RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:75



LEGENDA:

- – projektowane elementy żelbetowe
- – projektowane ściany fundamentowe z bl. bet. kl.20MPa

BETON: C20/25 (W8) wg. PN-EN:206:1
KLASA EKSPOZYCJI: XC2 wg. PN-EN:206:1
STAL ZBROJENIOWA: RB500W (A-IIIN) wg. PN-H-93220
OTULINA ZBROJENIA: min. 5cm (dołem), min. 3cm (pozostałe)

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji, pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz projektami branżowymi.
2. Wymiary podano w cm.
3. Nie skalować z rysunku.
4. Parametry materiałów konstrukcyjnych zgodnie z zamieszczonymi informacjami w tabeli.
5. Rzędne elementów konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu ±0,00 projektowanego budynku (124,20m.n.p.m.).

UWAGI DOTYCZĄCE POSADOWIENIA:

1. Istniejące podłoże gruntowe zawiera lokalnie nasypy niebudowlane, które należy wymienić na grunt nośny aż do osiągniecia rzędnej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. Wymianę gruntu przeprowadzić do uwyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu I_S=0,98.
2. Projektowany poziom posadowienia ław fundamentowych w większości znajduje się ponad poziomem istniejącego terenu, dlatego przewiduje się wykonanie w miejscu ław fundamentowych stabilizacji cementowo piaskowej sięgającej do poziomu gruntu rodzimego. Na tak przygotowanej stabilizacji wykonać warstwę chudego betonu, następnie ławy fundamentowe.
3. Elementem do wykonania w pierwszej kolejności przed przystąpieniem do prac nad fundamentami budynku są projektowane mury oporowe MO-3 oraz MO-4 w granicy działki.

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH
JAS-PROJEKT
ŁÓDŹ ul.MARATOŃSKA 87c/16

TEMAT: BUDYNEK CENTRUM WYTCHNIENIOWEGO POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE KAT.XI			
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut fundamentów.			
LOKALIZACJA: ul. Batalionów Chłopskich dz. nr ew. 4873,4714 obręb 0020 scalenie jed. ew. Ciechanów			
INWESTOR: Powiat Ciechanowski, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanów			
BRANŻA: Konstrukcja	FAZA PROJEKTU: Techniczny zamienny	DATA: 04.2023	SKALA: 1:75
PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Jagiełło	NR UPRAWNIEŃ: 274/86/Wł.	PODPIS:	RYS. K-R.1
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Bieńkowski	NR UPRAWNIEŃ: LOD/0298/POOK/05	PODPIS:	
WSPÓŁPRACA: mgr inż. Łukasz Boczkowski	NR UPRAWNIEŃ: –	PODPIS:	