


## RZUT PARTE




TYP NADPROŻA	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	LICZBA BELEK W NADPROŻU	LICZBA CAŁK. BELEK L19
N/120	120	2	2	4
N/180	180	9		18
N/210	210	14		28

BETON: C20/25 wg. PN-EN:206:1  
KLASA EKSPozyCJI: XC1 wg. PN-EN:206:1  
STAL ZBROJENIOWA: RB500W (A-IIIIN) wg. PN-H-93220  
OTULINA ZBROJENIA: min. 2,5cm  
STAL KONSTRUKCYJNA: S235JR wg. EN 10025


**UWAGI:**

1. Rozpoznać ściśle z opisem technicznym konstrukcji, pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz projektami branżowymi.
2. Wymiary podano w cm.
3. Średnice otworów oraz wymiary przekrojów stalowych podano w mm
4. Wysokość parapetów podano względem poziomu  $\pm 0,00$  w cm.
5. Nie składować z rysunku.
6. Parametry materiałów konstrukcyjnych zgodnie z zamieszczonymi informacjami w tabeli.
7. Rzędne elementów konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu  $\pm 0,00$  projektowanego budynku (124,20m.n.p.m.).

LEGENDA:

 - projektowane elementy żelbetowe

 - projektowane ściany murowane z bl. silikatowych kl.15MPa

<b>BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH</b> <b>JAS-PROJEKT</b> <b>ŁÓDŹ ul. MARATOŃSKA 87/1-6</b>			
<b>Tytuł:</b> <b>PROJEKT WYKONANIA WYKONANEGO CENTRUM OPIEKIŹCZO-MIESZKALNEJ KATU II</b>			
<b>Temat:</b> <b>PLAN WYKONANIA</b>		<b>Rzut partu.</b>	
<b>Opis:</b> <b>ul. Batalionów Chłopskich dz. nr ew. 483.7/4.4 obręb 0020 sosenie jedn. ew. Cieszanów</b>			
<b>Wzrost:</b> <b>Planowane: Stareplanowe, Stareplanowe w Cieszanowie, ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Cieszanów</b>			
<b>Przeznaczenie:</b> <b>Konstrukcja</b>		<b>PLAN PRZEZNACZENIA:</b> <b>Techniczny zamieniny</b>	<b>DATA:</b> <b>04.2023</b>
<b>Wzrost:</b> <b>mgr inż. Sławomir Jagiełło</b>		<b>WZROST:</b> <b>274/56/RZ</b>	<b>WZROST:</b> <b>1:75</b>
<b>Wzrost:</b> <b>mgr inż. Michał Biełkowski</b>		<b>WZROST:</b> <b>ŁÓDŹ/2008/P00K/05</b>	<b>RYS.</b> <b>K-R.2</b>
<b>Wzrost:</b> <b>mgr inż. Łukasz Bockowski</b>		<b>WZROST:</b>	