




Stopa St2



B - B



A - A



Schemat zbrojenia stóp fundamentowych ze skrzyżowaniem z ławami

BETON C20/25  
BETON C6/8 podkładowy  
STAL A-III (RB500W)  
STAL A-0 (St0S)

UWAGI:

1. Poziom posadowienia stóp fundamentowych St2 w stosunku do "zera" budynku -1,95=119,95 m n.p.m. ale nie mniej niż 1,00m poniżej projektowanego terenu.
2. Fundamenty wykonać na podkładzie z chudego betonu gr. 10 cm.
3. Wysokość stóp schodkowych St2 - 80 cm
4. W stopach fundamentowych osadzić wyrostki do połączenia ze zbrojeniem słupów. Ilość wyrostków zgodna z ilością prętów zbrojenia poszczególnych słupów

INWESTOR	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CIECHANOWIE	
ADRES	
CIECHANÓW UL. SIENKIEWICZA 13 DZIAŁKA NR 1715/15, 1702/11	
TYTUŁ PROJEKTU	
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW W CIECHANOWIE	
BRANŻA	
KONSTRUKCJA	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	
Projektant	inż. Maria Piątkowska
Projektant	inż. Jarosław Wywłócz
Projektant	inż. Izabela Kienozek
Projektant	inż. Anna Liszewska
ETAP	
BUDOWLANY I WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU	
PRZEKROJE FUNDAMENTÓW	
DATA: 09.2012	NR RYS.: 2.3K
SKALA: 1:25	