

ZESTAWIENIE TYPOWYCH NADPROŻY
PREFABRYKOWANYCH TYPU "L19"

- D/120 - 36 sztuk
- D/150 - 6 sztuk
- D/180 - 12sztuk
- N/120 - 2 sztuki
- N/150 - 6 sztuk
- N/180 - 14 sztuk
- N/210 - 2 sztuki
- N/240 - 12 sztuk
- N/270 - 28 sztuk

ZESTAWIENIE PŁYT


STROPOWYCH KANAŁOWYCH:

- S-240x90x24/7,5 - 5 sztuk
- S-240x120x24/7,5 - 27 sztuk
- S-360x120x24/7,5 - 26 sztuk
- S-360x150x24/7,5 - 1 sztuka
- S-480x120x24/7,5 - 10 sztuk
- S-480x150x24/7,5 - 1 sztuka
- S-720x90x24/7,5 - 10 sztuk
- S-720x120x24/7,5 - 32 sztuk
- S-720x150x24/7,5 - 1 sztuka

RZUT PARTERU

UWAGI:

- Rozpatrywać z rysunkiem architektury i projektami branżowymi
- Pręty zbrojenia podporowego ułożyć w każdym styku płyt kanałowych
- Wieniec wykonać na wszystkich ścianach konstrukcyjnych
- Płyty układać na podławce betonowej



STAL A-III RB500W

STAL A-0 S10S

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 (B-25)

INWESTOR	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CIECHANOWIE
ADRES	CIECHANÓW UL. SIENKIEWICZA 13 DZIAŁKA NR 1715/15, 1702/11
TYTUŁ PROJEKTU	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW W CIECHANOWIE
BRANŻA	KONSTRUKCJA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	Podpis: Nr uprawnień: Projektant: Inż. Mariia Piatkowska Sprawdzający: mgr inż. Jarosław Wygój Asystent: mgr inż. Izabela Klenozek Asystent: mgr inż. Anna Liszewska
ETAP	BUDOWLANY I WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU
DATA: 09.2012	NR RYS.: 3K
SKALA: 1:100	