

CPV 45421125-6

1	KNR 4-01 035405	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 1,49*1,67*21+2,00*0,84*2	m2	55,61		
2	053508	Rozbiórka podokienników z blachy (1,49*21+2,00*2)*0,30	m2	10,58		
3	KNNR 7 070105	Dostarczenie i montaż okien PCV wg wykazu ozn.: 01 1,49*1,67*21	m2	52,25		
4	070103	J.w. Ozn.: 2,00*0,84*2	m2	3,36		
5	KNR 4-01 071301	Naprawa tynków w ościeżach po wymianie okien (2*1,67+1,49)*21*0,20 (2*0,84+2,00)2*0,20	m2	21,00		
6	120402	Malowanie ościeży farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	21,00		
7	032001	Naprawa styku ościeży z murem na zewnątrz	mb	104,99		
8	050308	Montaż podokienników z blachy ocynkowanej	m2	10,58		