

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE REMONTU SANITARIATÓW NA 4 piętrze budynku Starostwa

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45431000-7 Kładzenie płytek
45442110-1 Malowanie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7
BRANŻA : Roboty Budowlane

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2_09

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

Data opracowania

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45110000-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
d.1	1 KNR 2-02 0925-01 analogia	Wygradzenie i wykonanie ochronnych śluz wejściowych z korytarza do modernizowanych pomieszczeń sanitariatów w celu zabezpieczenia komunikacji ogólnej przed zapyleniem - osłony folią polietylenową - śluz o wymiarach szer.3,00m, głębokość 1,50 m i wysokość 2,10 m, należy wykonać z grubej przezroczystej folii budowlanej na stelarzu drewnianym	m ²	25.400		
d.1	2 KNR 0-24 2017-01 analiza indywidualna	Konstrukcja drewniana do budowy śluz (z pozycji należy usunąć zbędne materiały dotyczące okładzin ściannych)	m ²	25.400		
d.1	3 KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	24.330		
d.1	4 KNR 4-01 0426-04	Rozebranie ścianek działowych z płyty wiórowej	m ²	40.131		
d.1	5 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	53.788		
d.1	6 KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	143.587		
d.1	7 KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	9.000		
d.1	8 KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	6.000		
d.1	9 KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	6.000		
d.1	10 KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.	3.000		
d.1	11 KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.	3.000		
d.1	12 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	9.917		
d.1	13 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	9.917		
d.1	14 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (dodatek za kolejne 6 km) Krotność = 6	m ³	9.917		
d.1	15 kalk. własna	Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku (opłata wysypiskowa)	t	17.851		
2	45453000-7	PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD OKŁADZINY				
d.2	16 KNR AT-08 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie warstw wyrównawczych pod glazurę - oczyszczenie powierzchni porowatych	m ²	109.173		
d.2	17 NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie pionowe	m ²	109.173		
d.2	18 KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (wykonanie warstwy wyrównawczej pod okładziny ściennie z glazury)	m ²	109.173		
d.2	19 KNR 4-01 0713-03 analogia	Wyglądzenie powierzchni ścian pod glazurę	m ²	109.173		
3	45324000-4	ROBOTY REMONTOWE POZOSTAŁE				
d.3	20 KNR 2-02 0815-04	Gładzie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	51.542		
d.3	21 NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²	53.788		
d.3	22 NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	53.788		
d.3	23 NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm (dodatek za kolejne 15 mm) Krotność = 5	m ²	53.788		
d.3	24 KNR 2-02 1202-03	Montaż konstrukcji ścianek kabinowych z kształtowników kwadratowych 40x40mm s=2,5 mm (wg projektu rys. A-6)	m ²	23.175		
d.3	25 NNRNKB 202 2023-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m ²	48.405		
d.3	26 KNNR 2 0604-02 analogia	Izolacja paroszczelna w ścianach z folii paroizolacyjnej	m ²	96.810		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27	KNR 2-02 2004-d.3 01	Obudowa rur płytą g-k na stelażu	m ²	12.120		
28	KNR 2-02 1215-d.3 01	Drzwiczki rewizyjne o wym. 25x40 osadzone w ścianach (rewizje kanalizacyjne)	szt.	3.000		
29	KNR 4-01 0322-d.3 02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	10.000		
30	KNNR 7 0505-d.3 01 analogia	Montaż stelaży wspornikowych do umywalek wraz z blatem z płyty meblowej gr.3 cm - profilach konstrukcyjnych o wym blatu 270x60 cm	m ²	4.860		
31	KNR 4-01 1204-d.3 01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	53.788		
32	KNR 4-01 1204-d.3 02	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	95.000		
33	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	110.500		
34	NNRNKB 202 0842-01	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m	100.000		
35	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	53.788		
36	KNR 0-14 2012-d.3 01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	53.788		
37	NNRNKB 202 1026-05	Montaż ościeżnic drewnianych dla drzwi wewnętrznych 90x200 lokalowych (16 szt)	m ²	32.000		
38	KNR 2-02 1019-d.3 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²	5.400		
39	KNR 2-02 1017-d.3 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	23.400		
40	KNNR 4 0222-d.3 02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	3.000		
41	KNNR 4 0233-d.3 03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	9.000		
42	KNNR 4 0211-d.3 03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	9.000		
43	KNNR 4 0230-d.3 02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	6.000		
44	KNNR 4 0211-d.3 01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	6.000		
45	KNNR 4 0137-d.3 01	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6.000		
46	KNNR 4 0116-d.3 01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	6.000		
47	KNNR 4 0132-d.3 01	Zawory przelotowe odcinające baterie umywalkowe z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	12.000		
48	KNNR 4 0234-d.3 02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.	3.000		
49	KNNR 4 0116-d.3 01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów pisuarowych	szt.	3.000		
50	KNNR 4 0211-d.3 01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - pisuary	szt.	3.000		
51	KNR 2-15 0205-d.3 04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	4.200		
52	KNR 4-02 0520-d.3 03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2	kpl.	3.000		
53	KNR 4-01 1212-d.3 19	Odnowienie grzejników przez malowanie	m ²	13.500		
54	KNR 4-02 0515-d.3 03	Ponowny montaż grzejnika żeliwnego po jego odnowieniu (usunąć materiały główne tylko R)	kpl.	3.000		
55	KNR 4-03 0606-d.3 07	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40 W	szt.	7.000		
56	KNR 4-03 0507-d.3 05	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A na betonie	szt.	12.000		
57	KNR 4-01 1204-d.3 02	Pomalowanie ścian przegród ustępowych farbą silikatową zmywalną w kolorze glazury	m ²	46.350		
58	KNR 4-01 1111-d.3 02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m ²	19.305		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
59 d.3	KNR 4-01 1106-06	Oszklenie okien stalowych w sanitariatach szybą podwójnie klejoną z pustką izolacyjną i osłoną przeciwsłoneczną	m ²	19.305		
60 d.3	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczelin - dwustronnie ościeżnice łączenie z ćwierćwałkami	m ²	38.610		
61 d.3	KNR 2-02 1408-03 analogia	Zakup, dostawa i montaż luster o wym. 0,70x1,00	m ²	4.200		
62 d.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż pojemników na mydło metalowe	kpl	6.000		
63 d.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych (Uchwyt do WC uchylny - Stojący np: Sapczech Numer katalogowy: 140 (1szt) oraz Uchwyt do WC uchylny, Numer katalogowy: 139 (1 szt))	kpl	2.000		
64 d.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż metalowej dużej rolki na papier	kpl	9.000		
65 d.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż metalowej dużej rolki na ręcznik	kpl	6.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: