

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont podłóg w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 13
INWESTOR : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 13
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2015 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2015 r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont podłóg w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1. 1	analiza własna	Wyniesienie mebli i sprzętów z pomieszczeń na czas robót posadzkowych	kpl.	1.0000	0.0000	0.00
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie płytek PCV	m ²	172.8000	0.0000	0.00
3 d.1. 1	KNNR 3 0801- 05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - parkiet	m ²	790.8100	0.0000	0.00
4 d.1. 1	KNNR-W 3 0807-03 analogia	Mechaniczne oczyszczenie (szlifowanie) posadzek z resztek kleju po zerwaniu starych okładzin posadzkowych	m ²	963.6100	0.0000	0.00
5 d.1. 1	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie materiałów i innych odpadów pochodzących z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	23.3600	0.0000	0.00
6 d.1. 1	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie materiałów z rozbiórek j.w. samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km, do 6 km Krotność = 5	m ³	23.3600	0.0000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Roboty posadzkowe				
7 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży żywicą epoksydową + zasypianie piaskiem kwarcowym - przed położeniem wylewki samopoziomującej	m ²	963.6100	0.0000	0.00
8 d.1. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	963.6100	0.0000	0.00
9 d.1. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, PVC, z wynięciem na ściany o wys. 10 cm, gr. całkowita wykładziny 2,6 mm, klasa antypoślizgowa min. R9, tłumienie odgłosów uderzeniowych 15dB, odporna na krzesła na kółkach, na zaplamienia, klasa ścieralności - min. grupa T, trwałość kolorów min. 7,	m ²	1038.1100	0.0000	0.00
10 d.1. 2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	1038.1100	0.0000	0.00
11 d.1. 2	analiza własna	Wykonanie napraw ścian poprzez zamalowanie zabrudzeń powstałych w czasie układania wykładzin posadzkowych	kpl.	1.0000	0.0000	0.00
12 d.1. 2	analiza własna	Wniesienie mebli i sprzętów do pomieszczeń po zakończeniu robót posadzkowych	kpl.	1.0000	0.0000	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 12	Remont podłóg w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie	0.00		0		0.00%
1.1	1 - 6	Roboty rozbiórkowe	0.00				0.00%
1.2	7 - 12	Roboty posadzkowe	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł