

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Element: Roboty demontażowe				
1. 1.	ANALIZA WŁASNA	Roboty demontażowe	1.0000 kpl.	0.00	0.00
			RAZEM ELEMENT:		0.00
2.	Element: Roboty montażowe				
2. 1.	KNR 04-03-1001-0300	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	7.0000 m	0.00	0.00
2. 2.	KNR 04-03-1001-0100	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	13.0000 m	0.00	0.00
2. 3.	KNR 04-03-1003-0600	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm	5.0000 otw.	0.00	0.00
2. 4.	KNR 04-03-1012-0100	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	20.0000 m	0.00	0.00
2. 5.	KNR 04-03-1008-0100	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm	5.0000 przepust	0.00	0.00
2. 6.	KNNR 00-05-0301-0200	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany	4.0000 szt.	0.00	0.00
2. 7.	KNNR 00-05-0301-1100	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	2.0000 szt.	0.00	0.00
2. 8.	KNNR 00-05-0302-0100	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	1.0000 szt.	0.00	0.00
2. 9.	KNNR 00-05-0304-0400	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane	1.0000 szt.	0.00	0.00
2.10.	KNNR 00-05-0302-0600	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	1.0000 szt.	0.00	0.00
2.11.	KNNR 00-05-0307-0100	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	1.0000 szt.	0.00	0.00
2.12.	KNNR 00-05-0306-0200	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	1.0000 szt.	0.00	0.00
2.13.	KNNR 00-05-0504-0200	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane	4.0000 kpl.	0.00	0.00
2.14.	KNNR 00-05-1301-0100	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	5.0000 pomiar	0.00	0.00
2.15.	KNNR 00-05-1303-0100	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	3.0000 pomiar	0.00	0.00
2.16.	KNNR 00-05-1303-0200	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	10.0000 pomiar	0.00	0.00
2.17.	KNNR 00-05-1304-0500	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	1.0000 szt.	0.00	0.00
			RAZEM ELEMENT:		0.00
			NARZUTY OGÓLNE:		0.00
			RAZEM KOSZTORYS:		0.00