
Kosztorys ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów na I piętrze
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 6
INWESTOR : Zespół Szkół nr 3 im. St. Staszica
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 6
BRANŻA : elektryczne

DATA OPRACOWANIA : 19.05.2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.05.2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE - I piętro					
1 d.1		Roboty demontażowe		kpl	1	0.000000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ROBOTY MONTAŻOWE						
2 d.2	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie		m	10	0.000000	0.00
3 d.2	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm		otw.	2	0.000000	0.00
4 d.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm		m	10	0.000000	0.00
5 d.2	KNR 4-03 1008-01	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm		przepust.	2	0.000000	0.00
6 d.2	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany		szt.	3	0.000000	0.00
7 d.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany		szt.	2	0.000000	0.00
8 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm		szt.	2	0.000000	0.00
9 d.2	KNNR 5 0304-04	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane		szt.	1	0.000000	0.00
10 d.2	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach		szt.	1	0.000000	0.00
11 d.2	KNNR 5 0307-02	Łączniki świecznikowe		szt.	1	0.000000	0.00
12 d.2	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²		szt.	1	0.000000	0.00
13 d.2	KNNR 5 0504-02 z.sz.2.3.	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - oprawy przelotowe		kpl.	3	0.000000	0.00
14 d.2	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły		m	10	0.000000	0.00
15 d.2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur		m	10	0.000000	0.00
16 d.2	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym		m	8	0.000000	0.00
17 d.2	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie		szt.	1	0.000000	0.00
18 d.2	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach		szt.	2	0.000000	0.00
19 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		pomiar	2	0.000000	0.00
20 d.2	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)		pomiar	2	0.000000	0.00
21 d.2	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)		pomiar	6	0.000000	0.00
22 d.2	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)		szt.	1	0.000000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł