
Kosztorys ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów - I piętro
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 6
INWESTOR : Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 6
BRANŻA : SANITARNE

DATA OPRACOWANIA : 18.05.2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Roboty demontażowe w budynku					
1	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o		m	26	0.000000	0.00
d.1	0230-05	śr. 150 mm - na ścianach budynku					
2	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust		szt.	1	0.000000	0.00
d.1	0234-03	żeliwny piwniczny śr. 50 mm					
3	KNR 40-20-	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czysz-		szt.	2	0.000000	0.00
d.1	2341-4	czaki z PCW o śr. do 160 mm					
4	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową		kpl.	2	0.000000	0.00
d.1	0235-08						
5	KNR 4-02	Demontaż umywalki		kpl.	3	0.000000	0.00
d.1	0235-06						
6	KNR 4-02-	Demontaż pisuaru		kpl.	3	0.000000	0.00
d.1	0235-0100						
7	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o		szt.	10	0.000000	0.00
d.1	0233-06	śr. 50 mm					
8	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych		szt.	2	0.000000	0.00
d.1	0233-04	o śr. 100 mm					
9	KNR 4-02-	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o		m	7	0.000000	0.00
d.1	0114-0300	śr. 40 mm					
10	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o		m	11	0.000000	0.00
d.1	0114-02	śr. 25-32 mm					
11	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o		m	12	0.000000	0.00
d.1	0114-01	śr. 15-20 mm					
12	KNR 4-02	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z		szt.	8	0.000000	0.00
d.1	0131-01	zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm					
13	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej		szt.	2	0.000000	0.00
d.1	0132-01						
14	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm		szt.	3	0.000000	0.00
d.1	0133-02						
15	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach		m	5	0.000000	0.00
d.1	0506-03	spawanych o śr. 25 mm					
16	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach		m	4	0.000000	0.00
d.1	0506-03	spawanych o śr. 25 mm					
17	KNR 4-02-	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach		m	5	0.000000	0.00
d.1	0506-0200	spawanych o śr. 20 mm					
18	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm		szt.	4	0.000000	0.00
d.1	0512-04						
19	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o po-		kpl.	1	0.000000	0.00
d.1	0520-04	wierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2					
20	KNR-W 4-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w ele-		szt.	4	0.000000	0.00
d.1	0208-07	mentach z betonu gruzowego o grubości do 30 cm					
21	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie wnek gł. ponad 1/2 cegły w		m ³	3.2	0.000000	0.00
d.1	0367-04	ścianach z cegieł na zaprawie cementowej					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Montaż nowych instalacji wod kan i c.o.						
22 d.2	KNR-W 2-15-0208-0300	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych		m	26	0.000000	0.00
23 d.2	KNR-W 2-15-0208-0100	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych		m	16	0.000000	0.00
24 d.2	KNR-W 2-15-0211-0300	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych		podejście	2	0.000000	0.00
25 d.2	KNR-W 2-15-0212-0300	Rury wywiewne dn 160		szt.	2	0.000000	0.00
26 d.2	KNR-W 2-15-0211-0100	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych		podejście	7	0.000000	0.00
27 d.2	KNR-W 2-15-0216-0100	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm		szt.	1	0.000000	0.00
28 d.2	KNR-W 2-15-0112-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych		m	10	0.000000	0.00
29 d.2	KNR-W 2-15-0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych		m	11	0.000000	0.00
30 d.2	KNR-W 2-15-0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych		m	8	0.000000	0.00
31 d.2	KNR-W 2-15-0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych		m	48	0.000000	0.00
32 d.2	KNR-W 2-15-0119-01	Dotatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm		szt.	8	0.000000	0.00
33 d.2	KNR-W 2-15-0116-07	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm		szt.	9	0.000000	0.00
34 d.2	KNR-W 2-15-0119-03	Dotatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm		szt.	2	0.000000	0.00
35 d.2	KNR-W 2-15-0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)		m	77	0.000000	0.00
36 d.2	KNR-W 2-15-0132-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm		szt.	3	0.000000	0.00
37 d.2	KNR-W 2-15-0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych		m	77	0.000000	0.00
38 d.2	KNR-W 2-15-0132-05	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm		szt.	2	0.000000	0.00
39 d.2	KNR-W 2-15-0135-04	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm		szt.	3	0.000000	0.00
40 d.2	KNR-W 2-15-0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm		szt.	1	0.000000	0.00
41 d.2	KNR 0-34-0101-11	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) dn 40		m	77	0.000000	0.00
42 d.2	KNNR 4 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm		szt.	9	0.000000	0.00
43 d.2	KNNR 4 0135-01	Zawory kątowe o śr. nominalnej 15 mm do spłuczek ustępowych		szt.	2	0.000000	0.00
44 d.2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe, jednochwytowe stojące o śr. nominalnej 15 mm		szt.	3	0.000000	0.00
45 d.2	KNR 2-15-0225-0200	Zawór spłukujący do pisuarów o śr. nominalnej 15 mm		kpl.	3	0.000000	0.00
46 d.2	KNR 4-02-0111-03	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 50 mm		szt.	3	0.000000	0.00
47 d.2	KNR 4-02-0111-02	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25-32 mm		szt.	1	0.000000	0.00
48 d.2	KNR 4-02-0111-01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm		szt.	3	0.000000	0.00
49 d.2	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych		szt.	2	0.000000	0.00
50 d.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		kpl.	3	0.000000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
51 d.2	KNNR 4 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk		kpl.	3	0.000000	0.00
52 d.2	KNR 2-15-0225-0100	Montaż pisuarów		kpl.	3	0.000000	0.00
53 d.2	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"		kpl.	2	0.000000	0.00
54 d.2	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (w.c; kr; RW. R)		szt.	2	0.000000	0.00
55 d.2	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych		szt.	6	0.000000	0.00
56 d.2	KNNR 4 0142-02 analogia	Drzwiczki węgkowe 200*200 do rewizji kanalizacyjnych na pionach		kpl.	2	0.000000	0.00
57 d.2	KNNR 4 0403-03	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach		m	10	0.000000	0.00
58 d.2	KNNR 4 0411-03	Zawory j.w.lecz o śr. nominalnej 25 mm		szt.	2	0.000000	0.00
59 d.2	KNNR 4 0430-03	Dwuzłączki o śr. nominalnej 25 mm		szt.	2	0.000000	0.00
60 d.2	KNNR 4 0412-01 analogia	Zestaw podgrzejnikowy, kątowy, odcinający dwuzworowy o śr. nominalnej 15 mm		szt.	2	0.000000	0.00
61 d.2	KNNR 4 0412-01	Zawory powrotne grzejnikowe, kątowe o śr. nominalnej 15 mm		szt.	2	0.000000	0.00
62 d.2	KNNR 4 0417-02	Grzejniki aluminiowe członowe - do 10 elementów		kpl.	2	0.000000	0.00
63 d.2	KNNR 4 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych		m	10	0.000000	0.00
64 d.2	KNNR 4 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)		próba	1	0.000000	0.00
65 d.2	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)		urz.	2	0.000000	0.00
66 d.2	KNNR 3 0303-01	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej		m ³	1.56	0.000000	0.00
67 d.2	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)		m ²	0.79	0.000000	0.00
68 d.2	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów		m ²	0.79	0.000000	0.00
69 d.2	KNNR 4 0504-01 analogia	Podgrzewacz elektryczny wody o poj. 5 dcm3		szt.	1	0.000000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł