

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ZESPÓŁ BURS SZKOLNYCH, Ciechanów, ul. 17 Stycznia 49 - Remont pokrycia dachu						
1.1	Roboty rozbiórkowe						
1 d.1. 1	KNR 4-01-0535-0300	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku		m	79.26	0.00	0.00
2 d.1. 1	KNR 4-01-0535-0500	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku		m	28	0.00	0.00
3 d.1. 1	KNR 4-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich dachu z blachy nie nadającej się do użytku		m ²	29.18	0.00	0.00
4 d.1. 1	KNR 4-01-0519-0600	Rozbiórka pokrycia z papy na daszku nad wejściem głównym		m ²	54	0.00	0.00
5 d.1. 1	KNR 4-01-0108-0900	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m ³	1.5	0.00	0.00
6 d.1. 1	KNR 4-01-0108-1000	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km do 6 km - mnożnik 5		m ³	1.5	0.00	0.00
7 d.1. 1		Utylizacja papy		m ²	54	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2 Roboty ogólnobudowlane							
8 d.1. 2	KNR 4-01-0310-0100	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - przyjęto około 50%		m ³	3.96	0.00	0.00
9 d.1. 2	KNR 2-02-1102-0200	Warstwy wyrównawcze na daszku nad wejściem z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko - wyrobienie spadku w kierunku rynny		m ²	54	0.00	0.00
10 d.1. 2	KNR 2-02-1102-0300	Warstwy wyrównawcze na daszku z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 10mm-pogrubienie do 4 cm - mnożnik 2		m ²	54	0.00	0.00
11 d.1. 2	KNR 2-02-0602-0100	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - czapki kominowe		m ²	16.86	0.00	0.00
12 d.1. 2	KNR 4-01-0519-0100 analogia	Naprawa starego pokrycia dachu: oczyszczenie podłoża, rozcięcie wyrzuseń papy oraz wywinięcie jej w celu osuszenia, podklejenie starej osuszonej papy lepikiem asfaltowym - przyjęto około 20 % powierzchni dachu, mnożnik do R=1.5		m ²	120	0.00	0.00
13 d.1. 2	KNR-W 2-02-0504-0100	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną gr. 5.2 mm jednowarstwowe - daszek nad wejściem w całości i około 50 % powierzchni dachu nad budynkiem		m ²	326.44	0.00	0.00
14 d.1. 2	KNR 0-23-2612-0600 analogia	Wykonanie naprawy murków ogniowych poprzez naciągnięcie warstwy kleju		m ²	33.6	0.00	0.00
15 d.1. 2	KNR-W 2-02-0504-0300	Obróbki z papy nawierzchniowej - kominy, murki ogniowe, wywiewki dachowe		m ²	50.2	0.00	0.00
16 d.1. 2	NNRNKB 2-02-0541-0200	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm		m ²	57.74	0.00	0.00
17 d.1. 2	NNRNKB 2-02-0547-0100	Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych rynien		m	79.26	0.00	0.00
18 d.1. 2	NNRNKB 2-02-0550-0400	Ponowny montaż zdemontowanych rur spustowych		m	28	0.00	0.00
19 d.1. 2	NNRNKB 2-02-0546-0100	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 120 mm łączone na klej - montaż rynien - daszek nad wejściem		m	9	0.00	0.00
20 d.1. 2	NNRNKB 2-02-0550-0300	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 100 mm - odprowadzenie wody deszczowej z daszku nad wejściem		m	4.2	0.00	0.00
21 d.1. 2	NNRNKB 2-02-0547-0200	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu łączone na klej - montaż lejów spustowych		szt.	1	0.00	0.00
22 d.1. 2	NNRNKB 2-02-0550-0800	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanka		szt.	2	0.00	0.00
23 d.1. 2	KNR-W 4-01-0324-0200	Obsadzenie krat wentylacyjnych wykonanych ze stali w kominach		szt.	34	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł