

## Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

| Lp       | Normatyw  | Opis  | Obmiar                  | Cena jednostkowa | Razem       |
|----------|---|---|-------------------------|------------------|-------------|
| 1.       | <b>Obiekt: Boisko wielofunkcyjne</b>                |   |                         |                  |             |
| 1. 1.    | <b>Element: Roboty ziemne</b>                       |   |                         |                  |             |
| 1. 1. 1. | KNNR<br>00-01-0112-0200                             | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie boiska   | 0.1999 ha               | 0.00             | 0.00        |
| 1. 1. 2. | KNR<br>02-01-0228-0800                              | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. III   | 99.9600 m3              | 0.00             | 0.00        |
| 1. 1. 3. | KNNR<br>00-01-0206-0100                             | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.  | 99.9600 m3              | 0.00             | 0.00        |
| 1. 1. 4. | KNNR<br>00-01-0208-0200                             | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - mnożnik 4  | 99.9600 m3              | 0.00             | 0.00        |
|          |   |   | <b>RAZEM ELEMENT:</b>   |                  | <b>0.00</b> |
| 1. 2.    | <b>Element: Podbudowa</b>                           |   |                         |                  |             |
| 1. 2. 1. | KNR<br>02-31-0103-0400                              | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV   | 1999.2000 m2            | 0.00             | 0.00        |
| 1. 2. 2. | KNR<br>02-31-0104-0300                              | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm   | 1999.2000 m2            | 0.00             | 0.00        |
| 1. 2. 3. | KNR<br>02-31-0104-0400                              | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - mnożnik 5  | 1999.2000 m2            | 0.00             | 0.00        |
| 1. 2. 4. | KNR<br>03-03-0301-000                               | Podbudowa z betonu jamnistego gr. 15 cm z warstwą poślizgową dylatowana, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową  | 1999.2000 m2            | 0.00             | 0.00        |
| 1. 2. 5. | KNNR<br>00-06-0404-0500                             | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową   | 198.8000 m              | 0.00             | 0.00        |
|          |   |   | <b>RAZEM ELEMENT:</b>   |                  | <b>0.00</b> |
| 1. 3.    | <b>Element: NAWIERZCHNIA</b>                        |   |                         |                  |             |
| 1. 3. 1. | ANALIZA WŁASNA                                      | Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej, nieprefabrykowanej, układanej maszynowo, baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr. 11 mm, górna warstwa strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym o gr. 2 mm, całkowita grubość min. 13 mm | 1999.2000 m2            | 0.00             | 0.00        |
|          |   |   | <b>RAZEM ELEMENT:</b>   |                  | <b>0.00</b> |
| 1. 4.    | <b>Element: Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego</b> |   |                         |                  |             |
| 1. 4. 1. | ANALIZA WŁASNA                                      | Dostawa i montaż zestawu do gry w piłkę ręczną - 2 bramki do piłki ręcznej, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa  | 1.0000 kpl.             | 0.00             | 0.00        |
| 1. 4. 2. | ANALIZA WŁASNA                                      | Dostawa i montaż wyposażenia do gry w koszykówkę - tablice do koszykówki na wysięgniku stalowym ocynkowanym - 4 kpl, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa   | 4.0000 kpl.             | 0.00             | 0.00        |
| 1. 4. 3. | ANALIZA WŁASNA                                      | Dostawa i montaż zestawu do siatkówki - 2 słupki do siatkówki stalowe ocynkowane wraz z siatką na linie stalowej + stanowisko sędziowskie, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa   | 1.0000 kpl.             | 0.00             | 0.00        |
|          |   |   | <b>RAZEM ELEMENT:</b>   |                  | <b>0.00</b> |
|          |   |   | <b>RAZEM OBIEKT:</b>    |                  | <b>0.00</b> |
|          |   |   | <b>NARZUTY OGÓLNE:</b>  |                  | <b>0.00</b> |
|          |   |   | <b>RAZEM KOSZTORYS:</b> |                  | <b>0.00</b> |