

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sanitariat dla uczniów - I Piętro - roboty budowlane						
1 d.1	KNR 4-01-1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2		m ²	39.1	0.000	0.00
2 d.1	KNR 4-01-1204-0800	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	39.1	0.000	0.00
3 d.1	KNR 4-01-0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych		m ²	38.2	0.000	0.00
4 d.1	KNR-W 4-01-0807-0400	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej		m ²	19.2	0.000	0.00
5 d.1	KNR 4-01-0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2		szt.	2	0.000	0.00
6 d.1	KNR 4-01-0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2		szt.	3	0.000	0.00
7 d.1	KNR 4-01-0348-0200	Rozebranie ścianek działowych - ścianki po lewej stronie pom. oraz obmurowań pionów wod.-kan.		m ²	14.9	0.000	0.00
8 d.1	KNR-W 4-01-0353-1300	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych		szt.	2	0.000	0.00
9 d.1	KNR 4-01-0322-0200	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł		szt.	2	0.000	0.00
10 d.1	KNR 2-02-0120-0100	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/4ceg. - ścianki grodzące kabiny oraz ściana frontowa kabin		m ²	13.26	0.000	0.00
11 d.1	KNR 4-01-0306-0100	Obmurowanie pionów wod.-kan. na zaprawie cementowej		m ²	1.8	0.000	0.00
12 d.1	KNR 2-02-1016-0100	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi łazienkowych - kabiny		szt.	5	0.000	0.00
13 d.1	KNR 2-02-1015-0100	Ościeżnice drewniane wewnętrzne - dla drzwi wejściowych do łazienki		m	5	0.000	0.00
14 d.1	KNR 4-01-0715-0200	Tynki wewn.zwyczajnie kat. II wykonyw.ręcznie na ścianach po skutej glazurze i nowych ściankach kabin		m ²	76.97	0.000	0.00
15 d.1	KNR 0-12-0829-0300	Licowanie ścian i ościeży płytkami ceramicznymi - na klej		m ²	73.4	0.000	0.00
16 d.1	KNR-W 2-02-0840-0800	Listwy narożnikowe - wykończenie okładziny z glazury		m	61	0.000	0.00
17 d.1	KNR 2-02-0607-0100	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe, mnożnik do R=0.5		m ²	19.2	0.000	0.00
18 d.1	KNR 2-02-1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko		m ²	19.2	0.000	0.00
19 d.1	KNR 0-12-1118-0300	Posadzki z płytek terakotowych antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą		m ²	19.2	0.000	0.00
20 d.1	NNRNKB 2-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity przed gładzią gipsową		m ²	19.2	0.000	0.00
21 d.1	NNRNKB 2-02-1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian ponad glazurą przed gładzią gipsową		m ²	19.9	0.000	0.00
22 d.1	KNR-W 2-02-0830-0400	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach powyżej glazury		m ²	19.9	0.000	0.00
23 d.1	KNR-W 2-02-0830-0600	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach		m ²	19.2	0.000	0.00
24 d.1	KNR-W 2-02-1510-0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian i sufitów-podłogi gipsowych		m ²	39.1	0.000	0.00
25 d.1	KNR 2-02-1017-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone		m ²	9.8	0.000	0.00
26 d.1	KNR 4-01-1212-2700	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm		m	18	0.000	0.00
27 d.1	KNR 4-01-1212-1800	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników		m ²	1.4	0.000	0.00
28 d.1		Zakup i montaż blatu z tworzyw sztucznych pod montaż umywalk		kpl.	1	0.000	0.00
29 d.1	KNR 4-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km		m ³	5.33	0.000	0.00
30 d.1	KNR 4-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km łącznie do 10 km - mnożnik 9		m ³	5.33	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Sanitariat uczniów - roboty sanitarne						
31 d.2	KNR 4-02-0230-0400	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 75 mm - na ścianach budynku		m	3	0.000	0.00
32 d.2	KNR 4-02-0235-0600	Demontaż umywalki		kpl.	2	0.000	0.00
33 d.2	KNR 4-02-0132-0100	Demontaż baterii umywalkowej		szt.	2	0.000	0.00
34 d.2	KNR 4-02-0235-0800	Demontaż ustępu		kpl.	3	0.000	0.00
35 d.2	KNR 4-02-0233-0600	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm		szt.	2	0.000	0.00
36 d.2	KNR 4-02-0233-0400	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm		szt.	3	0.000	0.00
37 d.2	KNR 4-02-0114-0200	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm		m	8	0.000	0.00
38 d.2	KNR 4-02-0114-0100	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm		m	7	0.000	0.00
39 d.2	KNR 4-02-0120-0200	Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm		szt.	7	0.000	0.00
40 d.2	KNR 4-02-0133-0200	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm		szt.	5	0.000	0.00
41 d.2	KNR 4-02-0114-0200	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm		m	5	0.000	0.00
42 d.2	KNR 4-02-0114-0100	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm		m	5	0.000	0.00
43 d.2	KNR 4-01-0208-0700	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.do 30 cm		szt.	4	0.000	0.00
44 d.2	KNR 4-01-0330-1200	Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej		m ²	0.5	0.000	0.00
45 d.2	KNR-W 2-15-0208-0300	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych		m	8	0.000	0.00
46 d.2	KNR-W 2-15-0208-0100	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych		m	6	0.000	0.00
47 d.2	KNR-W 2-15-0211-0300	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych		podejście	5	0.000	0.00
48 d.2	KNR-W 2-15-0212-0300	Zawór napowietrzający dn 75 mm		szt.	1	0.000	0.00
49 d.2	KNR-W 2-15-0211-0100	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych		podejście	2	0.000	0.00
50 d.2	KNR-W 2-15-0208-0500	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach zgrzewanych		m	5	0.000	0.00
51 d.2	KNR-W 2-15-0208-0500	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach zgrzewanych		m	18	0.000	0.00
52 d.2	KNR-W 2-15-0116-0100	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm		szt.	9	0.000	0.00
53 d.2	KNR-W 2-15-0127-0300	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)		m	23	0.000	0.00
54 d.2	KNR-W 2-15-0132-0400	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm		szt.	1	0.000	0.00
55 d.2	KNR-W 2-15-0128-0200	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych		m	23	0.000	0.00
56 d.2	KNR-W 2-15-0132-0500	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm		szt.	2	0.000	0.00
57 d.2	KNR-W 2-15-0135-0100	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm		szt.	5	0.000	0.00
58 d.2	KNR-W 2-15-0118-0200	Dotądki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 20 mm		szt.	9	0.000	0.00
59 d.2	KNR-W 2-15-0131-0100	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm		szt.	9	0.000	0.00
60 d.2	KNR-W 2-15-0130-0100	Zawory kątowe o śr. nominalnej 15 mm do spłuczek ustępowych		szt.	5	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
61 d.2	KNR 2-15-0221-0200	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem wpuszczanych w blat		szt.	2	0.000	0.00
62 d.2	KNR 2-15-0224-0300	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych - kompakt		kpl.	5	0.000	0.00
63 d.2	KNR 2-15-0115-0200	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm		szt.	2	0.000	0.00
64 d.2	KNR 2-15-0208-0300	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm		szt.	2	0.000	0.00
65 d.2	KNR 2-15-0208-0500	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm		szt.	5	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Sanitariat uczniów - roboty elektryczne							
66 d.3	KNR 4-03-1133-0100	Demontaż opraw oświetleniowych		szt.	2	0.000	0.00
67 d.3	KNR 4-03-1126-0100	Demontaż wyłączników		szt.	1	0.000	0.00
68 d.3	KNR 4-03-1122-0100	Demontaż gniazd wtyczkowych		szt.	1	0.000	0.00
69 d.3	KNR 4-03-1116-0300	Demontaż przewodów wtynkowych		m	24	0.000	0.00
70 d.3	KNR-W 5-08-0502-1000	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe		kpl.	2	0.000	0.00
71 d.3	KNR-W 5-08-0301-0100	Przygotowanie podłoża pod mocowanie gniazda i przełącznika		szt.	2	0.000	0.00
72 d.3	KNR 5-08-0209-0100	Przewod wtynkowy układany w tynku		m	24	0.000	0.00
73 d.3	KNR-W 5-08-0505-0300	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych		kpl.	2	0.000	0.00
74 d.3	KNR-W 5-08-0307-0100	Montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych i gniazd		szt.	2	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł