

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Element: Remont sali gimnastycznej - roboty rozbiórkowe				
1. 1.	KNR 04-04-0501-0400	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik wraz z oczyszczeniem posadzki z resztek zanieczyszczeń	245.29 m2	0.00	0.00
1. 2.	KNR 04-01-0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	6.30 m2	0.00	0.00
1. 3.	KNR 04-01-1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby olejnej ze ścian - lamperie	236.76 m2	0.00	0.00
1. 4.	KNR 04-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	6.50 m3	0.00	0.00
1. 5.	KNR 04-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - do 6 km - mnożnik 5	6.50 m3	0.00	0.00
RAZEM ELEMENT:					0.00
2.	Element: Roboty budowlane - malowanie i wymiana drzwi				
2. 1.	KNR 04-01-1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany, sufity i ościeża przed malowaniem	236.76 m2	0.00	0.00
2. 2.	KNR 02-02-1203-0200	Drzwi PCV lub AL pełne wewnętrzne o pow.ponad 2 m2 - (1.5x2.10 m)x2 szt	6.30 m2	0.00	0.00
2. 3.	NNRNKB 02-02-1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłoża ścian, ościeży i sufitu preparatami gruntującymi przed malowaniem	692.56 m2	0.00	0.00
2. 4.	KNR 02-02-1503-0200	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. - lamperia	236.76 m2	0.00	0.00
2. 5.	KNR 02-02-1505-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany powyżej lamperii i sufit	455.80 m2	0.00	0.00
2. 6.	KNR 02-02-1604-0100	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wys.do 10 m do robót malarskich	240.00 m2	0.00	0.00
RAZEM ELEMENT:					0.00
3.	Element: Roboty budowlane - przygotowanie podłoża pod podłogę drewnianą sportową				
3. 1.	NNRNKB 02-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnia posadzki przed wykonaniem wylewki samopoziomującej	245.29 m2	0.00	0.00
3. 2.	NNRNKB 02-02-1130-0200	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	245.29 m2	0.00	0.00
3. 3.	NNRNKB 02-02-1130-0300	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm - pogrubienie do 7 mm, mnożnik 2	245.29 m2	0.00	0.00
3. 4.	KNR 02-02-0607-0100	Ułożenie podkładu elastycznego z granulatu gumowego gr. 20 mm UWAGI: analogia	245.29 m2	0.00	0.00
RAZEM ELEMENT:					0.00
4.	Element: Roboty budowlane - montaż sportowej posadzki drewnianej				
4. 1.	KNR-W 04-01-0415-0300	Montaż rusztu drewnianego - legary o gr. 24 mm, rozstaw osiowy co 50 cm UWAGI: analogia	245.29 m2	0.00	0.00
4. 2.	KNR-W 04-01-0819-0200	Ułożenie ślepej podłogi z desek gr. 24 mm umocowanej do legarów na gwoździe jako podkład pod parkiet dębowy UWAGI: analogia	245.29 m2	0.00	0.00
4. 3.	KNR-W 02-02-1122-0100	Posadzka z parkietu dębowego klasy SPORT gr. 22 mm, o wym. 7x35 cm, trzykrotnie lakierowanej lakierem antypoślizgowym	245.29 m2	0.00	0.00
4. 4.	KNR-W 02-02-1122-0500	Listwy przyściennne z otworami wentylacyjnymi	61.70 m	0.00	0.00
4. 5.	ANALIZA WŁASNA	Malowanie linii sportowych	1.00 kpl.	0.00	0.00
RAZEM ELEMENT:					0.00

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
5.	Element: Roboty elektryczne				
5. 1.	KNR 04-03-1133-0100	Demontaż istniejących lamp oświetleniowych	21.00 szt.	0.00	0.00
5. 2.	KNR 05-08-0507-0100	Zakup i montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	21.00 szt.	0.00	0.00
			RAZEM ELEMENT:		0.00
6.	Element: Rozbiórka elementów betonowych ogrodzenia				
6. 1.	KNR 04-01-0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - cokół ogrodzenia	6.00 m3	0.00	0.00
6. 2.	KNR 04-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	6.00 m3	0.00	0.00
6. 3.	KNR 04-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km- do 5 km - mnożnik 4	6.00 m3	0.00	0.00
			RAZEM ELEMENT:		0.00
			NARZUTY OGÓLNE:		0.00
			RAZEM KOSZTORYS:		0.00