

---

## Kosztorys ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali gimnastycznej  
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 66  
INWESTOR : I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego  
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 66  
BRANŻA : Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : 12.12.2011 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.12.2011 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Remont sali gimnastycznej - roboty rozbiórkowe</b>						
1 d.1	<b>KNR 4-04-0501-0400</b>	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik wraz z oczyszczeniem posadzki z resztek zanieczyszczeń		m <sup>2</sup>	245.29	0.0000	0.00
2 d.1	<b>KNR 4-01-0354-0500</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2		m <sup>2</sup>	6.3	0.0000	0.00
3 d.1	<b>KNR 4-01-1202-0900</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby olejnej ze ścian - lamperie		m <sup>2</sup>	236.76	0.0000	0.00
4 d.1	<b>KNR 4-01-0108-0900</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m <sup>3</sup>	6.5	0.0000	0.00
5 d.1	<b>KNR 4-01-0108-1000</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - do 6 km - mnożnik 5		m <sup>3</sup>	6.5	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>Roboty budowlane - malowanie i wymiana drzwi</b>						
6 d.2	<b>KNR 4-01-1204-0800</b>	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany, sufity i ościeża przed malowaniem		m <sup>2</sup>	236.76	0.0000	0.00
7 d.2	<b>KNR 2-02-1203-0200</b>	Drzwi stalowe pełne wewnętrzne o pow.ponad 2 m <sup>2</sup> - (1.5x2.10 m)x2 szt		m <sup>2</sup>	6.3	0.0000	0.00
8 d.2	<b>NNRNKB 2-02-1134-0200</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży ścian, ościeży i sufitu preparatami gruntującymi przed malowaniem		m <sup>2</sup>	692.56	0.0000	0.00
9 d.2	<b>KNR 2-02-1503-0200</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. - lamperia		m <sup>2</sup>	236.76	0.0000	0.00
10 d.2	<b>KNR 2-02-1505-0100</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany powyżej lamperii i sufit		m <sup>2</sup>	455.8	0.0000	0.00
11 d.2	<b>KNR 2-02-1604-0100</b>	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wys.do 10 m do robót malarskich		m <sup>2</sup>	240	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>		<b>Roboty budowlane - przygotowanie podłoża pod podłogę drewnianą sportową</b>					
12 d.3	<b>NNRNKB 2-02-1134-0100</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnia posadzki przed wykonaniem wylewki samopoziomującej		m <sup>2</sup>	245.29	0.0000	0.00
13 d.3	<b>NNRNKB 2-02-1130-0200</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	245.29	0.0000	0.00
14 d.3	<b>NNRNKB 2-02-1130-0300</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm - pogrubienie do 7 mm, mnożnik 2		m <sup>2</sup>	245.29	0.0000	0.00
15 d.3	<b>KNR 2-02-0607-0100</b>	Izolacje z folii polietylenowej paroszczelnej poziome podposadzkowe		m <sup>2</sup>	245.29	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4</b>		<b>Roboty budowlane - montaż sportowej posadzki drewnianej</b>					
16 d.4	<b>KNR-W 4-01-0415-0300</b> <b>analogia</b>	Montaż rusztu drewnianego - legary o wym. 15 x 80 mm, rozstaw osiowy co 50 cm		m <sup>2</sup>	245.29	0.0000	0.00
17 d.4	<b>KNR-W 4-01-0819-0200</b> <b>analogia</b>	Ułożenie podłoża z desek gr. 25 mm umocowanej do legarów na gwoździe jako podkład pod parkiet dębowy		m <sup>2</sup>	245.29	0.0000	0.00
18 d.4	<b>KNR-W 2-02-1122-0100</b>	Posadzka z parkietu dębowego gr. 22 mm układana na pióro i wpust, klejona do desek klejem Parkieciarz		m <sup>2</sup>	245.29	0.0000	0.00
19 d.4	<b>KNR-W 2-02-1122-0500</b>	Listwy przyścienne		m	61.7	0.0000	0.00
20 d.4	<b>KNR-W 4-01-0816-0300</b>	Mechaniczne cyklinowanie parkietu dębowego o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	245.29	0.0000	0.00
21 d.4	<b>KNR-W 4-01-0819-0700</b>	Trzykrotne lakierowanie parkietu		m <sup>2</sup>	245.29	0.0000	0.00
22 d.4		Malowanie linii sportowych		kpl.	1	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5</b>	<b>Roboty elektryczne</b>						
23 d.5	<b>KNR 4-03-1133-0100</b>	Demontaż istniejących lamp oświetleniowych		szt.	21	0.0000	0.00
24 d.5	<b>KNR 5-08-0507-0100</b>	Zakup i montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych		szt.	21	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6 Rozbiórka elementów betonowych ogrodzenia</b>							
25 d.6	<b>KNR 4-01-0212-0100</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - cokół ogrodzenia		m <sup>3</sup>	6	0.0000	0.00
26 d.6	<b>KNR 4-01-0108-0900</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m <sup>3</sup>	6	0.0000	0.00
27 d.6	<b>KNR 4-01-0108-1000</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km- do 5 km - mnożnik 4		m <sup>3</sup>	6	0.0000	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł