

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Obiekt: Remont pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie				
1.1.	Element: Roboty rozbiórkowe				
1.1.1.	KNR 04-01-0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.do 2 m ²	2.00000 szt.	0.00	0.00
1.1.2.	KNR-W 04-01-0438-0400	Rozebranie obudów drewnianych ścian i podsufitki UWAGI: analogia	32.20000 m ²	0.00	0.00
1.1.3.	KNR-W 04-01-0403-0100	Rozebranie jednostronnego obicia ściany z płyty GK UWAGI: analogia	7.83000 m ²	0.00	0.00
1.1.4.	KNR-W 04-01-0816-0300	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m ²	43.00000 m ²	0.00	0.00
1.1.5.	KNR-W 04-01-1214-0200	Ręczne zeskrabanie starej farby ze ścian i sufitów, mnożnik do R=0.5 UWAGI: analogia	122.30000 m ²	0.00	0.00
1.1.6.	KNR-W 04-01-0109-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	2.10000 m ³	0.00	0.00
1.1.7.	KNR-W 04-01-0109-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 6 km - mnożnik 5	2.10000 m ³	0.00	0.00
			RAZEM ELEMENT:		0.00
1.2.	Element: Roboty remontowe budowlane				
1.2.1.	KNR 04-01-1204-0800	Przygotowanie powierzchni pod nałożenie gładzi gipsowej z poszpachlow.nierówności - ściany, sufity, podciągi i ościeża	122.30000 m ²	0.00	0.00
1.2.2.	NNRNKB 02-02-1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - ściany i sufity przed położeniem gładzi	122.30000 m ²	0.00	0.00
1.2.3.	KNR 02-02-1016-0100	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	2.00000 szt.	0.00	0.00
1.2.4.	KNR 02-02-1017-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	3.40000 m ²	0.00	0.00
1.2.5.	KNR 02-02-2009-0200	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	61.50000 m ²	0.00	0.00
1.2.6.	KNR 02-02-2009-0400	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	60.80000 m ²	0.00	0.00
1.2.7.	KNR 00-14-2010-0700	Ścianki działowe z płyt GK na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ściana od strony korytarza	25.32000 m ²	0.00	0.00
1.2.8.	NNRNKB 02-02-1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - ściany i sufity przed malowaniem	147.62000 m ²	0.00	0.00
1.2.9.	KNR 02-02-1505-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	147.62000 m ²	0.00	0.00
1.2.10.	KNR-W 04-01-1212-1900	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	4.50000 m ²	0.00	0.00
1.2.11.	KNR-W 04-01-1212-2800	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	14.00000 m	0.00	0.00
1.2.12.	KNR-W 04-01-0819-0700	Trzykrotne lakierowanie posadzek, wsp. do R=2	43.00000 m ²	0.00	0.00
1.2.13.	KNR-W 02-02-1124-0700	Posadzki - listwy przyściennie drewniane	22.10000 m	0.00	0.00
			RAZEM ELEMENT:		0.00
1.3.	Element: Roboty elektryczne				
1.3.1.	KNR 05-08-0209-0100	Przewod wtykowy układany w tynku - zasilanie nowych gniazd	36.00000 m	0.00	0.00
1.3.2.	KNR 05-08-0309-0400	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych	6.00000 szt.	0.00	0.00

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1. 3. 3.	KNR-W 04-03-0606-0200	Wymiana opraw oświetleniowych	6.00000 kpl.	0.00	0.00
			RAZEM ELEMENT:		0.00
			RAZEM OBIEKT:		0.00
			NARZUTY OGÓLNE:		0.00
			RAZEM KOSZTORYS:		0.00