
Kosztorys ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Remont i adaptacja pom.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Wyzwolenia 10 A
INWESTOR : Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Wyzwolenia 10 A
BRANŻA : budowlane
DATA OPRACOWANIA : 21.06.2011 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 63.00 % R, S
Zysk [Z] 11.20 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.06.2011 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE					
1.1		Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01-0354-1100	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych z blachy		m	16.5	0.00	0.00
d.1.1							
2	KNR 4-01-0354-0500	Wykucie z muru okien drewnianych o pow.ponad 2 m2		m ²	23.1	0.00	0.00
d.1.1							
3	KNR 4-01-0702-0600	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm		m	76	0.00	0.00
d.1.1							
4	KNR 4-03-1145-0100	Demontaż centrali telefonicznej		szt.	1	0.00	0.00
d.1.1							
1	analogia						
5	KNR 4-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m ³	3.85	0.00	0.00
d.1.1							
1	KNR 4-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - mnożnik 5 - do 6 km		m ³	3.85	0.00	0.00
d.1.1							
1							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Roboty budowlane						
7 d.1. 2	KNR 0-19-1023-1000	Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - 11 szt x 1.45 x 1.45m - PCV pięciokomorowe, szyby zespolone, współ. K=1.1		m ²	23.1	0.00	0.00
8 d.1. 2	NNRNKB 2-02-0541-0200	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne		m ²	5.97	0.00	0.00
9 d.1. 2	KNR 4-01-0710-0200	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścianach - w miejscu skutych tynków jako podłoże pod gładź gipsową		m ²	22.84	0.00	0.00
10 d.1. 2	KNR 4-01-1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachłow.nierówności - przed położeniem gładzi gipsowej		m ²	267.62	0.00	0.00
11 d.1. 2	NNRNKB 2-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np. "AT-LAS UNI GRUNT" - ściany, sufity i ościeża okienne i drzwiowe		m ²	267.62	0.00	0.00
12 d.1. 2	KNR 2-02-2009-0200	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachłow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku		m ²	267.62	0.00	0.00
13 d.1. 2	KNR 2-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany, sufity i ościeża		m ²	267.62	0.00	0.00
14 d.1. 2	KNR 4-01-1212-1900	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników		m ²	13.23	0.00	0.00
15 d.1. 2	KNR 4-01-1212-2800	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.		m	33.2	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3 Roboty elektryczne							
16 d.1. 3	KNR 4-03-0507-0100	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych		szt.	9	0.00	0.00
17 d.1. 3	KNR 4-03-0606-0100	Montaż nowych opraw oświetleniowych wraz z kloszami		szt.	21	0.00	0.00
18 d.1. 3	KNR 4-03-0307-0300	Wymiana wyłącznika natynkowego na cegle		szt.	4	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł