
Kosztorys ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali gimnastycznej
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich 24
INWESTOR : Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich 24
BRANŻA : Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : 29.07.2011 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.07.2011 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Remont sali gimnastycznej - roboty rozbiórkowe						
1 d.1	KNR-W 4-01-0609-0100 analogia	Oczyszczenie posadzki betonowej z resztek płyt pilśniowych i Subitu, wsp. do R=2		m ²	180	0.0000	0.00
2 d.1	KNR 4-01-0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2		m ²	11.73	0.0000	0.00
3 d.1	KNR 4-01-0701-0200	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbiccia do 5 m2		m ²	25.2	0.0000	0.00
4 d.1	KNR 4-01-0329-0300	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla obsadzenia wentylatorów		m ³	0.23	0.0000	0.00
5 d.1	KNR 4-01-1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufit, przyjęto około 50% powierzchni		m ²	117	0.0000	0.00
6 d.1	KNR 4-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m ³	5.2	0.0000	0.00
7 d.1	KNR 4-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - do 6 km - mnożnik 5		m ³	5.2	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Roboty budowlane							
8 d.2	KNR 4-01-0711-0300	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)		m ²	25.2	0.0000	0.00
9 d.2	KNR 4-01-1204-0800	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany i sufit		m ²	531.33	0.0000	0.00
10 d.2		Oczyszczenie wentylatorów dachowych		szt.	2	0.0000	0.00
11 d.2	KNR 4-01-0322-0500	Obsadzenie wentylatorów mechanicznych w ścianach		szt.	2	0.0000	0.00
12 d.2	KNR 2-02-1203-0200	Drzwi stalowe pełne wewnętrzne o pow.ponad 2 m2 - (1.7x2.05 m)x2 szt		m ²	6.97	0.0000	0.00
13 d.2	KNR 2-02-1204-0500	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30, zewnętrzne o pow.ponad 2 m2		m ²	4.76	0.0000	0.00
14	NNRNKB 2-02-1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłóży ścian i sufitu preparatami gruntującymi przed malowaniem		m ²	560.2	0.0000	0.00
15 d.2	KNR 2-02-1503-0200	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania - lamperia		m ²	164.51	0.0000	0.00
16 d.2	KNR 2-02-1505-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany powyżej lamperii i sufit		m ²	395.69	0.0000	0.00
17 d.2	KNR 2-02-1605-0300	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 7 m		m ²	180	0.0000	0.00
18 d.2	KNR 4-01-1212-0200	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni parapetów wewnętrznych		m ²	6.66	0.0000	0.00
19 d.2	KNR 4-01-1212-1900	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników		m ²	15.84	0.0000	0.00
20 d.2	KNR 4-01-1212-2800	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm		m	15.6	0.0000	0.00
21 d.2	KNR 7-12-0213-0200	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - dźwigary stalowe		m ²	80.64	0.0000	0.00
22 d.2	NNRNKB 2-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłóży betonowych preparatami gruntującymi - posadzki		m ²	180	0.0000	0.00
23 d.2	KNR 2-02-0602-0700 analogia	Wykonanie izolacji poziomej posadzki folią w płynie np. typu AQUASZCZEL 820, FOLBIT 800 lub równoważnej - pierwsza warstwa		m ²	180	0.0000	0.00
24 d.2	KNR 2-02-0602-0800 analogia	Wykonanie izolacji poziomej posadzki folią w płynie j.w. - druga warstwa		m ²	180	0.0000	0.00
25 d.2	KNR 2-02-1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko		m ²	180	0.0000	0.00
26 d.2	KNR 2-02-1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 10mm		m ²	180	0.0000	0.00
27 d.2	NNRNKB 2-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnia posadzki przed wykonaniem wylewki samopoziomującej		m ²	180	0.0000	0.00
28 d.2	NNRNKB 2-02-1130-0200	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2		m ²	180	0.0000	0.00
29 d.2	NNRNKB 2-02-1130-0300	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm - pogrubienie do 10 mm, mnożnik 5		m ²	180	0.0000	0.00
30 d.2	KNR 2-02-1112-0400 analogia	Ułożenie wykładziny typu sportowego typu TARKET np. Omnisports Reference gr. 6.5 mm z pomalowaniem linii sportowych		m ²	180	0.0000	0.00
31 d.2	KNR 2-02-1112-0900	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	180	0.0000	0.00
32 d.2	KNR 2-02-1113-0700	Listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane		m	49.8	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Roboty zewnętrzne							
33 d.3	KNR 4-01-0354-0500 analogia	Wycięcie uszkodzonego ocieplenia ze styropianu wokół drzwi zewn.		m ²	13.92	0.0000	0.00
34 d.3	KNR 2-02-2601-0100	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - uzupełnienie zdemontowanego ocieplenia		m ²	13.92	0.0000	0.00
35 d.3	KNR 0-23-2612-0800	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	6.84	0.0000	0.00
36 d.3	KNR 4-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich daszka z blachy nie nadającej się do użytku		m ²	1.02	0.0000	0.00
37 d.3	KNR 4-01-0519-0600	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa		m ²	1.4	0.0000	0.00
38 d.3	KNR 4-01-0519-0700	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa		m ²	1.4	0.0000	0.00
39 d.3	KNR-W 2-02-0504-0100	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - daszek		m ²	1.4	0.0000	0.00
40 d.3	KNR 2-02-0506-0100	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - daszek		m ²	1.02	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Roboty elektryczne						
41 d.4	KNR 4-03-1133-0100	Demontaż istniejących lamp oświetleniowych		szt.	11	0.0000	0.00
42 d.4	KNR 5-08-0214-0100	Przewody kabelkowe YDY 5x2.5 mm		m	17.7	0.0000	0.00
43 d.4	KNR 5-08-0214-0100	Przewody kabelkowe YDY 4x1.5 mm		m	40	0.0000	0.00
44 d.4	KNR 5-08-0704-0500	Montaż elementów konstrukcyjnych pod nowe oprawy oświetleniowe przez przykręcanie do stropu		szt.	10	0.0000	0.00
45 d.4	KNR 5-08-0507-0100	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z siatką np. FLASH SM		szt.	10	0.0000	0.00
46 d.4	KNR 5-08-0307-0100	Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych		szt.	2	0.0000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł