

---

## Kosztorys ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia kasy na łazienkę, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz montaż klimatyzacji w bud. P.C.K.i Sz.  
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 5  
INWESTOR : Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki  
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 5  
BRANŻA : budowlane  
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2012 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.04.2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Adaptacja pom. na łazienkę dla niepełnosprawnych, remont pom. kasy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz montaż klimatyzacji w budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie</b>					
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>					
1	<b>KNR 4-01-0354-0400</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.do 2 m2		szt.	2	0.0000	0.00
d.1.1							
1							
2	<b>KNR 4-01-0212-0200</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - skucie stopni schodowych w celu wykonania podjazdu		m <sup>3</sup>	0.5	0.0000	0.00
d.1.1							
1							
3	<b>KNR 4-01-0329-0300</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. dla otworów drzwiowych - w celu obsadzenia drzwi do kasy		m <sup>3</sup>	0.36	0.0000	0.00
d.1.1							
1							
4	<b>KNR 4-01-0348-0700</b>	Rozebranie istniejącej ścianki grub.do 15 cm z bloczków z betonu komórkowego		m <sup>2</sup>	4.84	0.0000	0.00
d.1.1							
1							
5	<b>KNR 4-01-0354-1200</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - lada kasowa		m	2.4	0.0000	0.00
d.1.1							
1							
6	<b>KNR-W 4-01-1214-0200</b>	Ręczne zeskrabanie starej farby ze ścian i sufitów		m <sup>2</sup>	32.33	0.0000	0.00
d.1.1							
1	<b>analogia</b>						
7	<b>KNR-W 4-01-0109-0900</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km		m <sup>3</sup>	2.5	0.0000	0.00
d.1.1							
1							
8	<b>KNR-W 4-01-0109-1000</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 6 km - mnożnik 5		m <sup>3</sup>	2.5	0.0000	0.00
d.1.1							
1							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2</b>	<b>Roboty remontowe budowlane</b>						
9 d.1. 2	<b>KNR 2-02-0609-0300</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - posadzka w pom. kasy		m <sup>2</sup>	4.65	0.0000	0.00
10 d.1. 2	<b>KNR 2-02-0607-0100</b>	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - pom. kasy		m <sup>2</sup>	4.65	0.0000	0.00
11 d.1. 2	<b>KNR 2-02-1102-0200</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko - pom kasy		m <sup>2</sup>	4.65	0.0000	0.00
12 d.1. 2	<b>KNR 2-02-1102-0300</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 10mm - pogr. do 5 cm - mnożnik 3		m <sup>2</sup>	4.65	0.0000	0.00
13 d.1. 2	<b>KNR 0-14-2010-0100</b>	Ścianki działowe z płyt GK wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101-ścianka dzieląca łazienę i pom. kasy		m <sup>2</sup>	8.37	0.0000	0.00
14 d.1. 2	<b>KNR 2-02-0120-0200</b>	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/2ceg. - pod okienko kasowe		m <sup>2</sup>	1.6	0.0000	0.00
15 d.1. 2	<b>KNR 2-02-1016-0100</b>	Obsadzenie ościeża drzwiowego wraz ze skrzydłem - drzwi łazienkowe o wym. 100x210 cm		szt.	1	0.0000	0.00
16 d.1. 2	<b>KNR 0-19-1024-0600</b>	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych - do kasy		m <sup>2</sup>	1.6	0.0000	0.00
17 d.1. 2	<b>KNR 0-19-1024-1000</b>	Montaż ścianki aluminiowej oszklonej - naświetle okienka kasowego		m <sup>2</sup>	2.7	0.0000	0.00
18 d.1. 2	<b>KNR 2-02-0129-0400</b>	Obsadzenie lady kasowej z konglomeratu lub drewna o wym. 1.5x0.4 m		szt.	1	0.0000	0.00
19 d.1. 2	<b>KNR 2-02-0803-0300</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na nowej ścianie pod okienkiem kasowym - z obydwu stron		m <sup>2</sup>	3.2	0.0000	0.00
20 d.1. 2	<b>KNR 4-01-1204-0800</b>	Przygotowanie powierzchni pod nałożenie gładzi gipsowej i glazury z poszpachłow.nierówności - ściany, sufity, podciągi i ościeża		m <sup>2</sup>	32.13	0.0000	0.00
21 d.1. 2	<b>NNRNKB 2-02-1134-0200</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - ściany i sufity przed położeniem gładzi i glazury		m <sup>2</sup>	57.5	0.0000	0.00
22 d.1. 2	<b>KNR 2-02-2009-0200</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachłow.wyk.ręcz.na ścianach i sufitach na podłożu z tynku		m <sup>2</sup>	32.13	0.0000	0.00
23 d.1. 2	<b>KNR 0-12-0829-0400</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej w łazience		m <sup>2</sup>	25.17	0.0000	0.00
24 d.1. 2	<b>KNR 0-12-1118-0400</b>	Posadzki z płytek gres antypoślizgowy o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - w łazience i kasie		m <sup>2</sup>	10.2	0.0000	0.00
25 d.1. 2	<b>NNRNKB 2-02-1134-0200</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - ściany i sufity przed malowaniem		m <sup>2</sup>	32.13	0.0000	0.00
26 d.1. 2	<b>KNR 2-02-1505-0100</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania		m <sup>2</sup>	32.13	0.0000	0.00
27 d.1. 2	<b>KNR-W 4-01-1212-1900</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników		m <sup>2</sup>	3.2	0.0000	0.00
28 d.1. 2	<b>KNR-W 4-01-1212-2800</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm		m	6	0.0000	0.00
29 d.1. 2	<b>KNR 4-01-0322-0200</b>	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł		szt.	1	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3</b>	<b>Roboty elektryczne</b>						
30 d.1. 3	<b>KNR 5-08-0209-0100</b>	Przewod wtykowy układany w tynku - zasilanie nowych gniazd		m	32	0.0000	0.00
31 d.1. 3	<b>KNR 5-08-0309-0400</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych		szt.	4	0.0000	0.00
32 d.1. 3	<b>KNR 5-08-0307-0100</b>	Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych natynkowo-wtykowych z podłączeniem		szt.	2	0.0000	0.00
33 d.1. 3	<b>KNR-W 4-03-0606-0200</b>	Wymiana opraw oświetleniowych		kpl.	3	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4 Roboty sanitarne</b>							
34 d.1. 4		Wykonanie podejść do kanalizacji i wody w pom. łazienki		kpl.	1	0.0000	0.00
35 d.1. 4	<b>KNR 2-15-0104-0100</b>	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych		m	20	0.0000	0.00
36 d.1. 4	<b>KNR 2-15-0205-0400</b>	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową		m	4.5	0.0000	0.00
37 d.1. 4	<b>KNR 2-15-0212-0100</b>	Montaż wpustów zeliwnych podłogowych o śr. 50 mm		szt.	1	0.0000	0.00
38 d.1. 4	<b>KNR 2-15-0221-0100</b>	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych dla niepełnosprawnych		szt.	1	0.0000	0.00
39 d.1. 4	<b>KNR 2-15-0224-0300</b>	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' - dla niepełnosprawnych		kpl.	1	0.0000	0.00
40 d.1. 4	<b>KNR 2-15-0115-0300</b>	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych o śr.nom. 15 mm		szt.	1	0.0000	0.00
41 d.1. 4	<b>KNR 2-02-0129-0400</b> <b>analogia</b>	Obsadzenie w ścianie uchwytów dla niepełnosprawnych		szt.	3	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5</b>	<b>Podjazd dla niepełnosprawnych</b>						
42 d.1. 5	<b>KNR 2-02-2202-0100</b> <b>analogia</b>	Podjazd żelbetowy dla niepełnosprawnych, mnożnik do R=2		m <sup>3</sup>	1.95	0.0000	0.00
43 d.1. 5	<b>KNR 2-02-0290-0200</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - zbrojenie płyty podjazdu		t	0.12	0.0000	0.00
44 d.1. 5	<b>KNR 0-12-1118-0200</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną - obłożenie podjazdu		m <sup>2</sup>	7.5	0.0000	0.00
45 d.1. 5	<b>KNR 2-02-1208-0300</b>	Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej na wspornikach - mocowane do ściany		m	5	0.0000	0.00
46 d.1. 5	<b>KNR 2-02-1209-0100</b>	Balustrada dla niepełnosprawnych z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej mocowana do podłoża		m	5	0.0000	0.00
47 d.1. 5		Naprawienie i uzupełnienie istniejących schodów po wykonaniu podjazdu		kpl.	1	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6</b>		<b>Instalacja klimatyzacji - centrala, klimatyzator ścienny oraz rury łączące centralę (jednostkę zewn.i wewn.)</b>					
48 d.1. 6	<b>KNR 7-24-0104-0100</b> <b>analogia</b>	Montaż jednostki zewnętrznej		szt.	1	0.0000	0.00
49 d.1. 6	<b>KNR 7-24-0104-0100</b> <b>analogia</b>	Montaż jednostki wewnętrznej		szt.	1	0.0000	0.00
50 d.1. 6		Zakup i dostawa systemu multisplit		kpl.	1	0.0000	0.00
51 d.1. 6	<b>KNR 7-08-0205-0100</b> <b>analogia</b>	Układy regulacji ciśnienia bezpośredniego działania - sterownik		układ	1	0.0000	0.00
52 d.1. 6	<b>KNR-W 2-15-0405-0100</b> <b>analogia</b>	Rurociągi w instalacjach klimatyzacji miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach dn 6.35		m	20	0.0000	0.00
53 d.1. 6	<b>KNR-W 2-15-0409-0100</b>	Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 12 mm		szt.	2	0.0000	0.00
54 d.1. 6	<b>KNR-W 2-15-0406-0200</b> <b>analogia</b>	Próby szczelności instalacji klimatyzacji z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych		m	1	0.0000	0.00
55 d.1. 6	<b>KNR 7-24-0513-0900</b>	Przedmuchiwanie azotem urządzeń klimatyzacji o wydaj. 20.0 tys.kcal/h		kpl.	1	0.0000	0.00
56 d.1. 6	<b>KNR 7-24-0514-0900</b>	Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 20.0 tys.kcal/h		kpl.	1	0.0000	0.00
57 d.1. 6	<b>KNR 7-24-0515-0900</b>	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikami chłodniczym - wydajność 20.0 tys.kcal/h		kpl.	1	0.0000	0.00
58 d.1. 6	<b>KNR 7-24-0516-0900</b>	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 20.0 tys.kcal/h		kpl.	1	0.0000	0.00
59 d.1. 6	<b>KNR 0-34-0101-06</b>	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami armaf-lex AF - 2 dn 6		m	20	0.0000	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł