
Kosztorys ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana obróbek blacharskich dachu oraz naprawa gzymsu
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 66
INWESTOR : I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 66
BRANŻA : budowlane

DATA OPRACOWANIA : 25.03.2013 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.03.2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Wymiana obróbek blacharskich dachu oraz naprawa gzymsu na budynku I LO w Ciechanowie					
1.1		Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01-0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		m	130	0.000000	0.00
d.1.1							
1							
2	KNR 4-01-0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		m	156	0.000000	0.00
d.1.1							
1							
3	KNR 4-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		m ²	173.4	0.000000	0.00
d.1.1							
1							
4	KNR 4-01-0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm - skucie odpadających fragmentów gzymsów		m ³	4.23	0.000000	0.00
d.1.1							
1							
5	KNR 4-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km		m ³	5.2	0.000000	0.00
d.1.1							
1							
6	KNR 4-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - do 10 km - mnożnik=9		m ³	5.2	0.000000	0.00
d.1.1							
1							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Roboty blacharskie						
7 d.1. 2	KNR 4-01-0203-1200 analogia	Uzupełnienie gzymsów z betonu monolitycznego - w celu zabezpieczenia przed dalszym zniszczeniem (przyjęto około 30% całości gzymsów elewacji tylnej) wsp. do R=2		m ³	4.23	0.000000	0.00
8 d.1. 2	KNR 4-01-0730-0300	Uzupełnienie tynków zewn.cementowych - gzymsów (przyjęto około 30% całości tynków gzymsu), wsp. do R=2		m ²	46.98	0.000000	0.00
9 d.1. 2	KNR 2-02-0506-0200	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - pasy podrynowe		m ²	173.4	0.000000	0.00
10 d.1. 2	KNR-W 2-02-0519-0400	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m	156.6	0.000000	0.00
11 d.1. 2	NNRNKB 2-02-0546-0200	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych		szt.	10	0.000000	0.00
12 d.1. 2	NNRNKB 2-02-0546-0300	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż narożników		szt.	6	0.000000	0.00
13 d.1. 2	NNRNKB 2-02-0546-0400	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych		szt.	8	0.000000	0.00
14 d.1. 2	KNR-W 2-02-0526-0400	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m	130	0.000000	0.00
15 d.1. 2	NNRNKB 2-02-0550-0800	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanka o śr. 150 mm		szt.	20	0.000000	0.00
16 d.1. 2	KNR 2-02-1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m		m ²	1950	0.000000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł