

---

## Kosztorys ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja 3 masztów flagowych przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ciechanowie  
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ciechanowie  
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7  
BRANŻA : budowlane

DATA OPRACOWANIA : 09.08.2013 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.08.2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Instalacja 3 masztów flagowych przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ciechanowie</b>					
1.1		<b>Roboty ziemne CPV 45111200-0</b>					
1	<b>KNR 4-01-0104-0200</b>	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III		m <sup>3</sup>	13	0.0000	0.00
d.1.	<b>KNR 4-01-0105-0200</b>	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutom ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III		m <sup>3</sup>	7.96	0.0000	0.00
1	<b>KNR 4-01-0108-0200</b>	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III		m <sup>3</sup>	5.04	0.0000	0.00
d.1.	<b>KNR 4-01-0108-0400</b>	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - do 10 km - mnożnik 9		m <sup>3</sup>	5.04	0.0000	0.00
1							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2</b>	<b>Roboty żelbetowe CPV 45262300-4</b>						
5 d.1. 2	<b>KNR 2-02-1101-0100</b>	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - "chudy" beton B-10 pod stopę fundamentową		m <sup>3</sup>	0.59	0.0000	0.00
6 d.1. 2	<b>KNR 2-02-0204-0900</b>	Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o obj.ponad 2.5m3, beton B-20		m <sup>3</sup>	4.45	0.0000	0.00
7 d.1. 2	<b>KNR 2-02-0290-0100</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie - fi 8 mm		t	0.01519 = 0.015	0.0000	0.00
8 d.1. 2	<b>KNR 2-02-0290-0200</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrwane - fi 12 mm		t	0.15194 = 0.152	0.0000	0.00
9 d.1. 2	<b>KNR 4-01-0211-1000</b> <b>analogia</b>	Obsadzenie w stopie tulei osadczych dla masztów flagowych		szt.	3	0.0000	0.00
10 d.1. 2	<b>KNR 2-02-0603-0100</b>	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa		m <sup>2</sup>	14.8	0.0000	0.00
11 d.1. 2	<b>KNR 2-02-0603-0200</b>	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga warstwa		m <sup>2</sup>	14.8	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3</b>	<b>Instalacja masztów flagowych CPV 51122000-3</b>						
12 d.1. 3	<b>KNR 2-02-1218-0300</b> <b>analogia</b>	Montaż masztów flagowych aluminiowych, anodowanych o wys. 8 , 9 i 10 m		szt.	3	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4</b>	<b>Roboty towarzyszące wykończeniowe CPV 45233222-1</b>						
13 d.1. 4	<b>KNR 2-31-0105-0500</b>	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.		m <sup>2</sup>	7.5	0.0000	0.00
14 d.1. 4	<b>KNR 2-31-0105-0600</b>	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.- pogrubienie do 5 cm - mnożnik 2		m <sup>2</sup>	7.5	0.0000	0.00
15 d.1. 4	<b>KNR 2-31-0301-0600</b>	Nawierzchnia z kostki granitowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej		m <sup>2</sup>	7.5	0.0000	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł