
Kosztorys ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja - I etap - Wymiana oryynnowania, rur spustowych, naprawa gzymsów
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7a
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7a
BRANŻA : budowlane

DATA OPRACOWANIA : 21.06.2013 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

tech. TERESA PRAŚNIEWSKA
Uprawniony kierownik budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Upr. bud Nr Cie-33/86
06-400 CIECHANÓW, ul. Pułtуска 66/8

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.06.2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Wymiana orynnowania i rur spustowych, naprawa gzymsów budynku garażowo-administracyjnego w Ciechanowie					
		1.1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01-0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		m	4.6*2+1.5* 2+3.0*12+ 4.0+2.8+ 2.9+3.8 = 61.7000	0.000000	0.00
2	KNR 4-01-0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		m	54.65+ 3.25+ 16.85+ 2.8+57.9+ 2.1 = 137.5500	0.000000	0.00
3	KNR 4-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-wych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku		m ²	67.02	0.000000	0.00
4	KNR 4-01-0701-02	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.od-bicia do 5 m2		m ²	137.55* 0.5+(12.3* 4.6*2+ 45.6*3.0* 2+12.4* 4.6)*0.15 = 135.3450	0.000000	0.00
5	KNR 4-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m ³	135.345* 0.03*1.4 = 5.6845	0.000000	0.00
6	KNR 4-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - do 10 km - mnożnik=9		m ³	5.6845	0.000000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2 Roboty blacharskie							
7	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - przed położeniem tynków		m ²	135.345	0.000000	0.00
d.1.	1134-01						
2							
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)		m ²	135.345	0.000000	0.00
d.1.	0726-01						
2							
9	KNR 2-02-	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - pasy podrynowe		m ²	213.1*0.5+ (4.9+5.4)* 0.5+ 137.55*0.3 = 152.9650	0.000000	0.00
d.1.	0506-0200						
2							
10	KNR-W 2-02-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m	137.55-2.8 = 134.7500	0.000000	0.00
d.1.	0519-0400						
2							
11	NNRNKB 2-	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy o śr. 150 mm - montaż lejów spustowych		szt.	19	0.000000	0.00
d.1.	02-0546-0200						
2	analogia						
12	NNRNKB 2-	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy śr. 150 mm - montaż narożników		szt.	12	0.000000	0.00
d.1.	02-0546-0300						
2	analogia						
13	NNRNKB 2-	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe o śr. 150 mm - montaż denek rynnowych		szt.	8	0.000000	0.00
d.1.	02-0546-0400						
2	analogia						
14	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m	2.8	0.000000	0.00
d.1.	0519-02						
2							
15	NNRNKB 202	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe o śr. 100 mm - montaż lejów spustowych		szt.	1	0.000000	0.00
d.1.	0546-02						
2	analogia						
16	KNR-W 2-02-	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m	65.6-3.8 = 61.8000	0.000000	0.00
d.1.	0526-0400						
2							
17	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m	3.8	0.000000	0.00
d.1.	0526-01						
2							
18	NNRNKB 2-	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe - kolanka o śr. 150 mm		szt.	19*2 = 38.0000	0.000000	0.00
d.1.	02-0550-0800						
2	analogia						
19	NNRNKB 202	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe - kolanka o śr. 100 mm		szt.	2	0.000000	0.00
d.1.	0550-07						
2	analogia						
20	KNR 2-02-	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m		m ²	796.5	0.000000	0.00
d.1.	1604-0100						
2							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł