

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA GZYMSU, MALOWANIE ŚCIAN ELEWACYJNYCH, WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH
NA BUDYNKU I L.O. w Ciechanowie
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 66
INWESTOR : I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 66

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : Maj 2014 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2014 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa gzymsu, malowanie ścian elewacyjnych budynku I L.O. w Ciechnaowie			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0730-03	8.8	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
2	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	582.75	m ²	582.750	
				RAZEM	582.750
3	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	2950.0	m ²	2950.000	
				RAZEM	2950.000
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	2950.0	m ²	2950.000	
				RAZEM	2950.000
5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową	m ²		
d.1	1519-02	2950.0	m ²	2950.000	
				RAZEM	2950.000
6	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	2950.0	m ²	2950.000	
				RAZEM	2950.000
2		Wymiana stolarki okiennej			
7	KNR 0-19	Wymiana okien drewnianych na okna PCV wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.2	0929-04	18.4	m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
3		Wymiana obróbek blacharskich i orynnowania na elewacji frontowej			
8	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-06	66	m	66.000	
				RAZEM	66.000
9	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-04	76.6	m	76.600	
				RAZEM	76.600
10	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.3	0535-08	30.64	m ²	30.640	
				RAZEM	30.640
11	KNNR 2	Montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej o szer. w rozwinięciu po-nad 25 cm - pasy podrynowe	m ²		
d.3	0505-03	30.64	m ²	30.640	
				RAZEM	30.640
12	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.3	0519-04	76.6	m	76.600	
				RAZEM	76.600
13	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.3	0526-04	66	m	66.000	
				RAZEM	66.000