

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA GZYMSU, MALOWANIE ŚCIAN ELEWACYJNYCH, WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH  
NA BUDYNKU I L.O. w Ciechanowie  
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 66  
INWESTOR : I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie  
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 66

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : Maj 2014 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł  
**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Maj 2014 r.

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Naprawa gzymsu, malowanie ścian elewacyjnych budynku I L.O. w Ciechnaowie</b>				
1 d.1	KNR 4-01 0730-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	8.800	0.00	0.00
2 d.1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	582.750	0.00	0.00
3 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	2950.000	0.00	0.00
4 d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>	2950.000	0.00	0.00
5 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową	m <sup>2</sup>	2950.000	0.00	0.00
6 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>	2950.000	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Wymiana stolarki okiennej</b>				
7	KNR 0-19 0929-	Wymiana okien drewnianych na okna PCV wraz z obróbką ościeży	m <sup>2</sup>	18.400	0.00	0.00
d.2	04					

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>Wymiana obróbek blacharskich i orynnowania na elewacji frontowej</b>				
8 d.3 06	KNR 4-01 0535-	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	66.000	0.00	0.00
9 d.3 04	KNR 4-01 0535-	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	76.600	0.00	0.00
10 d.3 08	KNR 4-01 0535-	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	30.640	0.00	0.00
11 d.3 03	KNNR 2 0505-	Montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy podrynnowe	m <sup>2</sup>	30.640	0.00	0.00
12 d.3 0519-04	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	76.600	0.00	0.00
13 d.3 0526-04	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	66.000	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł