

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Dokończenie termomodernizacji Budyńku Zespołu Placówek Oświatowych  
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 49  
INWESTOR : Zespół Placówek Oświatowych  
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 49  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : 18.07.2014 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł  
**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.07.2014 r.

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Termomodernizacja części administracyjnej Budynku Zespołu Placówek Oświatowych</b>				
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, parapetów zewn. itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	40.48	0.000	0.00
2 d.1. 1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	19.00	0.000	0.00
3 d.1. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	39.50	0.000	0.00
4 d.1. 1	KNR 4-01 0701-03	Odbicie odpadających tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach - przyjęto około 5 % powierzchni wszystkich tynków	m <sup>2</sup>	17.00	0.000	0.00
5 d.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1.41	0.000	0.00
6 d.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	1.41	0.000	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2</b>		<b>Roboty dociepleniowe</b>				
7 d.1. 04 2	KNR 4-01 0711-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	17.00	0.000	0.00
8 d.1. 01 2	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	373.12	0.000	0.00
9 d.1. 04 2	KNNR 2 1902-	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm frezowanym FS-15 mocowanym do podłoża na klej i kołki zgruntowaniem i wklejeniem siatki z włókna szklanego + wyprawa akrylowa	m <sup>2</sup>	265.26	0.000	0.00
10 d.1. 06 2	KNNR 2 1902-	Docieplenie ścian loggi płytami styropianowymi gr. 5 cm frezowanymi FS-15 mocowanymi na klej i kołki z gruntowaniem i wklejeniem siatki z włókna szklanego + wyprawa akrylowa	m <sup>2</sup>	32.40	0.000	0.00
11 d.1. 09 2	KNNR 2 1902-	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 3 cm frezowanymi FS-15 mocowanymi na klej i kołki z gruntowaniem i wklejeniem siatki z włókna szklanego + wyprawa akrylowa	m <sup>2</sup>	33.00	0.000	0.00
12 d.1. 08 2	KNR 0-23 2612-	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	155.40	0.000	0.00
13 d.1. 09 2	KNR 0-23 2612-	Zamocowanie listwy cokołowej	m	53.40	0.000	0.00
14 d.1. 04 2	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacji - cokół	m <sup>2</sup>	42.46	0.000	0.00
15 d.1. 11 2	KNR 4-01 0414- analogia	Zamocowanie do wieńca na śruby rozporowe desek do montażu rynien	m	39.50	0.000	0.00
16 d.1. 0547-01 2	NNRNKB 202	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien	m	39.50	0.000	0.00
17 d.1. 03 2	KNNR 4 0211- analogia	Wykonanie odsadzek na rurach spustowych	szt.	2.00	0.000	0.00
18 d.1. 03 2	KNNR 4 0220- analogia	Montaż czyszczaków na rurach spustowych	szt.	2.00	0.000	0.00
19 d.1. 0550-04 2	NNRNKB 202	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 120 mm	m	19.00	0.000	0.00
20 d.1. 0541-02 2	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	19.92	0.000	0.00
21 d.1. 02 2	KNR 2-02 0506-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	39.14	0.000	0.00
22 d.1. 05 2	KNNR 5 0103-	Montaż rur winidurowych RS22 na ścianach	m	30.40	0.000	0.00
23 d.1. 03 2	KNNR 5 0601-	Przewody instalacji odgromowej pionowe w rurach winidurowych	m	30.40	0.000	0.00
24 d.1. 05 2	KNNR 5 0404- analogia	Montaż drzwiczek na złączach odgromówki	szt.	3.00	0.000	0.00
25 d.1. 01 2	KNR 2-02 1604-	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>	384.80	0.000	0.00
26 d.1. 0504-03 2	KNR-W 2-02	Pokrycie okapu papą termozgrzewalną	m <sup>2</sup>	9.88	0.000	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł