

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont podłóg w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 13
INWESTOR : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 13
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2015 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2015 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont podłóg w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	analiza własna	Wyniesienie mebli i sprzętów z pomieszczeń na czas robót posadzkowych	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie płytek PCV	m ²		
d.1.1	0818-05	34.56*5	m ²	172.8000	
				RAZEM	172.8000
3	KNNR 3	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - parkiet	m ²		
d.1.1	0801-05	34.56*7+7.0+160.53+34.56*6+1.0+17.0+156.0	m ²	790.8100	
				RAZEM	790.8100
4	KNNR-W 3	Mechaniczne oczyszczenie (szlifowanie) posadzek z resztek kleju po zerwaniu starych okładzin posadzkowych	m ²		
d.1.1	0807-03	172.8+790.81	m ²	963.6100	
	analogia			RAZEM	963.6100
5	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów i innych odpadów pochodzących z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-09	23.36	m ³	23.3600	
				RAZEM	23.3600
6	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórek j.w. samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km, do 6 km	m ³		
d.1.1	0108-10	Krotność = 5 23.36	m ³	23.3600	
				RAZEM	23.3600
1.2		Roboty posadzkowe			
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową + zasypianie piaskiem kwarcowym - przed położeniem wylewki samopoziomującej	m ²		
d.1.2	202 1134-01	963.61	m ²	963.6100	
	analogia			RAZEM	963.6100
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1.2	202 1130-02	172.80+790.81	m ²	963.6100	
				RAZEM	963.6100
9	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, PVC, z wywinięciem na ściany o wys. 10 cm, gr. całkowita wykładziny 2,6 mm, klasa antypoślizgowa min. R9, tłumienie odgłosów uderzeniowych 15dB, odporna na krzesła na kółkach, na zaplamienia, klasa ścieralności - min. grupa T, trwałość kolorów min. 7,	m ²		
d.1.2	1112-05	963.61+74.5	m ²	1038.1100	
				RAZEM	1038.1100
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.2	1112-09	963.61+74.5	m ²	1038.1100	
				RAZEM	1038.1100
11	analiza własna	Wykonanie napraw ścian poprzez zamalowanie zabrudzeń powstałych w czasie układania wykładzin posadzkowych	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
12	analiza własna	Wniesienie mebli i sprzętów do pomieszczeń po zakończeniu robót posadzkowych	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000