

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - termomodernizacja obiektu polegająca na: izolacji ścian fundamentowych, odprowadzeniu deszczówki do kanalizacji miejskiej, ułożeniu chodnika z kostki betonowej wokół szkoły, remoncie schodów z tyłu budynku  
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 6  
INWESTOR : Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica  
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł  
**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2015 r.

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Prace rozbiórkowe</b>				
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka do ponownego wykorzystania	m <sup>2</sup>	27.175	0.00	0.00
2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych 30x30 cm - opaska wokół budynku na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	224.900	0.00	0.00
3	KNR-W 4-01 0348-02 analogia	Rozebranie ścian zsyłu na węgiel z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	2.814	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	25.300	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 6 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	25.300	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Roboty izolacyjne</b>				
6	KNR 4-01 0104-d.2 02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	239.800	0.00	0.00
7	KNR 4-01 0621-d.2 05	Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych oraz dwukrotne odgrzybienie ścian metodą smarowania	m <sup>2</sup>	286.000	0.00	0.00
8	KNR 2-02 0603-d.2 09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	286.000	0.00	0.00
9	KNR 2-02 0603-d.2 10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa	m <sup>2</sup>	286.000	0.00	0.00
10	KNR 0-23 2612-d.2 01	Ocieplenie ścian budynków płytami styrodurowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian	m <sup>2</sup>	286.000	0.00	0.00
11	KNR-W 2-02 d.2 0604-10 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z folii kubekowej	m <sup>2</sup>	286.000	0.00	0.00
12	KNR 2-01 0501-d.2 01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m	m <sup>3</sup>	239.800	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>Roboty murowe i tynkarskie</b>				
13 d.3 02	KNR 4-01 0304-	Uzupełnienie ściany - zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - drzwi do kotłowni	m <sup>3</sup>	1.160	0.00	0.00
14 d.3 03	KNR 2-02 0803-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - na zamurowanym otworze drzwiowym	m <sup>2</sup>	2.000	0.00	0.00
15 d.3 01	KNR 2-02 0904-	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianie - na zamurowanym otworze drzwiowym	m <sup>2</sup>	2.000	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>Roboty naprawcze odpływów kanalizacji deszczowej</b>				
16 d.4	analiza własna	Udrożnienie odpływów z rur spustowych	szt	7.000	0.00	0.00
17 d.4	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych - w celu wymiany odcinka rury kanalizacji deszczowej w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m <sup>3</sup>	10.000	0.00	0.00
18 d.4	KNR-W 4-02 0229-01 analogia	Demontaż starej rury kanalizacyjnej i montaż nowego odcinka rurociągu kanalizacyjnego w wykopie	m	20.000	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>		<b>Naprawa schodów</b>				
19 d.5	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>	0.228	0.00	0.00
20 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi przed położeniem płytek gresowych na schodach	m <sup>2</sup>	13.400	0.00	0.00
21 d.5	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	13.400	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>		<b>Nawierzchnie z kostki betonowej</b>				
22	KNR 2-31 0104-d.6 07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	205.255	0.00	0.00
23	KNR 2-31 0109-d.6 03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	205.255	0.00	0.00
24	KNR 2-31 0511-d.6 02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - ponowne ułożenie zdjętej wcześniej kostki	m <sup>2</sup>	27.175	0.00	0.00
25	KNR 2-31 0511-d.6 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	178.080	0.00	0.00
26	KNR 2-31 0407-d.6 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	132.800	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł