

PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS ŚLEPY

nazwa inwestycji : REMONT I MODERNIZACJA MAŁEGO KINA "ŁYDYNIA"
adres inwestycji : 06-400 Ciechanów ul. Strażacka 5
inwestor : Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
adres inwestora : 06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 5
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 22.06.2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kwartał 2016r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	REMONT SALI KINO-KAWIARNI			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przed robotami rozbiórkowymi 18.00*15.10	m ² m ²	 271.800	
				RAZEM	271.800
2 d.1	analiza włas- na	demontaż i ponowny montaż głośników małego kina, projektora, opraw oświetlenia ewakuacyjnego, oraz ekranu . 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR-W 4-01 0440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek i płyt otynkowanych (4.70+4.70+3.84)*(4.03+0.40+4.26+0.40+4.25+0.40+4.27)	m ² m ²	 238.452	
				RAZEM	238.452
4 d.1	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - analogia rozebranie pionowej zabudowy kanału wentylacyjnego pod sufitem w kawiarni i magazynku (18.00+2.72)*1.17	m ² m ²	 24.242	
				RAZEM	24.242
5 d.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
6 d.1	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - analogia rozebranie obudowy kanałów wentylacyjnych z płyty OSB w kawiarni (rozbiórka kanałów uwzględniona w projekcie wentylacji) 18.00*(0.38+0.34+1.73+0.87)	m ² m ²	 59.760	
				RAZEM	59.760
7 d.1	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu pod oknami po usuniętej zabudowie kanałów wentylacyjnych. 1.80*18.00	m ² m ²	 32.400	
				RAZEM	32.400
8 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające posadzek z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (po usuniętej zabudowie kanałów wentylacyjnych.) 18.00*1.30	m ² m ²	 23.400	
				RAZEM	23.400
9 d.1	KNR-W 2-02 1111-04	Uzupełnienie posadzki. Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną uzupełnienie posadzki w drzwiach 18.00*1.30	m ² m ²	 23.400	
				RAZEM	23.400
10 d.1	KNR-W 2-15 0418-03	Montaż Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 mm i długości do 1600 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
11 d.1	analiza włas- na	dostawa grzejników płytowych VOGEL and NOOT 5	kompl. kompl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
12 d.1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne DANFOSS o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
13 d.1	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory odcinające DANFOSS o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
14 d.1	KNR-W 2-15 0412-07	Głowice grzejnikowe termostatyczne 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
15 d.1	KNR-W 2-15 0428-01	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników płytowych, o połączeniu spawanym 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
16 d.1	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych dwukrotna Obmiar dodatkowy 2 36	m próba m	 36.000	 2.000
				RAZEM	36.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 5	urz. urz.	5.000	
				RAZEM	5.000
18 d.1	analiza włas- na	demontaż marmurowego blatu baru (do ponownego montażu) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1	KNR-W 4-01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. -ściana baru 0.90*5.50*2	m ² m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
20 d.1	analiza włas- na	demontaż podwieszanej obudowy oświetlenia nad barem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające posadzek z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² (po demontażu baru) 2.60*8.00	m ² m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
22 d.1	KNR-W 2-02 1111-04	Uzupełnienie posadzki. po demontażu lady baru. Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 20.80	m ² m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
23 d.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 238.452*0.05+24.242*0.05+1.0+59.76*0.05+9.90*0.30+2.00	m ³ m ³	22.093	
				RAZEM	22.093
24 d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 22.093	m ³ m ³	22.093	
				RAZEM	22.093
25 d.1	analiza włas- na	koszty utylizacji gruzu i odpadów 22.093	m ² m ²	22.093	
				RAZEM	22.093
26 d.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki baru .Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (5.40+1.40)*0.90*2	m ² m ²	12.240	
				RAZEM	12.240
27 d.1	KNR 2-02 0120-02	.Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. zamurowanie wnęk nieczynnych okien - 3 okna 1.50*0.90*3	m ² m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
28 d.1	KNR-W 4-01 0711-02	Tynki ścianki baru. Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu (5.40*1.40)*2*0.90	m ² m ²	13.608	
				RAZEM	13.608
29 d.1	analiza włas- na	montaż marmurowego blatu lady 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.1	analiza włas- na	dostawa i montaż drzwi wahadłowych za baram 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1	KNR 4-01 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla instalacji c.o. i kanalizacyjnej 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
32 d.1	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce w barze 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
34 d.1	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12	m m	12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000
35	KNR-W 2-15 d.1 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR-W 2-15 d.1 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1.000
		1			
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
37	KNR-W 2-15 d.1 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
38	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków ścian	m ²		
		2.90*(18.00+15.00)*2	m ²	191.400	
				RAZEM	191.400
41	KNR 4-01 d.1 0354-07	Demontaż drzwi dwuskrzydłowych i wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi wyjściowe z sali kinowej dwuskrzydłowe, szer. (90+50) izolacja akustyczna 42 dB, z urządzeniem antypanicznym odporność p-poż EI30	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	analiza własna d.1	zabudowa obniżonego sufitu z oświetleniem nad barem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 45453000-7 REMONT GARDEROBY I ZAPLECZA BARU. - DRUGIE WYJŚCIE EWAKUACYJNE					
44	KNR 4-01 d.2 0354-07	Demontaż drzwi i wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 do garderoby, magazynu baru i zaplecza baru	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi zewnętrznych z naswietlem	m ²		
		1.60*2.90	m ²	4.640	
				RAZEM	4.640
46	KNR-W 4-01 d.2 0353-10	Wykucie z muru krat drzwi zewnętrznych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.60*2.90	m ²	4.640	
				RAZEM	4.640
47	KNR 4-01 d.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych drzwi ewakuacyjnych	m ³		
		0.35*1.20*2.60	m ³	1.092	
				RAZEM	1.092
48	KNR 4-01 d.2 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		1.50*0.55*0.20*1	m ³	0.165	
				RAZEM	0.165
49	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 160 mm	m		
		1.50*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNR-W 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		0.55*(2.10*2+1.00)	m ²	2.860	
				RAZEM	2.860
51	KNR 4-04 d.2 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
		1.092+0.165+0.5	m ³	1.757	
				RAZEM	1.757

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 4-04 d.2 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 1.757	m ³ m ³	 1.757	
				RAZEM	1.757
53	analiza włas- d.2 na	koszty utylizacji gruzu i odpadów 1.757	m ² m ²	 1.757	
				RAZEM	1.757
54	KNR 4-01 d.2 0354-07	Demontaż drzwi i wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² na drogach ewakuacyjnych do zamiany na drzwi o odporności ogniowej. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Drzwi płytowe z futryną wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane stalowe antywłamaniowe HORMANN 90 cm - 3 szt. (do zaplecza baru, magazynu baru i garderoby) 3*0.90*2.10	m ² m ²	 5.670	
				RAZEM	5.670
56	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe, szer. 90 cm odporność p-poż EI30 - 2 szt. 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi wyjściowe na drodze ewakuacyjnej dwuskrzydłowe, szer. (90+30) z urządzeniem antypanicznym odporność p-poż EI30 (w miejscu po przekuciu ściany) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi wyjściowe na zewnątrz z naswietlaniem 160x290 cm dwuskrzydłowe, szer. (90+70) , z urządzeniem antypanicznym aluminiowe w kolorze szarym (jak istniejące drzwi zewnętrzne) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 4-02 d.2 0139-02	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 52 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR-W 4-02 d.2 0139-06	Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR-W 2-15 d.2 0138-02	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR-W 2-15 d.2 0142-02	Szafki hydrantowe wewnętrzne z wyposażeniem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 2-02 d.2 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - schodki na drodze ewakuacyjnej 0.40*1.40*1.20	m ³ m ³	 0.672	
				RAZEM	0.672
64	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające posadzek z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² (korytarz i schodki) 5.20*1.40+0.42*1.20+1.40*0.16*4	m ² m ²	 8.680	
				RAZEM	8.680
65	KNR-W 2-02 d.2 1111-04	Uzupełnienie posadzki. Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną uzupełnienie posadzki w korytarzu i na schodkach 8.68	m ² m ²	 8.680	
				RAZEM	8.680
66	KNR 4-01 d.2 0807-04	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej w magazynie bufetu, garderobie, magazynu napojów i korytarzu 5.32*1.40+2.72*2.26+4.13*2.60+2.41*2.57	m ² m ²	 30.527	
				RAZEM	30.527
67	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w zapleczu baru (dawniej garderoba) 3.21*2.95	m ² m ²	 9.470	
				RAZEM	9.470
68	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające posadzek z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² (magazyn bufetu, garderoba, magazyn napojów i zaplecze baru) 2.26*2.72+4.14*2.60+2.41*2.57+3.21*2.95	m ² m ²	 32.574	
				RAZEM	32.574

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR-W 2-02 d.2 1111-04	Uzupełnienie posadzki. Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (magazyn bufetu, garderoba, magazyn napojów, zaplecze baru) 32.574	m ²		
			m ²	32.574	
				RAZEM	32.574
70	KNR-W 2-02 d.2 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku (magazyn bufetu, garderoba, magazyn napojów i zaplecze baru) (2.26*2.72+4.13*2.60+2.41*2.57+3.21*2.95)*1.5	m ²		
			m ²	48.823	
				RAZEM	48.823
71	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (magazyn bufetu, garderoba, magazyn napojów, zaplecze baru) 3.0*(2.26+2.72+4.13+2.60+2.41+2.57+3.21+2.95)*2-4*0.80*2.0	m ²		
			m ²	130.700	
				RAZEM	130.700
72	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitu i ściany (magazyn bufetu, garderoba, magazyn napojów, zaplecze baru) 48.823+130.70	m ²		
			m ²	179.523	
				RAZEM	179.523
73	KNR 4-01 d.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworu okienka kasowego 0.15*1.20*0.90	m ³		
			m ³	0.162	
				RAZEM	0.162
74	KNR-W 2-02 d.2 1039-01	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 Montaż okienka kasowego z szbą bezpieczną i podajnikiem kasowym 1.20*0.90	m ²		
			m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
75	KNR-W 4-01 d.2 1306-01	Demontaż balustrad schodowych - odcięcie pretów stalowych 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
76	KNR-W 4-01 d.2 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych 2.80	m		
			m	2.800	
				RAZEM	2.800
3	45453000-7	REMONT POMIESZCZENIA WENTYLATORNI I MAGAZYNKU GALERII			
77	KNR 4-01 d.3 0354-07	Demontaż drzwi i wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
78	KNR-W 2-02 d.3 1040-01	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe, szer. 90 cm odporność p-poż EI30 - do wentylatorni. 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR 4-01 d.3 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian i zamurowanie otworu okiennego w wentylatorni 2.60*1.00-2.0*0.80+1.5*0.90	m ²		
			m ²	2.350	
				RAZEM	2.350
80	KNR 2-02 d.3 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (ścianka oddzielająca wentylatornię od magazynku) 2.15*2.60	m ²		
			m ²	5.590	
				RAZEM	5.590
81	KNR 4-01 d.3 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 2.0+2.60*2.15*2	m ²		
			m ²	13.180	
				RAZEM	13.180
82	KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone 2 szt (magazynki galerii) 0.80*2.0*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
83	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2 szt (magazynki galerii) 0.80*2*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
84	KNR 4-01 d.3 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej oraz rozebranie obudowy ściany płyta wiórowo-cementową. 2.60*2.06+2.60*2.06-0.70*2.00+2.70*(4.99+1.46+1.28+2.08+5.03)	m ²		
			m ²	49.380	
				RAZEM	49.380
85	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka starych fundamentów pod wentylatory oraz skucie posadzki betonowej . Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2.15*2.50*0.20+(5.03+2.08+1.28+1.31)*2.20*0.10+1.57*2.09*0.10+1.31*0.30*0.10	m ³		
			m ³	3.576	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.576
86	KNR 4-04 d.3 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 49.38*0.10+3.576+1.0	m ³ m ³	9.514	
				RAZEM	9.514
87	KNR 4-04 d.3 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 9.514	m ³ m ³	9.514	
				RAZEM	9.514
88	analiza włas- na d.3	koszty utylizacji gruzu i odpadów 9.514	m ² m ²	9.514	
				RAZEM	9.514
89	KNR-W 2-02 d.3 2003-10	Izolacja akustyczna ścian w wentylatorni . Ścianki działowe GK z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstw 50-02 2.70*(5.03+2.08+1.28+1.31+2.20)	m ² m ²	32.130	
				RAZEM	32.130
90	KNR 2-02 d.3 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - fundament pod centralę wentylacyjną. 2.30*1.35*0.15	m ³ m ³	0.466	
				RAZEM	0.466
91	KNR 2-02 d.3 0290-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane o śr. do 7 mm 0.050	t t	0.050	
				RAZEM	0.050
92	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające posadzek z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (magazyn bufetu, garderoba, magazyn napojów i zaplecze baru) 2.15*4.99+1.82*2.06+0.99*2.06+1.83*2.54+5.03*2.22+(2.08+1.28+1.31)*2.22+1.31*0.30+2.09*1.57	m ² m ²	46.374	
				RAZEM	46.374
93	KNR-W 2-02 d.3 1111-04	Uzupełnienie posadzki. Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (magazyn bufetu, garderoba, magazyn napojów, zaplecze baru) 46.374	m ² m ²	46.374	
				RAZEM	46.374
94	KNR-W 2-02 d.3 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku (wentylatornia i magazyn) 46.374	m ² m ²	46.374	
				RAZEM	46.374
95	KNR-W 2-02 d.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (wentylatornia i magazyn) 2.70*(4.99+2.15+1.52+4.60+1.83)*2	m ² m ²	81.486	
				RAZEM	81.486
96	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitu i ścian (wentylatornia i magazyn) 46.374+81.486	m ² m ²	127.860	
				RAZEM	127.860

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45453000-7	REMONT SALI KINO-KAWIARNI				
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przed robotami rozbiórkowymi	m ²	271.800		
2 d.1	analiza własna	demontaż i ponowny montaż głośników małego kina, projektora, opraw oświetlenia ewakuacyjnego, oraz ekranu .	kpl.	1.000		
3 d.1	KNR-W 4-01 0440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek i płyt otynkowanych	m ²	238.452		
4 d.1	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - analogia rozebranie pionowej zabudowy kanału wentylacyjnego pod sufitem w kawiarni i magazynku	m ²	24.242		
5 d.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.	5.000		
6 d.1	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - analogia rozebranie obudowy kanałów wentylacyjnych z płyty OSB w kawiarni (rozbiorka kanałów uwzględniona w projekcie wentylacji)	m ²	59.760		
7 d.1	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu pod oknami po usuniętej zabudowie kanałów wentylacyjnych.	m ²	32.400		
8 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające posadzek z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² (po usuniętej zabudowie kanałów wentylacyjnych.)	m ²	23.400		
9 d.1	KNR-W 2-02 1111-04	Uzupełnienie posadzki. Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną uzupełnienie posadzki w drzwiach	m ²	23.400		
10 d.1	KNR-W 2-15 0418-03	Montaż Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 mm i długości do 1600 mm	szt.	5.000		
11 d.1	analiza własna	dostawa grzejników płytowych VOGEL and NOOT	kompl.	5.000		
12 d.1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne DANFOSS o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5.000		
13 d.1	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory odcinające DANFOSS o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm	szt.	5.000		
14 d.1	KNR-W 2-15 0412-07	Głowice grzejnikowe termostatyczne	szt.	5.000		
15 d.1	KNR-W 2-15 0428-01	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników płytowych, o połączeniu spawanym	kpl.	5.000		
16 d.1	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych dwukrotna	m	36.000		
17 d.1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	5.000		
18 d.1	analiza własna	demontaż marmurowego blatu baru (do ponownego montażu)	kpl.	1.000		
19 d.1	KNR-W 4-01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. -ścianka baru	m ²	9.900		
20 d.1	analiza własna	demontaż podwieszanej obudowy oświetlenia nad barem	kpl.	1.000		
21 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające posadzek z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² (po demontażu baru)	m ²	20.800		
22 d.1	KNR-W 2-02 1111-04	Uzupełnienie posadzki. po demontażu lady baru. Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	20.800		
23 d.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³	22.093		
24 d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	m ³	22.093		
25 d.1	analiza własna	koszty utylizacji gruzu i odpadów	m ²	22.093		
26 d.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki baru .Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²	12.240		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. zamurowanie wnek nieczynnych okien - 3 okna	m ²	4.050		
28 d.1	KNR-W 4-01 0711-02	Tynki ścianki baru. Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²	13.608		
29 d.1	analiza własna	montaż marmurowego blatu ludy	szt	1.000		
30 d.1	analiza własna	dostawa i montaż drzwi wahadłowych za baram	kpl.	1.000		
31 d.1	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla instalacji c.o. i kanalizacyjnej	szt.	8.000		
32 d.1	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce w barze	szt.	1.000		
33 d.1	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	12.000		
34 d.1	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12.000		
35 d.1	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10.000		
36 d.1	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	22.000		
37 d.1	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	30.000		
38 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1.000		
39 d.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.000		
40 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków ścian	m ²	191.400		
41 d.1	KNR 4-01 0354-07	Demontaż drzwi dwuskrzydłowych i wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.	2.000		
42 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wyjściowe z sali kinowej dwuskrzydłowe, szer. (90+50) izolacja akustyczna 42 dB, z urządzeniem antypanicznym odporność p-poż EI30	kpl.	2.000		
43 d.1	analiza własna	zabudowa obniżonego sufitu z oświetleniem nad barem	szt	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45453000-7	REMONT GARDEROBY I ZAPLECZA BARU. - DRUGIE WYJŚCIE EWAKUACYJNE				
44 d.2	KNR 4-01 0354-07	Demontaż drzwi i wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 do garderoby, magazynu baru i zaplecza baru	szt.	3.000		
45 d.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi zewnętrznych z naświetlem	m ²	4.640		
46 d.2	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru krat drzwi zewnętrznych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	4.640		
47 d.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych drzwi ewakuacyjnych	m ³	1.092		
48 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0.165		
49 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 160 mm	m	3.000		
50 d.2	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²	2.860		
51 d.2	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³	1.757		
52 d.2	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	m ³	1.757		
53 d.2	analiza własna	koszty utylizacji gruzu i odpadów	m ²	1.757		
54 d.2	KNR 4-01 0354-07	Demontaż drzwi i wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 na drogach ewakuacyjnych do zamiany na drzwi o odporności ogniowej.	szt.	2.000		
55 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi płytowe z futryną wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone stalowe antywłamaniowe HORMANN 90 cm - 3 szt. (do zaplecza baru, magazynu baru i garderoby)	m ²	5.670		
56 d.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe, szer. 90 cm odporność p-poż EI30 - 2 szt.	kpl.	2.000		
57 d.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wyjściowe na drodze ewakuacyjnej dwuskrzydłowe, szer. (90+30) z urządzeniem antypanicznym odporność p-poż EI30 (w miejscu po przekuciu ściany)	kpl.	1.000		
58 d.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wyjściowe na zewnątrz z naświetlem 160x290 cm dwuskrzydłowe, szer. (90+70) , z urządzeniem antypanicznym aluminiowe w kolorze szarym (jak istniejące drzwi zewnętrzne)	kpl.	1.000		
59 d.2	KNR-W 4-02 0139-02	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 52 mm	szt.	1.000		
60 d.2	KNR-W 4-02 0139-06	Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej	szt.	1.000		
61 d.2	KNR-W 2-15 0138-02	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.	1.000		
62 d.2	KNR-W 2-15 0142-02	Szafki hydrantowe wewnętrzne z wyposażeniem	szt.	1.000		
63 d.2	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - schodki na drodze ewakuacyjnej	m ³	0.672		
64 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające posadzek z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (korytarz i schodki)	m ²	8.680		
65 d.2	KNR-W 2-02 1111-04	Uzupełnienie posadzki. Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną uzupełnienie posadzki w korytarzu i na schodkach	m ²	8.680		
66 d.2	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej w magazynie bufetu, garderobie, magazynie napojów i korytarzu	m ²	30.527		
67 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w zapleczu baru (dawniej garderoba)	m ²	9.470		
68 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające posadzek z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (magazyn bufetu, garderoba, magazyn napojów i zaplecze baru)	m ²	32.574		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
69 d.2	KNR-W 2-02 1111-04	Uzupełnienie posadzki. Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (magazyn bufetu, garderoba, magazyn napojów, zaplecze baru)	m ²	32.574		
70 d.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku (magazyn bufetu, garderoba, magazyn napojów i zaplecze baru)	m ²	48.823		
71 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (magazyn bufetu, garderoba, magazyn napojów, zaplecze baru)	m ²	130.700		
72 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitu i ściany (magazyn bufetu, garderoba, magazyn napojów, zaplecze baru)	m ²	179.523		
73 d.2	KNR 4-01 0329- 03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworu okienka kasowego	m ³	0.162		
74 d.2	KNR-W 2-02 1039-01	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 Montaż okienka kasowego z szbą bezpieczną i podajnikiem kasowym	m ²	1.080		
75 d.2	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych - odcięcie pretów stalowych	szt.	20.000		
76 d.2	KNR-W 4-01 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych	m	2.800		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45453000-7	REMONT POMIESZCZENIA WENTYLATORNI I MAGAZYNKU GALERII				
77 d.3	KNR 4-01 0354-07	Demontaż drzwi i wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	3.000		
78 d.3	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe, szer. 90 cm odporność p-poż EI30 - do wentylatorni.	kpl.	1.000		
79 d.3	KNR 4-01 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian i zamurowanie otworu okiennego w wentylatorni	m ²	2.350		
80 d.3	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (ścianka oddzielająca wentylatornię od magazynku)	m ²	5.590		
81 d.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	13.180		
82 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone 2 szt (magazynki galerii)	m ²	3.200		
83 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2 szt (magazynki galerii)	m ²	3.200		
84 d.3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej oraz rozebranie obudowy ściany płyta wiórowo-cementową.	m ²	49.380		
85 d.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka starych fundamentów pod wentylatory oraz skucie posadzki betonowej . Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	3.576		
86 d.3	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³	9.514		
87 d.3	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	m ³	9.514		
88 d.3	analiza własna	koszty utylizacji gruzu i odpadów	m ²	9.514		
89 d.3	KNR-W 2-02 2003-10	Izolacja akustyczna ścian w wentylatorni . Ścianki działowe GK z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwę 50-02	m ²	32.130		
90 d.3	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - fundament pod centralę wentylacyjną.	m ³	0.466		
91 d.3	KNR 2-02 0290-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t	0.050		
92 d.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające posadzek z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (magazyn bufetu, garderoba, magazyn napojów i zaplecze baru)	m ²	46.374		
93 d.3	KNR-W 2-02 1111-04	Uzupełnienie posadzki. Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (magazyn bufetu, garderoba, magazyn napojów, zaplecze baru)	m ²	46.374		
94 d.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku (wentylatornia i magazynek)	m ²	46.374		
95 d.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (wentylatornia i magazynek)	m ²	81.486		
96 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitu i ściany (wentylatornia i magazynek)	m ²	127.860		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: