

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ELEWACJI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO
HOTELU "POLONIA" Z ADAPTACJĄ NA CELE UPOWSZECHNIANIA KULTURY, W TYM NA POTRZE-
BY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - III ETAP
ADRES INWESTYCJI : Ciechanów, ul. Warszawska 34, Działki nr 333/1 i 333/2, obręb "Śródmieście"
INWESTOR : POWIAT CIECHANOWSKI
ADRES INWESTORA : Ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
BRANŻA : Budowlana, sanitarna, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2016 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2016 r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Architektura				
1.1		Prace ślusarskie				
1 d.1. 1	wycena indywidualna	Daszki wykonane ze szkła hartowanego, przeźroczystego. Daszki należy zamontować za pomocą odciągów stalowych i mocowań punktowych, które umożliwią przeniesienie ewentualnych obciążeń, jakie mogą spowodować upadek okładzin elewacyjnych, skrzydeł okiennych lub szyb	szt	3.000	0.00	0.00
2 d.1. 1	wycena indywidualna	Poręcze przy schodach wejściowych wykonane ze stali nierdzewnej	m	2.600	0.00	0.00
3 d.1. 1	wycena indywidualna	Balustrady zlokalizowane na pochylni dla niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej	m	10.200	0.00	0.00
4 d.1. 1	wycena indywidualna	Balustrada schodów zewnętrznych wykonana ze stali nierdzewnej	m	9.140	0.00	0.00
5 d.1. 1	wycena indywidualna	Balustrady stalowe odtwarzanego balkonu i loggi na wzór zdjęć archiwalnych	m	7.640	0.00	0.00
6 d.1. 1	wycena indywidualna	Wycieraczka systemowa, aluminiowa o wym. 200x150 cm, profil wysoki - 2,5 mm. Wyposażona w gumowe wkładki czyszczące i wkładki szczotkowe osuszające osadzone w aluminiowych profilach nośnych	m ²	3.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Elewacje				
1.2.1		Rusztowania oraz zabezpieczenia				
7	KNR 2-02 1610- d.1. 01 2.1	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²	915.800	0.00	0.00
8	KNR 2-02 1613- d.1. 01 2.1	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²	915.800	0.00	0.00
9	KNNR 2 1505- d.1. 01 2.1	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	915.800	0.00	0.00
10	analiza własna d.1. 2.1	Zajęcie chodnika	m ²	45.000	0.00	0.00
11	analiza własna d.1. 2.1	Czas pracy rusztowań grupy (poz.:12,13,14,16,17,18,19,20,21)				0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.		Tynki zewnętrzne				
12	TZKNBK VIII d.1. 06-07 2.2 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.ponad 5 m2	m ²	1007.092	0.00	0.00
13	KNR 4-01 0307- d.1. 02 2.2 analogia	Przemurów.ciągłe pęknięć o głęb. 1 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł z użyciem zaprawy hydraulicznej na bazie cementu trasowego.	m	246.000	0.00	0.00
14	KNR AT-26 d.1. 0102-03 2.2	Dezynfekcja powierzchni tynków w miejscach zakażenia mikrobiologicznego.	m ²	1007.092	0.00	0.00
15	KNR AT-26 d.1. 0102-03 2.2	Dezynfekcja powierzchni tynków w miejscach zakażenia mikrobiologicznego.	m ²	201.418	0.00	0.00
16	KNR AT-26 d.1. 0304-05 2.2	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m ²	1007.092	0.00	0.00
17	KNR AT-26 d.1. 0201-01 2.2	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca z zaprawy trasowo-cementowej. Strefa cokołu.	m ²	147.000	0.00	0.00
18	KNR AT-26 d.1. 0201-03 2.2	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie. Szerokoporowy tynk trasowy, na bazie wapna trasowego i piasku dolomitowego, odporny na działanie mrozu, do murów zawilgoconych. Strefa cokołu.	m ²	147.000	0.00	0.00
19	KNR AT-26 d.1. 0301-02 2.2	Tynki renowacyjne. Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm. Strefa cokołu.	m ²	147.000	0.00	0.00
20	KNR AT-26 d.1. 0201-03 2.2	Warstwa tynku droбноziarnistego mineralnego nawierzchniowego z trassem, o frakcji zgodnej z frakcją obecnie istniejącego tynku wraz z wzmocnieniem z siatki z włókna szklanego.	m ²	758.964	0.00	0.00
21	KNR AT-26 d.1. 0301-02 2.2	Tynki renowacyjne. Wykończenie powierzchni tynków szpachlówką renowacyjną wapienno-cementową o uziarnieniu 0,6 mm	m ²	758.964	0.00	0.00
22	KNR AT-26 d.1. 0303-01 2.2	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna. Wykonanie powłok malarskich powierzchni wypraw tynkarskich ścian zewnętrznych farbą zolowo - krzemianową o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności Sd=0,01 i właściwościach fotokatalitycznych, malowanie zgodnie z projektowaną kolorystyką.	m ²	768.860	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2. 3		Detale architektoniczne				
23 d.1. 2.3	KNR 19-01 0823-05	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm	m	93.550	0.00	0.00
24 d.1. 2.3	KNR 19-01 0823-03	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 20 cm	m	140.250	0.00	0.00
25 d.1. 2.3	KNR 19-01 0823-02	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 15 cm	m	46.750	0.00	0.00
26 d.1. 2.3	KNR 19-01 0823-01	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 10 cm	m	136.750	0.00	0.00
27 d.1. 2.3	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m	70.000	0.00	0.00
28 d.1. 2.3	KNR 19-01 0823-07 + KNR 19-01 0823-08	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m	990.000	0.00	0.00
29 d.1. 2.3	KNR 19-01 0825-03	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku szlachetnym	m	990.000	0.00	0.00
30 d.1. 2.3	analiza indywidualna	Pozostałe emelenty detali architektonicznych, zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni wystających oraz podobnych. Wykonanie form, pozostałych elementów niezbędnych do wykonania detali.	kpl.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2. 4		Okładziny kamienne				
31 d.1. 0101-01 2.4 analogia	TZKNBK XVIIm	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 4 cm. Okładziny schodów zewnętrznych.	m ²	35.399	0.00	0.00
32 d.1. 0101-05 2.4	TZKNBK XVIIm	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów - dod.za każde dalsze 4 m/m2 obw. Krotność = 2	m ²	35.399	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Wykończenie płyty balkonów - budynek FRONT				
33 d.1. 3	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej	m ²	5.610	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Instalacje elektryczne oraz niskoprądowe				
2.1		Przyłącze elektroenergetyczne				
34 d.2. 1	KNR-W 5-10 0316-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II	m ³	3.500	0.00	0.00
35 d.2. 1	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	7.000	0.00	0.00
36 d.2. 1	KNR-W 5-10 0301-01 analogia	Warstrwa piasku nad kablem o szer.do 0.4 m.	m	7.000	0.00	0.00
37 d.2. 1	KNR 2-01 0705- 01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m	7.000	0.00	0.00
38 d.2. 1	KNR 2-01 0236- 01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	3.500	0.00	0.00
39 d.2. 1	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 50mm w wykopie	m	7.000	0.00	0.00
40 d.2. 1	KNNR 5 0713- 01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	7.000	0.00	0.00
41 d.2. 1	KNR 4-03 1203- 01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	1.000	0.00	0.00
42 d.2. 1	wycena indywidualna	Pomiary - dla całości instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych	kpl.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Instalacja oświetlenia zewnętrznego				
43 d.2. 2	KNNR 5 1209-08	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	1.000	0.00	0.00
44 d.2. 2	KNR 4-03 1008-10 analogia	Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m	przepust.	1.000	0.00	0.00
45 d.2. 2	KNR-W 5-10 0316-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II	m ³	42.000	0.00	0.00
46 d.2. 2	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	84.000	0.00	0.00
47 d.2. 2	KNR-W 5-10 0301-01 analogia	Warstwa piasku nad kablem o szer.do 0.4 m.	m	84.000	0.00	0.00
48 d.2. 2	KNR 2-01 0705-01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m	84.000	0.00	0.00
49 d.2. 2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	42.000	0.00	0.00
50 d.2. 2	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie	m	84.000	0.00	0.00
51 d.2. 2	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie. Zasilanie silnika bramy YKY 3x2,5mm ²	m	50.000	0.00	0.00
52 d.2. 2	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych.Zasilanie przepompowni 2xYKY 5x4mm ²	m	25.000	0.00	0.00
53 d.2. 2	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wysokości h=5,0m	szt.	5.000	0.00	0.00
54 d.2. 2	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.przew.	5.000	0.00	0.00
55 d.2. 2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	5.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Sieci zewnętrzne				
3.1		Roboty demontażowe				
56 d.3. 1	kalk. własna	Roboty demontażowe instalacji, związane z demontażem części instalacji, pracami demontażowymi związanymi z wymianą części instalacji oraz pozostałe prace towarzyszące.	kpl	1.000	0.00	0.00
57 d.3. 1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie zdemontowanych urządzeń i rurociągów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	15.000	0.00	0.00
58 d.3. 1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie zdemontowanych urządzeń i rurociągów skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	15.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Instalacja kanalizacji zewnętrznej				
59 d.3. 2	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	74.680	0.00	0.00
60 d.3. 2	KNR-W 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - podkop pod fundamentami	m ³	2.000	0.00	0.00
61 d.3. 2	KNR-W 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m ²	74.680	0.00	0.00
62 d.3. 2	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³	76.680	0.00	0.00
63 d.3. 2	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 19	m ³	76.680	0.00	0.00
64 d.3. 2	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	76.680	0.00	0.00
65 d.3. 2	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	2.987	0.00	0.00
66 d.3. 2	S -219 1400-12	Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 250 mm	m	3.000	0.00	0.00
67 d.3. 2	KNR-W 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów piaskiem z ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³	74.680	0.00	0.00
68 d.3. 2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	37.340	0.00	0.00
69 d.3. 2	KNR-W 2-18 0517-01 analogia	Studzienka kanalizacji sanitarnej 1000 NG	szt	2.000	0.00	0.00
70 d.3. 2	wycena indywidualna	Włączenie do istniejącej studni, prace towarzyszące	m	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.3		Kanalizacja deszczowa				
71 d.3. 3	wycena indywidualna	Włączenie do istniejącej studni D1 zlokalizowanej na ul. Pijanowskiego - prace towarzyszące	kpl.	1.000	0.00	0.00
72 d.3. 3	KNR 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II	m ³	222.859	0.00	0.00
73 d.3. 3	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II	m ³	209.963	0.00	0.00
74 d.3. 3	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	209.963	0.00	0.00
75 d.3. 3	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II Krotność = 20	m ³	12.896	0.00	0.00
76 d.3. 3	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm	m ²	32.241	0.00	0.00
77 d.3. 3	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m ²	32.241	0.00	0.00
78 d.3. 3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	107.470	0.00	0.00
79 d.3. 3	KNR-W 2-18 0408-01 analogia	Rura PE80 SDR17 (PN8) 63x3.6	m	8.800	0.00	0.00
80 d.3. 3	KNR-W 2-18 0517-01 analogia	Studzienka kanalizacji deszczowej 1000 NG	szt	4.000	0.00	0.00
81 d.3. 3	KNR-W 2-18 0513-06 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Dostawa oraz montaż przepompowni.	[0.5 m] stud.	5.000	0.00	0.00
82 d.3. 3	KNR 2-31 0606-03 analogia	Odwodnienie liniowe	m	25.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Zagospodarowanie terenu				
4.1		Prace przygotowawcze				
83 d.4. 1	KNR 2-25 0309-01 analiza indywidualna	Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa	m ²	290.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.2		Ogrodzenie				
84 d.4. 01 2	KNR 2-01 0310-	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³	43.510	0.00	0.00
85 d.4. 01 2	KNR 2-02 1101-	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	3.022	0.00	0.00
86 d.4. 01 2	KNR 2-02 0202-	Fundament - beton B20 (C16/20) z dodatkiem środków uplastyczniających i uszczelniających	m ³	21.755	0.00	0.00
87 d.4. 01 2	KNR 2-02 0255-	Ściana żelbetowa - beton B20 (C16/20) z dodatkiem środków uplastyczniających i uszczelniających	m ²	13.330	0.00	0.00
88 d.4. 05 2	KNR 2-02 0255-	Ściany żelbetowe w deskowaniu U- i Stal-Form - dodatek za każdy następny cm grubości Krotność = 20	m ²	13.330	0.00	0.00
89 d.4. 0259-01 2	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6mm	t	0.650	0.00	0.00
90 d.4. 0259-02 2	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12mm	t	0.100	0.00	0.00
91 d.4. 01 2	KNR 2-02 0603-	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z abizol R- pierwsza warstwa	m ²	96.688	0.00	0.00
92 d.4. 02 2	KNR 2-02 0603-	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²	96.688	0.00	0.00
93 d.4. 0502-01 2 analogia	KNR AT-40	Zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni betonu.	m ²	90.137	0.00	0.00
94 d.4. 01 2 analogia	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie masy tynkarskiej	m ²	90.137	0.00	0.00
95 d.4. 0601-01 2 analogia	KNR AT-31	Malowanie murków farbą - wykonane ręcznie	m ²	90.137	0.00	0.00
96 d.4. wycena indywidualna 2		Brama wjazdowa skrzydłowa, otwierana do wewnątrz działki, wyposażona w automatykę otwierania.	m	2.600	0.00	0.00
97 d.4. wycena indywidualna 2		Furtka wejściowa otwierana do wewnątrz działki, wyposażona w elektrozamek sprzężony z domofonem.	m	1.090	0.00	0.00
98 d.4. analiza indywidualna 2		Ogrodzenie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej natryskowo na kolor jasnoszary - RAL 7035. Rama z profili 50x50x4 mm, wypełnienie z profili 30x30x3 mm, słupy 60x60x4 mm	m	51.300	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.3		Koszty zabezpieczenia obiektu				
99 d.4. 3	analiza własna	Koszty zapewnienia zabezpieczenia obiektu przed dostępem osób trzecich w okresie od zakończenia III etapu budowy do rozpoczęcia IV etapu robót	kpl.	1.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 33	Architektura	0.00				0.00%
1.1	1 - 6	Prace ślusarskie	0.00				0.00%
1.2	7 - 32	Elewacje	0.00				0.00%
1.2.1	7 - 11	Rusztowania oraz zabezpieczenia	0.00				0.00%
1.2.2	12 - 22	Tynki zewnętrzne	0.00				0.00%
1.2.3	23 - 30	Detale architektoniczne	0.00				0.00%
1.2.4	31 - 32	Okładziny kamienne	0.00				0.00%
1.3	33 - 33	Wykończenie płyty balkonów - budynek FRONT	0.00				0.00%
2	34 - 55	Instalacje elektryczne oraz niskoprądowe	0.00				0.00%
2.1	34 - 42	Przyłącze elektroenergetyczne	0.00				0.00%
2.2	43 - 55	Instalacja oświetlenia zewnętrznego	0.00				0.00%
3	56 - 82	Sieci zewnętrzne	0.00				0.00%
3.1	56 - 58	Roboty demontażowe	0.00				0.00%
3.2	59 - 70	Instalacja kanalizacji zewnętrznej	0.00				0.00%
3.3	71 - 82	Kanalizacja deszczowa	0.00				0.00%
4	83 - 99	Zagospodarowanie terenu	0.00				0.00%
4.1	83 - 83	Prace przygotowawcze	0.00				0.00%
4.2	84 - 98	Ogrodzenie	0.00				0.00%
4.3	99 - 99	Koszty zabezpieczenia obiektu	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł