
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Roboty drogowe - miejsca postojowe, place manewrowe, chodniki
ADRES INWESTYCJI : CIECHANÓW, UL. SIENKIEWICZA 13
INWESTOR : SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CIECHANOWIE
ADRES INWESTORA : CIECHANÓW, UL. SIENKIEWICZA 13
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 06.03.2013 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.03.2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe, CPV 45111000-8					
1	KNR 2-31-0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement. 780	m ²		
			m ²	780.00	
				RAZEM	780.00
2	KNR 2-31-0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 22.0*11.8+21.72*42.8	m ²		
			m ²	1189.22	
				RAZEM	1189.22
3	KNR 2-31-0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. - mnożnik 12 Krotność = 12 22.0*11.8+21.72*42.8	m ²		
			m ²	1189.22	
				RAZEM	1189.22
4	KNR 2-31-0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 2662-780.0-1189.22	m ²		
			m ²	692.78	
				RAZEM	692.78
5	KNR 4-01-0108-11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki nawierzchni samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km oraz koszt utylizacji (780+1189.22+692.78)*0.15	m ³		
			m ³	399.30	
				RAZEM	399.30
6	KNR 4-01-0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km- do 10 km - mnożnik 9 Krotność = 9 399.3	m ³		
			m ³	399.30	
				RAZEM	399.30
2 Wykonanie korytowania pod nawierzchnie z kostki CPV 45112000-5					
7	KNR 2-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 2500	m ²		
			m ²	2500.00	
				RAZEM	2500.00
8	KNR 2-31-0101-0200	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.-do 35 cm - mnożnik3 2500	m ²		
			m ²	2500.00	
				RAZEM	2500.00
3 Podbudowa z kruszywa łamanego CPV 45212221-1					
9	KNR 2-31-0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 2500	m ²		
			m ²	2500.00	
				RAZEM	2500.00
10	KNR 2-31-0114-0500	Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 31.5-63.0mm - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 2500	m ²		
			m ²	2500.00	
				RAZEM	2500.00
11	KNR 2-31-0114-0300	Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0-31.5mm - warstwa o grub.po zagęszcz. 8 cm 2500	m ²		
			m ²	2500.00	
				RAZEM	2500.00
12	KNR 2-31-0114-0400	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.-mnożnik 2 2500	m ²		
			m ²	2500.00	
				RAZEM	2500.00
4 Nawierzchnie z kostki - drogi, place, parkingi i chodniki CPV 45233000-9					
13	KNR 2-31-0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 692	m		
			m	692.00	
				RAZEM	692.00
14	KNR 2-31-0402-0400	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton B-10 692.0*(0.3+0.15)*0.15	m ³		
			m ³	46.71	
				RAZEM	46.71
15	KNR 2-31-0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2500	m ²		
			m ²	2500.00	
				RAZEM	2500.00
16	KNR 2-31-0703-0100	Znaki pionowe, wielkość mała, folia odblaskowa II generacji - zakup i montaż 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
17	KNR 2-31-0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 Roboty ziemne i wykończeniowe CPV 45112000-5, CPV 45233000-9					
18	KNR-W 2-01-0510-0100	Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.5		2060	m ²	2060.00	
				RAZEM	2060.00
19	KNR 2-01-0211-0500	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.5		2500*0.35+312.0	m ³	1187.00	
				RAZEM	1187.00
20	KNR 2-01-0214-0300	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - do 10 km, mnożnik 18	m ³		
d.5		1187	m ³	1187.00	
				RAZEM	1187.00