


RZUT POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 1:100



- Terakota ( pomieszczenia sanitarne nr 11,12,13,14)
- Właściwości
- wymiary płytek min 30x30cm;
  - barwa wg wzorca producenta
  - nasiąkliwość po wypaleniu 3% < E < 6%
  - wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25, MPa
  - ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
  - kwasoodporność nie mniej niż 98%
  - ługoodporność nie mniej niż 90%
  - odporność szkliva na pęknięcia włoskowate wymagana
  - wykonane jako antypoślizgowe min. R10

Płyty gresowe szkliwione - hol, informacja ogólna i zaplecze informacji)  
przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu  
tj. hole, korytarze, klatki schodowe.  
płytki ceramiczne w kolorze ciemnym szarym, półpoler, płytki rektyfikowane;  
powierzchnia naturalna, odporna na powierzchniowe zabrudzenia

cokół 60x8cm;

wymiary płytek min 60x60cm;

grubość płytek 0,94cm

nasiąkliwość wodna <0,1%, (mrozoodporny)

wytrzymałość na zginanie min 45 N/mm2;

odporność na ścieranie 4

płytki antypoślizgowe klasy min. R11;

odporność na odczynniki chemiczne LA, HA;

odporność na palnienie min. klasa 4.

bpbw BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28 <i>Projektujemy od 1957 roku.</i> PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
OBIEKT:	BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO	SKALA:	1:100
ADRES:	06-400 CIECHANÓW UL. 17 STYCZNIA 7	BRANŻA:	A
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT POSADZKI Z PŁYTEK CERAM.	DATA:	03.2019r
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch.Tomasz Śladowski	3/2004/OL	NR. ZLECENIA: P/3916/S
OPRACOWAŁ	Grażyna Konopka		NR. RYSUNKU: A-12
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Ewa Kołoszko	4/2004/OL	