

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Obiekt: REMONT HOLLU NA PARTERZE - BUDYNEK I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CIECHANOWIE				
1.1.	Element: Roboty rozbiórkowe				
1.1.1.	KNR 04-01-0428-0300	Rozebranie podłóg białych na wpust	134.1500 m2	0.00	0.00
1.1.2.	KNR 04-01-0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	36.1500 m2	0.00	0.00
1.1.3.	KNR-W 04-01-1214-0200	Ręczne zeszkobanie farby olejnej ze ścian UWAGI: analogia	149.4500 m2	0.00	0.00
1.1.4.	KNR 04-04-1101-0300	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odleg.do 1 km	2.9500 m3	0.00	0.00
1.1.5.	KNR 04-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - do 5 km - mnożnik 4	2.9500 m3	0.00	0.00
1.1.6.	ANALIZA WŁASNA	Opłata za utylizację odpadów na wysypisku śmieci	1.0000 kpl.	0.00	0.00
			RAZEM ELEMENT:		0.00
1.2.	Element: Roboty budowlane				
1.2.1.	KNR 04-01-1204-0800	Przygotowanie powierzchni ścian, sufitów, ościeży i filarów przed położeniem gładzi gipsowej, z poszpachlow.nierówności	413.2700 m2	0.00	0.00
1.2.2.	NRRNKB 02-02-1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem - powierzchnie - ściany, ościeża, sufity i filary przed gładzią gipsową	413.2700 m2	0.00	0.00
1.2.3.	KNR 02-02-2009-0200	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	246.0000 m2	0.00	0.00
1.2.4.	KNR 02-02-2009-0400	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	167.2700 m2	0.00	0.00
1.2.5.	KNR 02-02-0807-0100	Wykonanie ręcznie tynków kamyczkowych na ścianach i filarach UWAGI: analogia	103.7000 m2	0.00	0.00
1.2.6.	KNR-W 02-02-1510-0500	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian powyżej tynku kamyczkowego, ościeży i sufitów	309.5700 m2	0.00	0.00
1.2.7.	KNR 04-01-1212-1901	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	4.3200 m2	0.00	0.00
1.2.8.	KNR 04-01-1212-2800	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	24.8000 m	0.00	0.00
1.2.9.	KNR 02-02-1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	170.3000 m2	0.00	0.00
1.2.10.	KNR 02-02-1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 10mm	170.3000 m2	0.00	0.00
1.2.11.	NRRNKB 02-02-2806-0500	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - holl	170.3000 m2	0.00	0.00
1.2.12.	NRRNKB 02-02-2809-0300	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	27.4000 m	0.00	0.00
			RAZEM ELEMENT:		0.00
1.3.	Element: Roboty elektryczne				
1.3.1.	KNR 04-03-0606-0500	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	12.0000 szt.	0.00	0.00
1.3.2.	KNR 04-03-1206-0300	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej	12.0000 pomiar	0.00	0.00
			RAZEM ELEMENT:		0.00
			RAZEM OBIEKT:		0.00
			NARZUTY OGÓLNE:		0.00
			RAZEM KOSZTORYS:		0.00