

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe i modernizacyjne w budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie					
1		SALA GIMNASTYCZNA			
1.1		Roboty rozbiórkowe wewnętrzne			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozebranie elementów sportowych ze ścian - drabinki sportowe	m ²		
		36.54	m ²	36.54	
				RAZEM	36.54
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-18 analogia	Wykucie z muru - demontaż tablic do gry w kosza	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
3 d.1.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłowych z kloszem	kpl.		
		10	kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
4 d.1.1	KNR-W 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
5 d.1.1	KNR-W 4-03 1126-06	Demontaż wyłączników elektrycznych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
6 d.1.1	KNR-W 4-03 1143-03	Demontaż głośników	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-15 analogia	Demontaż konstrukcji stalowej ze ścian - wysięgniki do mocowania siatki do gry w siatkówkę	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8 d.1.1	KNR-W 4-03 1143-03 analogia	Demontaż elektrycznej tablicy wyników	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0438-03 analogia	Rozebranie drewnianych obudów grzejników	m ²		
		27.62	m ²	27.62	
				RAZEM	27.62
10 d.1.1	KNR-W 4-01 1211-08	Zeskrobanie starej farby olejnej ze ścian - lamperie - sala gimnastyczna	m ²		
		134.73	m ²	134.73	
				RAZEM	134.73
11 d.1.1	KNR-W 4-01 1211-04 analogia	Zeskrobanie starej farby emulsyjnej ze ścian	m ²		
		476.57	m ²	476.57	
				RAZEM	476.57
12 d.1.1	KNR-W 4-01 1211-04 analogia	Zeskrobanie starej farby emulsyjnej z sufitu, wsp. 1,25 do robocizny z uwagi na występowanie stropu korytkowego	m ²		
		270.6*1.25	m ²	338.25	
				RAZEM	338.25
13 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		5	m ³	5.00	
				RAZEM	5.00
14 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 6 km Krotność = 5	m ³		
		5	m ³	5.00	
				RAZEM	5.00
15 d.1.1	analiza własna	Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku śmieci	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2		Roboty malarskie wewnętrzne			
16 d.1.2	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien, drzwi i posadzek folią polietylenową na czas robót malarskich	m ²		
		37.12+8.2+270.6	m ²	315.92	
				RAZEM	315.92

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża - sala gimnastyczna 134.73+476.57	m ² m ²	 611.30	
				RAZEM	611.30
18 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit - sala gimnastyczna 270.6*1.25	m ² m ²	 338.25	
				RAZEM	338.25
19 d.1.2	KNR 9-19 0108-01	Odgryzianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrzybiana do 2 m2 10	msc. msc.	 10.00	
				RAZEM	10.00
20 d.1.2	KNR 9-19 0108-02	Odgryzianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2 10	m ² m ²	 10.00	
				RAZEM	10.00
21 d.1.2	KNR 9-21 0406-01	Dwukrotne odgrzyzianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania 10	m ² m ²	 10.00	
				RAZEM	10.00
22 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i ościeży przed malowaniem 134.73+476.57	m ² m ²	 611.30	
				RAZEM	611.30
23 d.1.2	KNR-W 2-02 1508-08	Trzykrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie 134.73	m ² m ²	 134.73	
				RAZEM	134.73
24 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - ściany, ościeża - kolor pastelowy - powyżej lamperii 476.57	m ² m ²	 476.57	
				RAZEM	476.57
25 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity przed malowaniem 338.25	m ² m ²	 338.25	
				RAZEM	338.25
26 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - sufity - kolor biały 338.25	m ² m ²	 338.25	
				RAZEM	338.25
27 d.1.2	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników c.o. 9.36+35*0.25	m ² m ²	 18.11	
				RAZEM	18.11
28 d.1.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 44	m m	 44.00	
				RAZEM	44.00
29 d.1.2	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat drzwiowych 1.0*2.1*2	m ² m ²	 4.20	
				RAZEM	4.20
30 d.1.2	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - dźwigary dachowe 269.5	m ² m ²	 269.50	
				RAZEM	269.50
31 d.1.2	KNR-W 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - dźwigary dachowe 269.5	m ² m ²	 269.50	
				RAZEM	269.50
32 d.1.2	KNR-W 7-12 0219-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych - dźwigary dachowe 269.5	m ² m ²	 269.50	
				RAZEM	269.50
33 d.1.2	KNR-W 7-12 0226-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych - dźwigary dachowe 269.5	m ² m ²	 269.50	
				RAZEM	269.50
34 d.1.2	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 68*8.5	m ² m ²	 578.00	
				RAZEM	578.00
1.3		Roboty elektryczne			
35 d.1.3	KNR-W 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd elektrycznych 5	szt. szt.	 5.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.3	KNR-W 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych	szt.	RAZEM	5.00
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
37 d.1.3	KNR-W 5-08 0508-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		10	kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
38 d.1.3	KNR-W 5-08 0622-04 analogia	Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.4		Roboty budowlane - montaż urządzeń i instalacji			
39 d.1.4	KNR-W 2-02 1220-05 analogia	Ponowny montaż drabinek sportowych po uprzednim ich oczyszczeniu i polakierowaniu oraz uzupełnieniu brakujących szczebelków	m ²		
		36.54	m ²	36.54	
				RAZEM	36.54
40 d.1.4	analiza włas- na	Zakup i montaż tablic do gry w koszykówkę wraz z koszami	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
41 d.1.4	analiza włas- na analogia	Ponowny montaż siatki do gry w siatkówkę wraz z listwami mocującymi	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
42 d.1.4	KNR-W 2-02 1216-02 analogia	Ponowny montaż głośników do ścian, uprzednio zdemontowanych	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
43 d.1.4	KNR-W 5-05 0806-02 analogia	Ponowny montaż elektrycznej tablicy wyników	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
44 d.1.4	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Ponowny montaż drewnianych obudów grzejników z listew drewnianych po uprzednim oczyszczeniu i polakierowaniu	m ²		
		27.62	m ²	27.62	
				RAZEM	27.62
2		SZATNIE			
2.1		Roboty rozbiórkowe wewnętrzne			
45 d.2.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
46 d.2.1	KNR-W 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
47 d.2.1	KNR-W 4-03 1126-06	Demontaż wyłączników elektrycznych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
48 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-15 analogia	Demontaż wieszaków ze ścian	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
49 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
50 d.2.1	KNR-W 4-01 1211-08	Zeskrobanie starej farby olejnej ze ścian - lamperie	m ²		
		36	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
51 d.2.1	KNR-W 4-01 1211-04 analogia	Zeskrobanie starej farby emulsyjnej ze ścian	m ²		
		53.61	m ²	53.61	
				RAZEM	53.61

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.2	m ³ m ³	 1.20	
				RAZEM	1.20
53 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 6 km Krotność = 5 1.2	m ³ m ³	 1.20	
				RAZEM	1.20
54 d.2.1	analiza własna	Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku śmieci 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2.2		Roboty malarskie wewnętrzne			
55 d.2.2	KNR-W 2-02 0923-01	Ośłony drzwi i posadzek folią polietylenową na czas robót malarskich 3*1.8*2+12.73	m ² m ²	 23.53	
				RAZEM	23.53
56 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej lamperii 53.61	m ² m ²	 53.61	
				RAZEM	53.61
57 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 12.73	m ² m ²	 12.73	
				RAZEM	12.73
58 d.2.2	KNR 9-19 0108-01	Odgrybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrybiana do 2 m2 10	msc. msc.	 10.00	
				RAZEM	10.00
59 d.2.2	KNR 9-19 0108-02	Odgrybianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2 10	m ² m ²	 10.00	
				RAZEM	10.00
60 d.2.2	KNR 9-21 0406-01	Dwukrotne odgrybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania 10	m ² m ²	 10.00	
				RAZEM	10.00
61 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i ościeży przed malowaniem 53.61+36.0	m ² m ²	 89.61	
				RAZEM	89.61
62 d.2.2	KNR-W 2-02 1508-08	Trzykrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłoża gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie 36.0	m ² m ²	 36.00	
				RAZEM	36.00
63 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - ściany, ościeża - kolor pastelowy - powyżej lamperii 53.61	m ² m ²	 53.61	
				RAZEM	53.61
64 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufity przed malowaniem 12.73	m ² m ²	 12.73	
				RAZEM	12.73
65 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - sufity - kolor biały 12.73	m ² m ²	 12.73	
				RAZEM	12.73
66 d.2.2	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników c.o. 1.1*1.1*2*2	m ² m ²	 4.84	
				RAZEM	4.84
67 d.2.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 8	m m	 8.00	
				RAZEM	8.00
68 d.2.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
2.3		Roboty elektryczne			
69 d.2.3	KNR-W 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd elektrycznych 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.2.3	KNR-W 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
71 d.2.3	KNR-W 5-08 0508-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00