

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe i modernizacyjne w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie					
1		MAŁA SALA GIMNASTYCZNA			
1.1		Roboty rozbiórkowe wewnętrzne			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów sportowych ze ścian - drabinki sportowe	m ²		
d.1.1	0440-06				
	analogia				
		66	m ²	66.00	
				RAZEM	66.00
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru - demontaż tablic do gry w kosza	szt.		
d.1.1	0353-18				
	analogia				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.1	0353-13				
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłowych z kloszem	kpl.		
d.1.1	1134-01				
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
5	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.		
d.1.1	1122-04				
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNR-W 4-03	Demontaż wyłączników elektrycznych	szt.		
d.1.1	1126-06				
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o powierzchni do 2 m ² - drzwi wewnętrzne	szt.		
d.1.1	0353-07				
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1.1	0353-05				
		1.4*2.0+1.5*2.0	m ²	5.80	
				RAZEM	5.80
9	KNR-W 4-01	Demontaż listew przypodłogowych z drewna liściastego	m		
d.1.1	0815-08				
	analogia				
		43.76	m	43.76	
				RAZEM	43.76
10	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek - zerwanie starego, zniszczonego parkietu	m ²		
d.1.1	0819-05				
		129.04	m ²	129.04	
				RAZEM	129.04
11	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - wykonanie otworu drzwiowego - zaplecze sali sportowej	m ³		
d.1.1	0331-03				
		0.9*2.2*0.24	m ³	0.48	
				RAZEM	0.48
12	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej - zaplecze sali gimnastycznej	m ²		
d.1.1	0807-04				
		12.0	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
13	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1.1	0804-07				
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
14	KNR-W 4-01	Rozbiórka cokołów lastrykowych - zaplecze sali gimnastycznej	m		
d.1.1	0808-08				
		13.5	m	13.50	
				RAZEM	13.50
15	KNR-W 4-01	Zeskrobanie starej farby olejnej ze ścian - lamperie - sala gimnastyczna i zaplecze sali	m ²		
d.1.1	1211-08				
		115.11+35.58	m ²	150.69	
				RAZEM	150.69
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-09				
		30	m ³	30.00	
				RAZEM	30.00
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 6 km	m ³		
d.1.1	0108-10				
		Krotność = 5			
		30	m ³	30.00	
				RAZEM	30.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.1	analiza własna	Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku śmieci	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2		Roboty remontowe wewnętrzne - ściany			
19 d.1.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian - zamurowanie otworów drzwiowych w ścianie gr. 50 cm na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.9*2.0*0.5*2	m ³ m ³	1.80	
				RAZEM	1.80
20 d.1.2	KNR-W 4-01 0201-06	Stemplowanie i deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej przed montażem nadproży stalowych 1.0*0.4	m ² m ²	0.40	
				RAZEM	0.40
21 d.1.2	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*2	gniazd. gniazd.	4.00	
				RAZEM	4.00
22 d.1.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - nadproże z dwóch ceowników C140 2*1.5	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
23 d.1.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek 1.5	m m	1.50	
				RAZEM	1.50
24 d.1.2	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1.5*0.6	m ² m ²	0.90	
				RAZEM	0.90
1.3		Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne			
25 d.1.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, pełnych, zamek z wkładką patentową+klamka stalowa+odbojnik - zaplecze sali gimnastycznej 0.9*2.1	m ² m ²	1.89	
				RAZEM	1.89
26 d.1.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych wejściowych, przeszkłonych, szklenie dwukomorowe, zamek z wkładką patentową+klamka stalowa+odbojnik - wejście do sali gimnastycznej 1.4*2.1+1.5*2.1	m ² m ²	6.09	
				RAZEM	6.09
1.4		Podłóża i posadzki			
27 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - przed położeniem szlichty cementowej 12.0+130.0	m ² m ²	142.00	
				RAZEM	142.00
28 d.1.4	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wykonanie nowej szlichty cementowej - sala gimnastyczna i zaplecze sali 12.0+130.0	m ² m ²	142.00	
				RAZEM	142.00
29 d.1.4	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 142	m ² m ²	142.00	
				RAZEM	142.00
30 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - przed położeniem płytek gres i posadzki sportowej 142	m ² m ²	142.00	
				RAZEM	142.00
31 d.1.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - zaplecze sali 12	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
32 d.1.4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 13.4	m m	13.40	
				RAZEM	13.40
33 d.1.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - pod ułożenie posadzki sportowej 130	m ² m ²	130.00	
				RAZEM	130.00
34 d.1.4	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin sportowych - rulonowe z wywiniciem na ściany na wysokość 10 cm 130.0+6.75	m ² m ²	136.75	
				RAZEM	136.75
35 d.1.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		136.75	m ²	136.75	
				RAZEM	136.75
1.5		Tynki wewnętrzne			
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian przed położeniem tynków na zamurowaniu otworów drzwiowych	m ²		
d.1.5	202 1134-02	0.8*2.0*2*2	m ²	6.40	
				RAZEM	6.40
37	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na zamurowaniach	m ²		
d.1.5	0803-03	6.4	m ²	6.40	
				RAZEM	6.40
38	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i ościeży przed położeniem gładzi gipsowych	m ²		
d.1.5	202 1134-02	6.4	m ²	6.40	
				RAZEM	6.40
39	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.5	2011-02	6.4	m ²	6.40	
				RAZEM	6.40
40	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufit przed położeniem gładzi gipsowych - zaplecze sali	m ²		
d.1.5	202 1134-01	12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
41	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropie na podłożu z tynku - zaplecze sali	m ²		
d.1.5	2011-04	12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
1.6		Roboty malarskie wewnętrzne			
42	KNR-W 2-02	Oslony okien, drzwi i posadzek folią polietylenową na czas robót malarskich	m ²		
d.1.6	0923-01	31.5+6.6+2.2+141.5	m ²	181.80	
				RAZEM	181.80
43	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej lamperii - sala gimnastyczna	m ²		
d.1.6	1204-08	82.45	m ²	82.45	
				RAZEM	82.45
44	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit - sala gimnastyczna	m ²		
d.1.6	1204-08	129.04	m ²	129.04	
				RAZEM	129.04
45	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pod położenie gładzi gipsowych - sufity, ściany i ościeża - zaplecze sali	m ²		
d.1.6	1204-08	(3.0+4.15)*2*2.6-0.9*2.1+5.0*0.2+12.0	m ²	48.29	
				RAZEM	48.29
46	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i ościeży przed malowaniem	m ²		
d.1.6	202 1134-02	150.69+99.61+6.4	m ²	256.70	
				RAZEM	256.70
47	KNR-W 2-02	Trzykrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłoża gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie	m ²		
d.1.6	1508-08	150.69+6.0	m ²	156.69	
				RAZEM	156.69
48	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - ściany, ościeża - kolor pastelowy - powyżej lamperii	m ²		
d.1.6	1510-01	99.61+2.4	m ²	102.01	
				RAZEM	102.01
49	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufity przed malowaniem	m ²		
d.1.6	202 1134-01	141.5	m ²	141.50	
				RAZEM	141.50
50	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - sufity - kolor biały	m ²		
d.1.6	1510-01	141.5	m ²	141.50	
				RAZEM	141.50
51	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników c.o.	m ²		
d.1.6	1212-19	14.0	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
52	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.	m		
d.1.6	1212-28	30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
53	KNR-W 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.6	0324-02	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.1.6	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (15.51+8.32)*2*4.2	m ² m ²	 200.17	 200.17
1.7		Roboty elektryczne		RAZEM	200.17
55 d.1.7	KNR-W 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd elektrycznych 4	szt. szt.	 4.00	 4.00
56 d.1.7	KNR-W 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
57 d.1.7	KNR-W 5-08 0508-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 6	kpl. kpl.	 6.00	 6.00
58 d.1.7	KNR-W 5-08 0622-04 analogia	Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
1.8		Montaż wyposażenia - sprzęt sportowy		RAZEM	1.00
59 d.1.8	analiza włas- na	Zakup i montaż tablic do gry w koszykówkę wraz z kosztami 2	szt szt	 2.00	 2.00
1.9		Roboty budowlane - montaż sprzętu		RAZEM	2.00
60 d.1.9	KNR-W 2-02 1220-05 analogia	Ponowny montaż drabinek sportowych po uprzednim ich oczyszczeniu i pola- kierowaniu 50	m ² m ²	 50.00	 50.00
1.10		Instalacja klimatyzacji		RAZEM	50.00
61 d.1.1 0	analiza włas- na	Zakup i montaż klimatyzatorów o mocy 5 kW 2	szt szt	 2.00	 2.00
2		DUŻA SALA GIMNASTYCZNA		RAZEM	2.00
2.1		Roboty rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne			
62 d.2.1	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozebranie elementów sportowych ze ścian - drabinki sportowe 44	m ² m ²	 44.00	 44.00
63 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-18 analogia	Wykucie z muru - demontaż tablic do gry w kosza 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
64 d.2.1	KNR-W 4-02 40213-03	Demontaż wentylatorów ze ścian 8	szt. szt.	 8.00	 8.00
65 d.2.1	KNR 2-25 0309-02 analogia	Demontaż siatek ochronnych z okien 63	m ² m ²	 63.00	 63.00
66 d.2.1	KNR-W 4-01 0438-04 analogia	Demontaż rolet okiennych 58.8	m ² m ²	 58.80	 58.80
67 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-15 analogia	Demontaż konstrukcji stalowej ze ścian - wysięgniki do mocowania siatki do gry w siatkówkę 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
68 d.2.1	KNR-W 4-01 0438-03 analogia	Rozebranie drewnianych obudów grzejników 25.2	m ² m ²	 25.20	 25.20
				RAZEM	25.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.2.1	KNR-W 4-01 0439-03 analogia	Rozebranie drewnianych listew przydrzwiowych - maskownice	m		
		11.3	m	11.30	
				RAZEM	11.30
70 d.2.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	kpl.		
		15	kpl.	15.00	
				RAZEM	15.00
71 d.2.1	KNR-W 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
72 d.2.1	KNR-W 4-03 1126-06	Demontaż wyłączników elektrycznych	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
73 d.2.1	KNR-W 4-03 1143-03	Demontaż głośników	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
74 d.2.1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi dwuskrzydłowych z PCV	m ²		
		1.55*2.0*2	m ²	6.20	
				RAZEM	6.20
75 d.2.1	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przypodłogowych z drewna liściastego	m		
		63	m	63.00	
				RAZEM	63.00
76 d.2.1	KNR-W 4-01 1211-08	Zeskrobanie starej farby olejnej ze ścian - lamperie - sala gimnastyczna	m ²		
		240	m ²	240.00	
				RAZEM	240.00
77 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		30	m ³	30.00	
				RAZEM	30.00
78 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 6 km	m ³		
		Krotność = 5			
		30	m ³	30.00	
				RAZEM	30.00
79 d.2.1	analiza włas- na	Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku śmieci	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.2		Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne			
80 d.2.2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych wejściowych, przeszklonych, szkle- nie dwukomorowe, zamek z wkładką patentową+klamka stalowa+odbojnik - wejście do sali gimnastycznej	m ²		
		1.55*2.0*2	m ²	6.20	
				RAZEM	6.20
2.3		Posadzki - listwy przypodłogowe			
81 d.2.3	KNR-W 2-02 1122-05	Posadzki i parkiety - cokół	m		
		63	m	63.00	
				RAZEM	63.00
2.4		Roboty malarskie wewnętrzne			
82 d.2.4	KNR-W 2-02 0923-01	Ośłony okien, drzwi i posadzek folią polietylenową na czas robót malarskich	m ²		
		14*1.5*3.0+2*1.6*2.2+240.0	m ²	310.04	
				RAZEM	310.04
83 d.2.4	KNR 9-19 0108-01	Odgrybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrybiana do 2 m ²	msc.		
		40	msc.	40.00	
				RAZEM	40.00
84 d.2.4	KNR 9-19 0108-02	Odgrybianie przy użyciu środków chemicznych, przyjęto około 30 % powierz- chni ścian i sufitu	m ²		
		(480.0+329.0)*0.3	m ²	242.70	
				RAZEM	242.70
85 d.2.4	KNR AT-26 0102-06	Impregnacja przeciwwodna natryskowa	m ²		
		180	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.2.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej lamperii - sala gimnastyczna 90.66	m ² m ²	 90.66	 90.66
87 d.2.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit - sala gimnastyczna 480	m ² m ²	 480.00	 480.00
88 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i ościeży przed malowaniem 238.36+90.66	m ² m ²	 329.02	 329.02
89 d.2.4	KNR-W 2-02 1508-08	Trzykrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoża gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie 238.36	m ² m ²	 238.36	 238.36
90 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - ściany, ościeża - kolor pastelowy - powyżej lamperii 90.66	m ² m ²	 90.66	 90.66
91 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufity przed malowaniem 480	m ² m ²	 480.00	 480.00
92 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - sufity - kolor biały 480	m ² m ²	 480.00	 480.00
93 d.2.4	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników c.o. 11.55	m ² m ²	 11.55	 11.55
94 d.2.4	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 20	m m	 20.00	 20.00
95 d.2.4	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (21.91+10.93)*2*4.80	m ² m ²	 315.26	 315.26
2.5		Roboty elektryczne			
96 d.2.5	KNR-W 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd elektrycznych 7	szt. szt.	 7.00	 7.00
97 d.2.5	KNR-W 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych 5	szt. szt.	 5.00	 5.00
98 d.2.5	KNR-W 5-08 0508-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 15	kpl. kpl.	 15.00	 15.00
2.6		Instalacje sanitarne			
99 d.2.6	KNR-W 2-15 0426-02 analogia	Przebudowa instalacji c.o. 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
2.7		Roboty budowlane - montaż urządzeń i instalacji			
100 d.2.7	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Ponowny montaż drewnianych obudów grzejników z listew drewnianych, po uprzednim ich oczyszczeniu i polakierowaniu 27.0	m ² m ²	 27.00	 27.00
101 d.2.7	KNR-W 2-02 1220-05 analogia	Ponowny montaż drabinek sportowych po uprzednim ich oczyszczeniu i polakierowaniu 45	m ² m ²	 45.00	 45.00
102 d.2.7	KNR 2-17 0207-03	Zakup i montaż nowych wentylatorów ściennych 8	szt. szt.	 8.00	 8.00
				RAZEM	8.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.2.7	KNR-W 2-02 1216-02 analogia	Ponowny montaż głośników do ścian, uprzednio zdemontowanych	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
104 d.2.7	KNR-W 2-02 1210-03 analogia	Ponowny montaż rolet okiennych uprzednio zdemontowanych	m ²		
		58.8	m ²	58.80	
				RAZEM	58.80
105 d.2.7	KNR-W 2-02 1210-03 analogia	Ponowny montaż siatek okiennych uprzednio zdemontowanych	m ²		
		63	m ²	63.00	
				RAZEM	63.00
2.8		Montaż wyposażenia - sprzęt sportowy			
106 d.2.8	analiza włas- na	Zakup i montaż tablic do gry w koszykówkę wraz z koszami	szt		
		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
107 d.2.8	analiza włas- na	Zakup i montaż siatki do gry w siatkówkę wraz z listwami mocującymi	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00