


PRZEKRÓJ B-B  
SKALA 1:50



- LEGENDA:**
- projektowane elementy żelbetowe
  - projektowane fundamenty
  - projektowane ściany fundamentowe z bl. bet. kl.20MPa
  - projektowane ściany murowane z bl. silikatowych kl.15MPa

- UWAGI DOTYCZĄCE POSADOWIENIA:**
- Istniejące podłoże gruntowe zawiera lokalnie nasypy niebudowlane, które należy wymienić na grunt nośny aż do osiągnięcia rzędnej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. Wymianę gruntu przeprowadzić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu  $\gamma_s=0,98$ .
  - Projektowany poziom posadowienia ław fundamentowych w większości znajduje się ponad poziomem istniejącego terenu, dlatego przewiduje się wykonanie w miejscu ław fundamentowych stabilizacji cementowo piaskowej sięgającej do poziomu gruntu rodzimego. Na tak przygotowanej stabilizacji wykonać warstwę chudego betonu, następnie ławy fundamentowe.

**BETON:** C20/25 (W8). C20/25 wg. PN-EN:206:1  
**KLASA EKSPOZYCYJ:** XC2 (fund.), XC1 wg. PN-EN:206:1  
**STAŁ ZBROJENIOWA:** RB500W (A-IIIIN) wg. PN-H-93220  
**OTULINA ZBROJENIA:** min. 5cm (fund.), 2,5cm (pozostałe)

- UWAGI:**
- Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji, pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz projektami branżowymi.
  - Wymiary podano w cm.
  - Parametry materiałów konstrukcyjnych zgodnie z zamieszczonymi informacjami w tabeli.
  - Rzędne elementów konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu  $\pm 0,00$  budynku (124,20m.n.p.m.).

<b>BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH</b> <b>JAS-PROJEKT</b> <b>ŁÓDŹ ul.MARATOŃSKA 87c/16</b>		<b>JAS</b>	
TEMAT: BUDYNEK CENTRUM WYCHYNIENIOWEGO POWIATOWE CENTRUM OPIEKIŃCZO-MIESZKALNE KAT.XI			
TYTUŁ RYSUNKU: Przekrój B-B.			
LOKALIZACJA: ul. Batalionów Chłopskich dz. nr ew. 4873,4714 obręb 0020 scalenie jed. ew. Clechanów			
INWESTOR: Powiat Clechanowski, Starostwo Powiatowe w Clechanowie, ul. 17-Lego Stycznia 7, 06-400 Clechanów			
BRANŻA: Konstrukcja	FAZA PROJEKTU: Techniczny zamienny	DATA: 04.2023	SKALA: 1:50
PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Jagiełło	NR UPRAWNIEN: 274/86/WŁ	PODPIS:	<b>RYS.</b> <b>K-R.5</b>
SPRAWDZĄCY: mgr inż. Michał Bieńkowski	NR UPRAWNIEN: LOD/0298/POOK/05	PODPIS:	
WSPÓŁPRACOWNIK: mgr inż. Łukasz Boczkowski	NR UPRAWNIEN: -	PODPIS:	