



Zestawienie powierzchni użytkowej - wg normy PN-ISO 9836:2 015-12

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia użytkowa
1/01	Świetlica	Panele podłogowe	46,6
1/02	Pokój personelu nr 1	Panele podłogowe	12,6
1/03	Łazienka do pokoju nr 1	Gress	4,4
1/04	Pokój jednoosobowy nr 2	Panele podłogowe	12,4
1/05	Łazienka do pokoju nr 2	Gress	4,4
1/06	Pokój jednoosobowy nr 3	Panele podłogowe	12,4
1/07	Łazienka do pokoju nr 3	Gress	4,4
1/08	Pokój jednoosobowy nr 4	Panele podłogowe	12,4
1/09	Łazienka do pokoju nr 4	Gress	4,4
1/10	Pokój jednoosobowy nr 5	Panele podłogowe	12,4
1/11	Łazienka do pokoju nr 5	Gress	4,4
1/12	Pokój jednoosobowy nr 6	Panele podłogowe	12,4
1/13	Łazienka do pokoju nr 6	Gress	4,4
1/14	Pokój jednoosobowy nr 7	Panele podłogowe	12,4
1/15	Łazienka do pokoju nr 7	Gress	4,4
1/16	Pokój relaksacyjny	Panele podłogowe	17,1
1/17	Brudownik	Gress	1,7
1/18	Pokój relaksacyjny	Panele podłogowe	17,3
1/19	Gabinet zabiegowy	Gress	12,1
1/20	Pokój kadr nr 10	Panele podłogowe	9,8
1/21	Łazienka ogólna	Gress	6,5
1/22	Pomieszczenie socjalne	Gress	9,4
1/23	Łazienka wielofunkcyjna	Gress	7,6
1/24	Pom. porządkowe	Gress	1,7
1/25	Magazyn	Gress	5,8
1/26	Pokój kierownika	Panele podłogowe	9,3
1/27	Sala terapii kulinarnych	Gress	21,4
1/29	Komunikacja	Gress	104,1
1/30	Pomieszczenie techniczne	Gress	4,2
1/31	Stołówka	Panele podłogowe	25,4
1/32	Kuchnia	Gress	9,0
1/33	Łazienka dla personlu	Gress	3,7
1/34	Szatnia	Gress	11,3
1/35	Gabinet rehabilitacyjny do masażu	Gress	11,3
1/36	Gabinet rehabilitacyjny do kinezyterapii	Gress	11,3
1/38	Zmywalnia	Gress	3,8
1/39	Strefa dostaw	Gress	3,7
			471,9 m²


Jednostka projektowa	TECHNIKA I SYSTEMY POLSKA Przemysław Kania Ul. Główna 29, Michałów Reginów, 05-119 Legionowo		
Inwestor	Powiat Ciechanowski Starostwo Powiatowe W Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanów		
Nazwa opracowania	Budowa budynku Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego pn. „Budowa Centrum Wytchnieniowego” - zmiana decyzji Starosty Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia 05.10.2021 r.		
Uprawnienia w specjalności:	Architektonicznej	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Anna Zaremba	11/LOOKK/2018	
Sprawdzający	Piotr Stanisław Marcinkowski	131/00/WŁ	
Tytuł rysunku Rzut parteru			
Faza	Data	Skala	Nr rysunku
P. Bud.	28.11.2022	1:100	A.01



Jednostka projektowa	TECHNIKA I SYSTEMY POLSKA Przemysław Kania Ul. Główna 29, Michałów Reginów, 05-119 Legionowo		
Inwestor	Powiat Ciechanowski Starostwo Powiatowe W Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanów		
Nazwa opracowania	Budowa budynku Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego pn. „Budowa Centrum Wytchnieniowego” - zmiana decyzji Starosty Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia 05.10.2021 r.		
Uprawnienia w specjalności:	Architektonicznej	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Anna Zaremba	11/LOOKK/2018	
Sprawdzający	Piotr Stanisław Marcinkowski	131/00/WŁ	
Tytuł rysunku	Rzut dachu		
Faza P. Bud.	Data 28.11.2022	Skala 1:100	Nr rysunku A.02



Przekrój AA 1:100



Przekrój CC, Elewacja północna 1:100

- Legenda:
- elementy projektowane
 - elementy istniejące
 - elementy przeznaczone do rozbiórki

- F2 Chodnik z kostki brukowej
- Kostka brukowa 6 cm
 - Piasek drobny (fi 0-2 mm) 10 cm
 - Kliniec 3 cm
 - Tłuczeń 20 cm
- F1 Wejście
- Płytki gresowe na kleju mrozoodporne 2 cm
 - Płyta betonowa ze spadkiem zdylatowana od konstrukcji budynku 15 cm
 - 2x folia PCV 0,5 mm
 - Podspółka zagęszczona 40 cm
 - Styropian fasada 20 cm
 - Piasek gruby zagęszczony do gruntu rodzimego

- H2 Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa
- Płytki klinkierowa
 - Klej elastyczny mrozoodporny
 - Warstwa zbrojeniowa (siatka akrylowa)
 - Szczelina wentylacyjna / ruszt aluminiowy 3cm
 - Styropian fasada 15 cm
 - Błoczek silikatowy 24 cm
 - Tynk cementowo-wapienny 1 cm

- H2 Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa
- Płytki klinkierowa / płyta włóknowo-cementowa
 - Klej elastyczny mrozoodporny
 - Wodoodporna płyta OSB 3 cm
 - Szczelina wentylacyjna / ruszt aluminiowy 3cm
 - Styropian fasada 15 cm
 - Błoczek silikatowy 24 cm
 - Tynk cementowo-wapienny 1 cm

- A Stropodach
- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
 - Papa termozgrzewalna podkładowa
 - Styropapa EPS 100 - 25 cm
 - Szlachta cementowa 4 cm
 - Warstwa spadkowa z keramzytu fr. 10-20mm - gr. 27-10 cm
 - Papa asfaltowa
 - Strop żelbetowy 20 cm
 - Sufit podwieszany


- A1 Zadaszenie nad tarasem
- Papa termozgrzewalna 2-warstwowa
 - Szlachta ze spadkiem min. 1,5% 1-6cm
 - Strop żelbetowy- gr. 16 cm
 - Styropian FS 30 5cm
 - Tynk cementowo wapienny 1cm

- C Taras na gruncie
- Deski tarasowe 3cm
 - Legary 5cm
 - Wsporniki
 - Hydroizolacja
 - Płyta fundamentowa z warstwą spadkową 20-25 cm
 - Podsypka piaskowa

- E Podłoga na gruncie
- Panele podłogowe na podkładzie / gress 2 cm
 - Wylewka cementowa zbroj. siatką z drutu z inst. ogrzew. podłogowego - 7 cm
 - Folia PE z wywinięciem min. 0,2 mm
 - Styropian EPS 100 Termo Organika 10 cm
 - Folia PE z wywinięciem min. 0,2 mm
 - Podkład betonowy - 15 cm
 - Podsypka niewysadzinowa IS>0,9 zgodnie z proj. konstrukcji
 - Ubiity grunt

- H Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa
- Tynk silikonowo-silikatowy
 - Styropian fasada 20 cm
 - Błoczek silikatowy 24 cm
 - Tynk cementowo-wapienny 1 cm
- Ściana fundamentowa
- Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 15 cm
 - Izolacja przeciwwodna - dysperbit na siatce
 - Błoczek betonowy 24 cm
 - Izolacja przeciwwodna - dysperbit na siatce
- M Ściana attykowa
- Tynk silikonowo-silikatowy
 - Styropian fasada 20 cm
 - Błoczek silikatowy 24 cm
 - Hydroizolacja wywinięta na ściankę
 - Izolacja w płytach styropianowych 5 cm pokrytych betonem
 - Tynk silikonowo-silikatowy

Jednostka projektowa	TECHNIKA I SYSTEMY POLSKA Przemysław Kania Ul. Główna 29, Michałów Reginów, 05-119 Legionowo		
Inwestor	Powiat Ciechanowski Starostwo Powiatowe W Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanów		
Nazwa opracowania	Budowa budynku Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego pn. „Budowa Centrum Wytchnieniowego” - zmiana decyzji Starosty Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia 05.10.2021 r.		
Uprawnienia w specjalności:	Architektonicznej	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Anna Zaremba	11/LOOKK/2018	
Sprawdzający	Piotr Stanisław Marcinkowski	131/00/WŁ	
Tytuł rysunku	Przekrój AA, Przekrój CC, Elewacja północna -		
Faza P. Bud.	28.11.2022	Skala 1:100	Nr rysunku A.03



1 Przekrój BB 1:100

A Stropodach

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa termozgrzewalna podkładowa
Styropapa EPS 100 - 25 cm
Szlichta cementowa 4 cm
Warstwa spadkowa z keramzytu fr. 10-20mm - gr. 27-10 cm
Papa asfaltowa
Strop żelbetowy 20 cm
Sufit podwieszany

A1 Zadaszenie nad tarasem

Papa termozgrzewalna 2-wartstwowa
Szlichta ze spadkiem min. 1,5% 1-6cm
Strop żelbetowy- gr. 16 cm
Styropian FS 30 5cm
Tynk cementowo wapienny 1cm

C Taras na gruncie

Deski tarasowe 3cm
Legary 5cm
Wsporniki
Hydroizolacja
Płyta fundamentowa z warstwą spadkową 20-25 cm
Podsypka piaskowa

E Podłoga na gruncie

Panele podłogowe na podkładzie / gress 2 cm
Wylewka cementowa zbroj. siatką z drutu z inst. ogrzew. podłogowego - 7 cm
Folia PE z wywinieciem min. 0,2 mm
Styropian EPS 100 Termo Organika 10 cm
Folia PE z wywinieciem min. 0,2 mm
Podkład betonowy - 15 cm
Podsypka niewysadzinowa IS>0,9 zgodnie z proj. konstrukcji
Ubity grunt

H Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa

Tynk silikonowo-silikatowy
Styropian fasada 20 cm
Błoczek silikatowy 24 cm
Tynk cementowo-wapienny 1 cm

H2 Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa

Płytki klinkierowa
Klej elastyczny mrozoodporny
warstwa zbrojeniowa (siatka akrylowa)
Styropian fasada 20 cm
Błoczek silikatowy 24 cm
Tynk cementowo-wapienny 1 cm

H2 Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa

Płytki klinkierowa / płyta włóknowo-cementowa
Klej elastyczny mrozoodporny
Wodoodporna płyta OSB 3 cm
Szczelina wentylacyjna / ruszt aluminiowy 3cm
Styropian fasada 15 cm
Błoczek silikatowy 24 cm
Tynk cementowo-wapienny 1 cm

M Ściana fundamentowa

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 15 cm
Izolacja przeciwwodna - dysperbit na siatce
Błoczek betonowy 24 cm
Izolacja przeciwwodna - dysperbit na siatce

M Ściana attykowa

Tynk silikonowo-silikatowy
Styropian fasada 20 cm
Błoczek silikatowy 24 cm
Hydroizolacja wywiniecia na ściankę
Izolacja w płytach styropianowych 5 cm pokrytych betonem
Tynk silikonowo-silikatowy

F2 Chodnik z kostki brukowej

Kostka brukowa 6 cm
Piasek drobny (fi 0-2 mm) 10 cm
Kliniec 3 cm
Tłuczeń 20 cm


F1 Wejście

Płytki gresowe na kleju mrozoodporne 2 cm
Płyta betonowa ze spadkiem zdylatowana od konstrukcji budynku 15 cm
2x folia PCV 0,5 mm
Podspółka zagęszczona 40 cm
Piasek gruby zagęszczony do gruntu rodzimego

Legenda:


	elementy projektowane
	elementy istniejące
	elementy przeznaczone do rozbiórki

Jednostka projektowa	TECHNIKA I SYSTEMY POLSKA Przemysław Kania Ul. Główna 29, Michałów Reginów, 05-119 Legionowo		
Inwestor	Powiat Ciechanowski Starostwo Powiatowe W Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanów		
Nazwa opracowania	Budowa budynku Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego pn. „Budowa Centrum Wytchnieniowego” - zmiana decyzji Starosty Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia 05.10.2021 r.		
Uprawnienia w specjalności:	Architektonicznej	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Anna Zaremba	11/LOOKK/2018	
Sprawdzający	Piotr Stanisław Marcinkowski	131/00/WŁ	
Tytuł rysunku	Przekrój BB		
Faza P. Bud.	Data 28.11.2022	Skala 1:100	Nr rysunku A.04




Elewacja wschodnia - boczna

Kolorystyka elewacji:
1 - tynk cementowo-wapienny w kolorze białym
2 - Okładzina elewacyjna - płytki klinkierowa w kolorze czerwonym
3 - obróbka blacharska w kolorze grafitowym
4 - blacha płaska o lekkim przetłoczeniu w kolorze grafitowym



Elewacja południowa - tylna



Elewacja zachodnia - boczna

Jednostka projektowa	TECHNIKA I SYSTEMY POLSKA Przemysław Kania Ul. Główna 29, Michałów Reginów, 05-119 Legionowo		
Inwestor	Powiat Ciechanowski Starostwo Powiatowe W Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanów		
Nazwa opracowania	Budowa budynku Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego pn. „Budowa Centrum Wytchnieniowego” - zmiana decyzji Starosty Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia 05.10.2021 r.		
Uprawnienia w specjalności:	Architektonicznej	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Anna Zaremba	11/LOOKK/2018	
Sprawdzający	Piotr Stanisław Marcinkowski	131/00/WŁ	
Tytuł rysunku	Elewacje		
Faza P. Bud.	Data 28.11.2022	Skala 1:100	Nr rysunku A.05


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ							
Typ okna	O1	O2	O2a	O3	O4	O5	O6
2D Symbol							
Schemat							
Wymiary otworu w murze szer.x wys.	140×240	180×240	180×240	150×240	180×150	150×140	400×208
RAZEM	1	12	2	3	3	3	1
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">- Zewnętrzna zabudowa aluminiowa w systemie okiennym o głębokości ramy 78mm i skrzydła 86mm- okno rozwieralno-uchylne- Powierzchnie profili wykończone powłoką z poliestrowej farby proszkowej na podkładzie chromianowym RAL7043- Trzykomorowy system izolowania termicznego z dodatkowym wypełnieniem komory podszybowej oraz komory profili- Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkło bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne- W strefie przyziemia do wysokości +2,80m szkło antywłamaniowe klasy min. P4, przy oknach i drzwiach z szybami antywłamaniowymi- Współczynnik przenikania ciepła dla całego systemu $U_c=0,9W/m^2K$. Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze szarym RAL7043- Okna wyposażać w klamkę z kluczykiem- okna wyposażone w siatkę przeciw owadom		<ul style="list-style-type: none">- Zewnętrzna zabudowa aluminiowa w systemie okiennym o głębokości ramy 78mm i skrzydła 86mm- Okna nieotwieralne z panelem stałym- Powierzchnie profili wykończone powłoką z poliestrowej farby proszkowej na podkładzie chromianowym RAL7043- Trzykomorowy system izolowania termicznego z dodatkowym wypełnieniem komory podszybowej oraz komory profili- Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkło bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne- W strefie przyziemia do wysokości +2,80m szkło antywłamaniowe klasy min. P4, przy oknach i drzwiach z szybami antywłamaniowymi- Współczynnik przenikania ciepła dla całego systemu $U_c=0,9W/m^2K$. Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze szarym RAL7043		<ul style="list-style-type: none">- Zewnętrzna zabudowa aluminiowa w systemie okiennym o głębokości ramy 78mm i skrzydła 86mm- okno rozwieralno-uchylne- Powierzchnie profili wykończone powłoką z poliestrowej farby proszkowej na podkładzie chromianowym RAL7043- Trzykomorowy system izolowania termicznego z dodatkowym wypełnieniem komory podszybowej oraz komory profili- Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkło bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne- W strefie przyziemia do wysokości +2,80m szkło antywłamaniowe klasy min. P4, przy oknach i drzwiach z szybami antywłamaniowymi- Współczynnik przenikania ciepła dla całego systemu $U_c=0,9W/m^2K$. Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze szarym RAL7043- Okna wyposażać w klamkę z kluczykiem- okna wyposażone w siatkę przeciw owadom		<ul style="list-style-type: none">- Zewnętrzna zabudowa aluminiowa w systemie okiennym o głębokości ramy 78mm i skrzydła 86mm- okno rozwieralno-uchylne- Powierzchnie profili wykończone powłoką z poliestrowej farby proszkowej na podkładzie chromianowym RAL7043- Trzykomorowy system izolowania termicznego z dodatkowym wypełnieniem komory podszybowej oraz komory profili- Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkło bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne- W strefie przyziemia do wysokości +2,80m szkło antywłamaniowe klasy min. P4, przy oknach i drzwiach z szybami antywłamaniowymi- Współczynnik przenikania ciepła dla całego systemu $U_c=0,9W/m^2K$. Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze szarym RAL7043- Okna wyposażać w klamkę z kluczykiem- okna wyposażone w siatkę przeciw owadom

UWAGI:

- Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary otworów sprawdzić na budowie!
- Współczynniki przenikania ciepła dla stolarki otworowej podano w części opisowej projektu.
- Zalecane stosowanie ciepłego montażu.
- Przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej stolarkę okienną wyposażać w nawiewniki powietrza, alternatywnie można zastosować nawiewniki w ścianie pod oknem.
- Drzwi do łazienek, garderób - z dolnym nawiewem powietrza - otwory o powierzchni netto min. 200 cm²
- W pokojach między drzwiami a podłogą szczelina o powierzchni netto min. 80 cm²
- Wymiary otworów okiennych na rzutach podane są w świetle ościeży (otwór w ścianie w stanie surowym), wymiary otworów drzwiowych - w świetle ościeżnicy (światło futryny drzwiowej). Wymiary podano w cm.
- Sposób otwierania drzwi i okien oraz drzwi balkonowych ustalić w w oparciu o rysunki elewacji lub indywidualne preferencje inwestora.










ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ									
Typ drzwi	D1	D2	D2	D2a	D2a	D3	D4	D5	DZ
2D Symbol									
Widok od strony przeciwległej do otwarcia									
Wymiary otworu w murze szer.x wys.	108×210	98×208	98×208	98×208	98×208	138×214	194×218	438×210	148×244
Wymiary w świetle ościeżnicy szer.x wys.	90×206	90×204	90×204	90×204	90×204	130×210	184×213	323×206	140×240
Orientacja	L	L	P	L	P	P		L	P
RAZEM	1	13	8	6	5	1	2	1	3
UWAGI	<div><div><div>Drzwi składane pełne dwuskrzydłowe</div><div><ul style="list-style-type: none">· Skrzydło wykonane z płyty wiórowej drażnionej pokrytej laminatem gładkim.· Ościeżnica obejmująca, regulowana o przekroju prostokątnym ze stali ocynkowanej 1,5 mm, uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy.· Po obu stronach klamki bezpieczne U-form, proste ze stali nierdzewnej do drzwi wewnętrznych, szyldy okrągłe.· Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową na klucz; Okucia stal nierdzewna kolor satyna.· Kolor ościeżnicy i skrzydła RAL 6021</div></div><div><div>Drzwi przylgowe pełne jednoskrzydłowe rozwierane do kąta 90 stopni;</div><div><ul style="list-style-type: none">· Skrzydło wykonane z płyty wiórowej drażnionej pokrytej laminatem gładkim.· Ościeżnica obejmująca, regulowana o przekroju prostokątnym ze stali ocynkowanej 1,5 mm, uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy.· Po obu stronach klamki bezpieczne U-form, proste ze stali nierdzewnej do drzwi wewnętrznych, szyldy okrągłe.· Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową na klucz; Okucia stal nierdzewna kolor satyna.· Izolacyjność akustyczna Ra1 min. = 35dB· Kolor ościeżnicy i skrzydła RAL 6021</div></div><div><div>Drzwi przylgowe pełne jednoskrzydłowe rozwierane do kąta 90 stopni;</div><div><ul style="list-style-type: none">· Skrzydło wykonane z płyty wiórowej drażnionej pokrytej laminatem gładkim.· Ościeżnica obejmująca, regulowana o przekroju prostokątnym ze stali ocynkowanej 1,5 mm, uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy.· Po obu stronach klamki bezpieczne U-form, proste ze stali nierdzewnej do drzwi wewnętrznych, szyldy okrągłe.· Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową na klucz; Okucia stal nierdzewna kolor satyna.· Izolacyjność akustyczna Ra1 min. = 35dB· Kolor ościeżnicy i skrzydła RAL 6021- Drzwi z kratką wentylacyjną do łazienki</div></div><div><div>-Drzwi przylgowe pełne dwuskrzydłowe rozwierane do kąta 90 stopni;</div><div><ul style="list-style-type: none">· Skrzydła wykonane z płyty wiórowej drażnionej pokrytej laminatem gładkim.· Ościeżnica obejmująca, regulowana o przekroju prostokątnym ze stali ocynkowanej 1,5 mm, uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy.· Po obu stronach klamki bezpieczne U-form, proste do drzwi wewnętrznych, szyldy okrągłe.· Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową na klucz· Okucia i klamki kolor satyna· Wzmocnienie ramy drzwi pod samozamykacz· Samozamykacz typu szynowego· Podcięcie w drzwiach 2x110cm symetryczne po 55cm na skrzydło· Kolor ościeżnicy i skrzydła RAL 6021</div></div></div>								

Jednostka projektowa	TECHNIKA I SYSTEMY POLSKA Przemysław Kania Ul. Główna 29, Michałów Reginów, 05-119 Legionowo		
Inwestor	Powiat Ciechanowski Starostwo Powiatowe W Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanów		
Nazwa opracowania	Budowa budynku Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego pn. „Budowa Centrum Wytchnieniowego” - zmiana decyzji Starosty Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia 05.10.2021 r.		
Uprawnienia w specjalności:	Architektonicznej	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Anna Zaremba	11/LOOK/2018	
Sprawdzający	Piotr Stanisław Marcinkowski	131/00/WŁ	
Tytuł rysunku	Zestawienie stolarki		
Faza P. Bud.	Data 28.11.2022	Skala	Nr rysunku A.06








Jednostka projektowa	TECHNIKA I SYSTEMY POLSKA Przemysław Kania Ul. Główna 29, Michałów Reginów, 05-119 Legionowo		
Inwestor	Powiat Ciechanowski Starostwo Powiatowe W Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanów		
Nazwa opracowania	Budowa budynku Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego pn. „Budowa Centrum Wytchnieniowego” - zmiana decyzji Starosty Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia 05.10.2021 r.		
Uprawnienia w specjalności:	Architektonicznej	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Anna Zaremba	11/LOOKK/2018	
Sprawdzający	Piotr Stanisław Marcinkowski	131/00/WŁ	
Tytuł rysunku	Aranżacja - układ funkcjonalny stanu projektowanego		
Faza P. Bud.	Data 28.11.2022	Skala 1:100	Nr rysunku W.01

WYPOSAŻENIE RUCHOME







Lp.	Opis produktu	Ilość	Zdjęcie
Pokoje jednoosobowe: 1/04, 1/06, 1/08, 1/10, 1/12, 1/14			
1	Łóżko rehabilitacyjne, regulacja segmentu oparcia pleców 0 ÷ 70° oraz segmentu oparcia podudzi 0 ÷ 20°. Zmiana wysokości leżenia 40-80 cm. Wymiary leża 90x200 cm. Całkowite wymiary łóżka 104x216 cm. Maksymalna dopuszczalna masa obciążenia użytkowego 135 kg.	6	
2	Materac piankowy na łóżko rehabilitacyjne w zmywalnym pokrowcu. Materac z pianki PU T25. Wymiary materaca 200x90x10 cm	6	
3	Szafka przyłóżkowa z wysuwaną boczną półką. Szuflada, otwarta półka oraz zamykana szafka. Wymiary szafki 53x45x86 cm + blat roboczy 66x35,5 cm	6	
4	Szafa na ubrania z drzwiami przesuwными. Wymiary 150x66x201,2 cm. Pokój 1/14	1	
5	Stolik z blatem z hartowanego szkła, z regulowanymi nóżkami. Wymiary: średnica 45 cm, wysokość 60 cm	6	
6	Krzesło z tapicerowanym siedziskiem oraz drewnianą i stabilną ramą. Szerokość: 45 cm Głębokość: 51 cm Wysokość: 95 cm Szerokość siedziska: 45 cm Głębokość siedziska: 39 cm Wysokość siedziska: 48 cm	6	
7	Telewizor mocowany do ściany, z systemem android. Ekran 32", HD Ready, 1366x768px. Wymiary 73,3x 43,5 cm	6	
8	Uchwyt ścienny do mocowania telewizora 32-55" i wadze do 40kg.	6	
9	Szafa na ubrania z drzwiami rozwieranymi. Wymiary 100x60x201	5	









Pokój dla personelu 1/02







113	Rama łóżka z 2 pojemnikami i materacem Wymiar 90x200 cm	1	
114	Szafka nocna z dwiema szufladami w kolorze białym. Wymiary: 35x40x49 cm	1	
115	Stolik z blatem z hartowanego szkła, z regulowanymi nóżkami. Wymiary: średnica 45 cm, wysokość 60 cm	1	
116	Krzesło z tapicerowanym siedziskiem oraz drewnianą i stabilną ramą. Wymiary 45x39x95 cm wysokość oparcia 49 cm	2	
117	Szafa na ubrania z drzwiami rozwieranymi. Wymiary 100x60x201	1	







Pokoje relaksacyjne 1/16, 1/18



10	Sofa w kolorze jasnozielonym, na drewnianych nóżkach. Wymiary 204x89x78cm	2	
11	Fotel w kolorze jasnozielonym. Siedzisko wypełnione pianką o wysokiej sprężystości. Wymiary 89x89x78cm	4	
12	Ława, stolik kawowy, w kolorze czarnym, pokryty szkłem hartowanym. Wymiary: 114,5x57,5x47 cm	2	
13	Komoda z regulowanymi drzwiami oraz półkami, na nóżkach. W kolorze czarnym oraz naturalnego drewna. Wymiary: 180x42x74 cm.	2	
28	Wieża stereo z wbudowanym odtwarzaczem CD. Możliwość połączenia wieży z telefonem za pośrednictwem Bluetooth. Możliwość podłączenia wieży do sieci Wi-Fi. Wbudowane radio. Wymiary: 54,5x22,5x25,4 cm.	2	

Łazienki 1/03, 1/05, 1/07, 1/09, 1/11, 1/13, 1/15, Ogólna łazienka dla osób niepełnosprawnych 1/21			
14	Bateria prysznicowa. Tradycyjna słuchawka plus deszczownica, chromowane wykończenie.	7	
15	Stalowy uchwyt prosty, dł. 20cm – biały, średnica uchwytu 25mm, przykręcany, stal węglowa malowana proszkowo. Maksymalne obciążenie 120kg. Montaż poręczy łazienkowych umożliwia podniesienie bezpieczeństwa (ochrona przed przypadkowym poślizgnięciem) użytkownika podczas codziennych czynności higienicznych, pewniejsze poruszanie się oraz łatwiejsze utrzymanie równowagi.	7	
16	Bezpieczne i solidne siedzisko prysznicowe naścienne wykonane ze stali węglowej malowanej proszkowo na kolor biały. Możliwość składania siedziska pozwala oszczędzać miejsce w kabinie prysznicowej lub strefie natryskowej. Dodatkowe poręcze ułatwiają korzystanie z siedziska. Udźwig maksymalny siedziska wynosi do 120 kg.	7	
17	Miska sedesowa podwyższona, dostosowana do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Wyposażona w odpływ pionowy. Specjalna podniesiona konstrukcja ułatwia wstawanie z toalety oraz siadanie. Do kompletowania z deską sedesową wolnoopadającą oraz spłuczką 3/6l.	8	
18	Stalowy uchwyt prosty dł. 60cm – biały, średnica uchwytu 25mm, przykręcany, stal nierdzewna. Maksymalne obciążenie 120kg. Montaż poręczy łazienkowych umożliwia podniesienie bezpieczeństwa (ochrona przed przypadkowym poślizgnięciem) użytkownika podczas codziennych czynności higienicznych, pewniejsze poruszanie się oraz łatwiejsze utrzymanie równowagi.	8	
19	Uchwyt uchylny do WC, dł. 80cm – biały, średnica uchwytu 25mm, przykręcany, stal węglowa malowana proszkowo. Maksymalne obciążenie 120kg. Zapewnia ułatwienie transferu metodą boczną z wózka na sedes, z dowolnej strony.	8	

20	Uchwyt na papier z klapką wykonany ze stali. Montowany na ścianie przy pomocy wkrętów.	8	
21	Umywalka wisząca profilowana, kolor biały, dostosowana do potrzeb osób o zmniejszonej sprawności ruchowej i poruszających się na wózkach. Przystosowana do montażu jednootworowej baterii umywalkowej, posiada także otwór przelewowy. Długość (mm): 495 Szerokość (mm): 605 Wysokość (mm): 160	8	
22	Bateria umywalkowa łokciowa, bateria medyczna (kliniczna) z dźwignią o ergonomicznym kształcie, może być obsługiwana za pomocą łokcia lub przedramienia. W zestawie znajduje się korek typu click-clack. Długość wylewki 110 mm, kolor chrom. Wysokość 242 mm.	8	
23	Lustro uchylne ze szkła bezpiecznego z rączką, z regulacją kąta nachylenia dla osób niepełnosprawnych. Tafla lustra wykonana z bezpiecznego szkła z folią, która zapobiega rozsypaniu się szkła w przypadku zbitcia lustra. szer. 582 mm, wysokość 850 mm. Wymiary tafla lustra to 500x600mm. Lustro uchylne posiada możliwość zmiany kąta o ok. 20°	8	
24	Poręcz do umywalki na blasze - stal matowa. Uchwyt umywalkowy dł 60cm, średnica uchwyty 32mm, przykręcany, stal nierdzewna. Maksymalne obciążenie 120kg.	16	
25	Dozownik mydła w płynie 0.5 l. pojemność 500 ml materiał: tworzywo sztuczne ABS, zamykany na kluczyk, kolor: biały okienko do kontroli ilości mydła, napełniany z kanistra - nie wymaga wkładów uzupełniających, zawór odcinający - zabezpiecza przed kapaniem, sposób uruchamiania: przycisk przeznaczony do mydła w płynie, komplet wkrętów do montażu wymiary: szer. 9 cm x wys. 16 cm x głęb. 9 cm	8	
26	Drażek prysznicowy kątowy 80 x 80 cm 20 mm biały, wykonany z PCV i aluminium, trwały, wytrzymały i odporny na działanie wody. Drażek przeznaczony jest do zawieszenia zasłonki prysznicowej. Średnica drążka 20 mm	7	
27	Zasłonka prysznicowa, szer. 180, wys. 200cm, do zawieszenia na drążku.	14	

27	Kółeczka do zasłony prysznicowej transparentne.	14	
WC 1/33			
132	<p>MISKA USTĘPOWA + DESKA SEDESOWA WOLNOOPADAJĄCA +STELAŻ</p> <p>Miska ustępowa wisząca, lejowa Długość 70 cm Szerokość 35cm Kolor biały + deska wolnoopadająca z systemem szybkiego demontażu ułatwiającym czyszczenie, kolor biały, zawiasy chrome + stelaż</p>	1	
130	Zestaw szafka łazienkowa z umywalką i baterią.	1	
131	Lustro łazienkowe cięte 100x80cm	1	
25	<p>Dozownik mydła w płynie 0.5 l. pojemność 500 ml materiał: tworzywo sztuczne ABS, zamykany na kluczyk, kolor: biały okienko do kontroli ilości mydła, napełniany z kanistra - nie wymaga wkładów uzupełniających, zawór odcinający - zabezpiecza przed kapaniem, sposób uruchamiania: przycisk przeznaczony do mydła w płynie, komplet wkrętów do montażu wymiar: szer. 9 cm x wys. 16 cm x głęb. 9 cm</p>	8	
133	<p>Dozownik wykonany z mocnego tworzywa ABS, dzięki temu jest trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczony na ręczniki papierowe jednorazowego użytku w listkach ZZ., wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. Dzięki łatwości obsługi i uniwersalnemu designowi znajdzie zastosowanie w każdej łazience. pojemność: 500 listków</p>	1	




144	Automatyczna i bezdotykowa suszarka do rąk wyposażona w fotokomórkę która uruchamia grzałkę i wentylator w momencie zbliżenia dłoni do urządzenia. Po odsunięciu dłoni urządzenie wyłącza się samoczynnie po kilku sekundach. Obudowa suszarki wykonana jest ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej), jest trwała i łatwa w utrzymaniu w czystości. Model ten charakteryzuje się nowoczesnym designem. Jest ergonomiczna, uniwersalna i zapewnia optymalny czas suszenia dłoni. Jedna z najchętniej wybieranych suszarek ze stali nierdzewnej, jest znacznie tańsza w użytkowaniu od ręczników jednorazowych.	1	
Łazienka wielofunkcyjna 1/23			
14	Bateria prysznicowa. Tradycyjna słuchawka plus deszczownica, chromowane wykończenie.	7	
130	Zestaw szafka łazienkowa z umywalką i baterią.	1	
131	Lustro łazienkowe cięte 100x80cm	1	
25	Dozownik mydła w płynie 0.5 l. pojemność 500 ml materiał: tworzywo sztuczne ABS, zamykany na kluczyk, kolor: biały okienko do kontroli ilości mydła, napełniany z kanistra - nie wymaga wkładów uzupełniających, zawór odcinający - zabezpiecza przed kapaniem, sposób uruchamiania: przycisk przeznaczony do mydła w płynie, komplet wkrętów do montażu wymiary: szer. 9 cm x wys. 16 cm x głęb. 9 cm	8	
133	Dozownik wykonany z mocnego tworzywa ABS, dzięki temu jest trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczony na ręczniki papierowe jednorazowego użytku w listkach ZZ., wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. Dzięki łatwości obsługi i uniwersalnemu designowi znajdzie zastosowanie w każdej łazience. pojemność: 500 listków	1	

144	<p>Automatyczna i bezdotykowa suszarka do rąk wyposażona w fotokomórkę która uruchamia grzałkę i wentylator w momencie zbliżenia dłoni do urządzenia. Po odsunięciu dłoni urządzenie wyłącza się samoczynnie po kilku sekundach. Obudowa suszarki wykonana jest ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej), jest trwała i łatwa w utrzymaniu w czystości. Model ten charakteryzuje się nowoczesnym designem. Jest ergonomiczna, uniwersalna i zapewnia optymalny czas suszenia dłoni. Jedna z najchętniej wybieranych suszarek ze stali nierdzewnej, jest znacznie tańsza w użytkowaniu od ręczników jednorazowych.</p>	1	
145	<p>Szafa ubraniowa BHP w kolorze szarym. 3 drzwiowa 3 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie. W każdej skrytce półka górna, drążek, 2x plastikowy haczyk na drążku, 2x metalowy haczyk na ścianie oraz półka dolna. Wymiary: 88,5x49x180 cm</p>	2	







Świetlica 1/01

29	Stół dla max 6 osób, z możliwością podjechania wózka inwalidzkiego, z zaokrąglonymi rantami. Wymiary 160x95cm, wys. 75 cm. Blat: Płyta wiórowa, laminat, Tworzywo ABS. Nogi, szyny boczne: litej brzoza, Klej, okleina brzoza, Barwione bezbarwnym lakierem akrylowym	2	
30	Krzesło z podłokietnikami, brzoza, średnioszary. Udźwig: 110 kg Szerokość: 65 cm Głębokość: 61 cm Wysokość: 84 cm Szerokość siedziska: 40 cm Głębokość siedziska: 44 cm Wysokość siedziska: 47 cm Tapicerowane siedzisko.	12	
31	Pufa w kolorze szarym, może służyć jako podnóżek lub samodzielne siedzisko. Wielkość średnicy 56 cm.	2	
32	Pufa w kolorze beżowym, może służyć jako podnóżek lub samodzielne siedzisko. Wielkość średnicy 45 cm. Wysokość 35 cm	2	
33	Pufa w kolorze granatowym, może służyć jako podnóżek lub samodzielne siedzisko. Wielkość średnicy 71 cm. Wysokość 44 cm	2	
34	Telewizor z możliwością montowania do ściany. 65" QLED, UHD/4K, 3840x2160 px. Możliwość podłączenia do sieci Wi-Fi oraz połączenia telewizora z telefonem lub innym urządzeniem przez Bluetooth. Wymiary 144,7x83 cm	1	
35	Sofa narożna, 6-cio osobowa w kolorze szarym na metalowych nóżkach. Sekcje sofy można używać indywidualnie lub łączyć na różne sposoby. Wymiary: 291x291x99x83 cm	1	
39	Komoda z regulowanymi drzwiami oraz półkami, na nóżkach. W kolorze czarnym oraz naturalnego drewna. Wymiary: 180x42x74 cm.	2	
40	Szafka RTF z otworem na kable, dzięki czemu można je ukryć. Drzwiczki otwierane po lekkim docięściu. Wymiary 180x42x39 cm	1	








Stołówka 1/31











68	Stół dla max 8 osób, Z funkcją regulacji. Trwała konstrukcja z litego drewna. Wymiary:: 180-240x90x75	2	
69	Krzesło imitacja jasnego dębu, pokrycie siedziska w kolorze szarym. Rama wykonana z litego drewna. Wymiary: 45x51x95 cm	21	
70	Stół dla max 5 osób, Z funkcją regulacji. Trwała konstrukcja z litego drewna. Wymiary:: 120-180x80x75	1	

Pokój kadr 1/20, Pokój kierownika 1/26








41	Biurko w kolorze czarnym z drewnianym blatem z dwiema szufladami. Wymiary: 140x70x74 cm	2	
42	Kombinacja szafek w kolorze antracytu. Wymiary 240x55x180 cm.	2	
43	Krzesło biurowe w kolorze czarnym. Możliwość regulowania siedziska oraz funkcja odchylenia. Wymiary: 42x64x128cm	2	
44	Krzesło tapicerowane, z dnem siedziska w kształcie misy dostosowanym do kości kulszowych. Oparcie z wbudowanym podparciem odcinka lędźwiowego. Stelaż wykonany z litego drewna pomalowany na czarno. Pokrowiec w kolorze szarym. Wymiary 52x52x95 cm	4	
45	Laptop do prac biurowych, 15,6" 1920x1080px.	2	
46	Drukarka z połączeniem do sieci Wi-Fi. Maksymalny format A4. Możliwość drukowania w kolorze.	2	
47	Niszczarka do papieru. Pojemność kosza 13 l.	2	

Pomieszczenie socjalne 1/22






48	<p>Szafka z szufladami. Szuflady na cichobieżnych prowadnicach z blokadą Drzwi domykają się automatycznie konstrukcja obudowy; grubość 18 mm Szerokość: 60.0 cm Głębokość: 61.6 cm Wysokość: 88.0 cm Obudowa, głębokość: 60.0 cm Obudowa, wysokość: 80.0 cm</p>	1	
49	<p>Szafka pod zlew. konstrukcja obudowy; grubość 18 mm Zawiasy z zatrzaskami umożliwiają montaż drzwi bez śrub, a także ułatwiają zdejmowanie drzwi do czyszczenia. Szerokość: 60.0 cm Głębokość: 61.6 cm Wysokość: 88.0 cm Obudowa, głębokość: 60.0 cm Obudowa, wysokość: 80.0 cm</p>	1	
50	<p>Obudowa szafki kuchennej z miejscem na wstawienie zmywarki. Szerokość: 60.0 cm Głębokość: 61.6 cm Wysokość: 88.0 cm Obudowa, głębokość: 60.0 cm Obudowa, wysokość: 80.0 cm</p>	1	
51	<p>Szafka na piekarnik Szerokość: 60.0 cm Głębokość: 61.6 cm Wysokość: 88.0 cm Obudowa, głębokość: 60.0 cm Obudowa, wysokość: 80.0 cm Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa Tył: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa Szyba przednia: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Szuflada, niska Szuflada/ Tył szuflady: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Dno szuflady: Płyta wiórowa, folia melaminowa, folia melaminowa</p>	1	
52	4 nóżki do szafek kuchennych, wys. 8 cm	4	
53	<p>Zlew 1-komorowy, nablutowy, granitowy Głębokość [cm] 40 Szerokość [cm] 42 Wysokość [cm] 19 Otwór na baterię, Automatyczny korek, Odporność na wysokie temperatury, Odporność na zarysowania, Odporność na uderzenia, Odporność na powstawanie plam, Odporny na gwałtowne zmiany temperatur, Odporność na promieniowanie ultrafioletowe, Higieniczna powierzchnia, Możliwość montażu młynka do odpadów, Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny</p>	1	
54	Bateria zlewozmywakowa z elastyczną wylewką, wykonana z wytrzymałego mosiądzu i silikonu	1	







55	Zmywarka, 7 programów mycia. Zmywarka przeznaczona do zabudowy. Wymiary (SxWxG) [cm]: 59.8 x 81.5 x 55 Pojemność [kpl.]: 14 Poziom emisji hałasu [dB]: 44	1	
56	Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym Ceramiczna płyta grzewcza Szerokość piekarnika [cm] 59.5 Głębokość piekarnika [cm] 57.5 Wysokość piekarnika [cm] 59.5 Pojemność [l] 77	1	
57	Lodówka: Wymiary (WxSxG) [cm] 181 x 54 x 59.5 Pojemność [l] 145 chłodziarka + 84 zamrażarka Bezsronowa (No Frost)	1	
58	Szafka wisząca, półka jest regulowana. konstrukcja obudowy; grubość 18 mm Szerokość: 80.0 cm Głębokość: 38.6 cm Wysokość: 80.0 cm	3	
59	Laminowany blat, 246x2.8 cm	1	
63	Kuchenska mikrofalowa Pojemność [l]: 20 Sterowanie: Elektroniczne Moc mikrofal: 700 Wymiary (GxSxW) [cm]: 36 x 44.6 x 24.5 Funkcje podstawowe: Gotowanie, Podgrzewanie, Rozmrażanie Funkcje: Talerz, Oświetlenie wnętrza, Wyświetlacz	1	
64	Czajnik elektryczny. Pojemność 1,7l.	1	
62	Stół dla 3 osób. Rama wykonana z litego drewna. Kolor biały z drewnianym blatem. Wymiary 65x65x75 cm	2	
69	Krzesło imitacja jasnego dębu, pokrycie siedziska w kolorze szarym. Rama wykonana z litego drewna. Wymiary: 45x51x95 cm	6	
156	Okap Podszafkowy Szerokość [cm] 50 Głębokość [cm] 47 Pochłaniacz, Wyciąg Filtr przeciwtłuszczowy Aluminiowy Oświetlenie LED Sterowanie Mechaniczne Kolor (wykończenie) Biały	1	







Pomieszczenie techniczne 1/30, Pomieszczenie porządkowe 1/24, Magazyn 1/25

60	Szafa ubraniowa BHP w kolorze szarym. 2 drzwiowa 2 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie. W każdej skrytce półka górna, drążek, 2x plastikowy haczyk na drążku, 2x metalowy haczyk na ścianie oraz półka dolna. Wymiary: 60x49x180 cm	2	
61	Regał metalowy z blachy ocynkowanej. Wymiary 90x40x180 cm. Nośność każdej półki wynosi 90 kg.	12	
Brudownik 1/17			
86	Stół ze zlewem jednokomorowym bez półki:• Do samodzielnego montażu• Otwór pod baterię o średnicy 33 mm (zaślepiiony) umieszczony na środku komory• Średnica otworu zlewu 52 mm• Nogi łączone za pomocą śrub• Wymiary komory 400x400x250 mm	1	
87	Bateria jednootworowa, sztorcowa Prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem Maksymalny przepływ wody: 17 l/min. przy ciśnieniu 4 bar Osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego Regulowany wspornik kolumnowy Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia Wężyki przyłączeniowe: 3/8" o długości 400 mm każdy Wymagany otwór w stole: śr. 27 mm	1	
88	Pojemnik na odpadki 50 l	1	
Szatnia 1/34			
85	Szafa wolnostojąca, drzwi przesuwne. Wymiary: gł. 62 cm x dł. 335 cm x wys. 220 cm	1	
89	Wieszak mobilny na kółkach z półką. Wymiary: wys. 170 cm, gł. 50 cm.	2	


Kuchnia 1/32, Zmywalnia 1/38, Strefa dostaw 1/39

71	<p>Stół chłodniczy 3-drzwiowy z blatem roboczym Ekologiczny czynnik chłodniczy R290 - dodajmy na stronę ikonkę z czynnikiem</p> <p>Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej</p> <p>Chłodzenie statyczne wspomagane wewnętrznym wentylatorem</p> <p>Blat wykonany ze stali nierdzewnej AISI 201, wypełniony płytą wiórową dla wzmocnienie jego konstrukcji</p> <p>Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 201</p> <p>Klasa klimatyczna: 4</p> <p>Przedział temp. od 2 0C do 8 0C</p> <p>Wersje z szufladami idealnie nadają się do umieszczenia w nich pojemników GN 1/1, 2x 1/2 lub 3x 1/3</p> <p>Elektroniczny kontroler temperatury</p> <p>Półki stalowe, poklasyfikowane, w formie rusztu</p> <p>Ergonomiczne uchwyty zintegrowane z drzwiami</p>	1	
72	<p>Umywalka z wyłącznikiem kolanowym, kranem i dozownikiem mydła</p>	1	
73	<p>Stół skręcany z półką 1400x600x850 mm ze zlewem jednokomorowym z otworem o średnicy 52 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej do samodzielnego montażu. Nogi i półka łączone za pomocą śrub. Zlew posiada otwór pod baterię o średnicy 33 mm (zaślepiiony) na środku komory. Komora o wymiarach 400x400x250 mm.</p>	1	
74	<p>Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad i dwiema półkami 80x600x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Głębokość szuflad 200 mm. Blok szuflad z lewej strony.</p>	1	
75	<p>Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad 450x600x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Głębokość szuflad 200 mm.</p>	1	



76	<ul style="list-style-type: none"> • W pełni profesjonalna kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym Kromet, niezawodna i prosta w użyciu • Płyty: 4x 2,6 kW o średnicy 220 mm najlepszych europejskich producentów • Płyty szybkogrzewne o bardzo dużej żywotności • Ergonomiczne i duże pokrętła dla łatwej regulacji mocy z pierścieniami uszczelniającymi (zabezpieczenie antybrzyzgowe), zwiększające higienę • Sześciostopniowa regulacja mocy • Konstrukcja zapobiegająca zaciekanie wykipin do wnętrza kuchni • Płyta górna wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm zapewnia niezawodność i wytrzymałość • Piekarnik elektryczny o mocy 3,5 kW • Wsad piekarnika: GN 1/1 530x325 mm • Szklane drzwi oraz ergonomiczny uchwyt piekarnika • Grzanie piekarnika: góra, dół, góra i dół • Płynna regulacja temperatur piekarnika od 50 do 250°C • Możliwość łatwego łączenia linii 700 na włos • Regulowane nogi • Wyposażenie standardowe (posiada): ruszt do piekarnika 	1	
77	<p>Okap wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Rynienka ociekowa z zaworem spustowym. Przy szerokości powyżej 2900 mm okap dzielony na segmenty. Przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych.</p>	1	
78	<p>Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad i dwiema półkami 1600x600x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Głębokość szuflad 200 mm. Blok szuflad z lewej strony.</p>	1	
79	<p>Szafa przelotowa 800x500x1800 mm wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Drzwi skrzydłowe. Dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe.</p>	1	
80	<p>Bateria jednootworowa, sztorcowa Prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem Maksymalny przepływ wody: 17 l/min. przy ciśnieniu 4 bar Osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego Regulowany wspornik kolumnowy Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia Wężyki przyłączeniowe: 3/8" o długości 400 mm każdy Wymagany otwór w stole: śr. 27 mm</p>	2	
81	<p>Pojemnik na odpadki 50 l</p>	1	













82	Stół ze zlewem i otworem na odpadki 1200x600x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wysyłany w formie spawanej. Gumowa osłonka otworu o wewnętrznej średnicy 165 mm. Należy podać wymiary stołu i położenie otworu. Otwór pod baterię o średnicy 33 mm (zaślepiiony) na środku komory. Komora o wymiarach 400x400x250 mm z lewej strony.	1	
83	Stół przyścienny z półką 600x600x850 mm do samodzielnego montażu. Nogi oraz półka łączone za pomocą śrub.	1	
84	Zmywarka gastronomiczna uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie, kosz: 500x500 mm, 4,9 kW, 565x665x835 mm	1	
118	Kuchenka mikrofalowa służąca do szybkiego podgrzewania posiłków	1	
119	Lodówka ze stali szlachetnej, o pojemności 670 litrów. Można stosować w pomieszczeniach, w których panuje wyższa temperatura. Możliwość łatwego przemieszczania dzięki 4 skrętnym kółkom. Wymiary: 82x73x206,5	1	
120	Lodówka: Wymiary (WxSxG) [cm] 152 x 54 x 59.5 Pojemność [l] 145 chłodziarka + 84 zamrażarka Roczne zużycie prądu 265 kWh = 204.05 zł Bezsronowa (No Frost) Brak Położenie zamrażarki Na dole Zmiana kierunku otwierania drzwi Tak Liczba drzwi 2 Kolor producenta Inox Funkcje Zmiana kierunku otwierania drzwi	1	



Gabinet rehabilitacyjny do kinezyterapii 1/36

95	Stół rehabilitacyjny na metalowej konstrukcji malowanej proszkowo. Regulowany za pomocą siłownika elektronicznego sterowanego pilotem ręcznym. Siedmioczęściowe leże z otworem na twarz i zatyczką w podglówku.	1	
96	Rotator rehabilitacyjny elektryczny do ćwiczeń biernych kończyn górnych i dolnych	1	
97	Biała szafka z przesuwными drzwiami zamykana na kluczyk. Wymiary 80x55x75 cm.	1	
98	Biurko białe z szafką i szufladą. Wymiary 140x65x73 cm	1	
99	Krzesło medyczne z możliwością regulacji wysokości siedziska i oparcia oraz zmianę pochylenia oparcia i siedziska.	1	
100	Krzesło dla pacjenta w kolorze białym, o wymiarach 50x46x76 cm	2	
123	Umywalka ścienna o wymiarach 50x42 cm	1	
124	Bateria umywalkowa	1	

Gabinet rehabilitacyjny do masażu 1/35









101	Stół rehabilitacyjny na metalowej konstrukcji malowanej proszkowo. Regulowany za pomocą siłownika elektronicznego sterowanego pilotem ręcznym. Siedmioczęściowe leże z otworem na twarz i zatyczką w podglówku.	1	
102	Fotel do terapii i masażu. Zawiera poduszkę do pozycjonowania klatki piersiowej. Jest składany co ułatwia jego przechowywanie, a także umożliwia regulację położenia wszystkich elementów, a także demontaż w przypadku, gdy nie ma potrzeby z korzystania z jednego z nich	1	





103	Biała szafka z przesuwными drzwiami zamykana na kluczyk. Wymiary 80x55x75 cm.	1	
104	Krzesło dla pacjenta w kolorze białym, o wymiarach 50x46x76 cm	2	
125	Umywalka ścienna o wymiarach 50x42 cm	1	
126	Bateria umywalkowa	1	
Gabinet zabiegowy 1/19			
105	Kozetka lekarska posiada szeroki blat oraz regulowany podgłówek. Wymiary 70x75x195	1	
106	Metalowa szafa lekarska wykonana z trwałej blachy. Drzwi do szafy zostały wypełnione szkłem hartowanym. Szafa wyposażona w trzy półki. Szafa podzielona na dwie części, dolny w całości zabudowany, górny przeszklony. Wymiary: 80x43,5x180	1	
107	Biurko białe z szafką i szufladą. Wymiary 140x65x73 cm	1	
108	Szafa na akta z drzwiami przesuwными. Szafa na środku konstrukcji podzielona ścianą na dwie części. W każdej części znajduje się 8 półek. Wymiary: 140x43,5x199 cm	1	
109	Krzesło biurowe w kolorze czarnym. Możliwość regulowania siedziska oraz funkcja odchylenia. Wymiary: 42x64x128cm	1	
110	Krzesło dla pacjenta w kolorze białym, o wymiarach 50x46x76 cm	2	
111	Laptop do prac biurowych, 15,6" 1920x1080px.	2	
112	Kosz na śmieci	4	

127	Umywalka ścienna o wymiarach 50x42 cm	1	
128	Bateria umywalkowa	1	






Sala zajęć kulinarnych 1/27

48	<p>Szafka z szufladami. Szuflady na cichobieżnych prowadnicach z blokadą Drzwi domykają się automatycznie konstrukcja obudowy; grubość 18 mm Szerokość: 60.0 cm Głębokość: 61.6 cm Wysokość: 88.0 cm Obudowa, głębokość: 60.0 cm Obudowa, wysokość: 80.0 cm</p>	2	
146	<p>Szafka pod zlew, 2-drzwiowa konstrukcja obudowy; grubość 18 mm Zawiasy z zatrzaskami umożliwiają montaż drzwi bez śrub, a także ułatwiają zdejmowanie drzwi do czyszczenia. Szerokość: 80.0 cm Głębokość: 61.6 cm Wysokość: 88.0 cm Obudowa, głębokość: 60.0 cm Obudowa, wysokość: 80.0 cm</p>	1	
50	<p>Obudowa szafki kuchennej z miejscem na wstawienie zmywarki. Szerokość: 60.0 cm Głębokość: 61.6 cm Wysokość: 88.0 cm Obudowa, głębokość: 60.0 cm Obudowa, wysokość: 80.0 cm</p>	1	
147	<p>Narożna szafka stojąca z karuzelą, Szerokość: 87.5 cm Wysokość: 88.0 cm Obudowa, głębokość: 87.5 cm Obudowa, wysokość: 80.0 cm Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa Tył: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa</p>	2	
52	4 nóżki do szafek kuchennych, wys. 8 cm	14	
53	<p>Zlew 2-komorowy, granitowy - wpuszczany w blat Wymiary (szer. x głęb.) 780 x 435 mm Otwór na baterię, Automatyczny korek, Odporność na wysokie temperatury, Odporność na zarysowania, Odporność na uderzenia, Odporność na powstawanie plam, Odporny na gwałtowne zmiany temperatur, Odporność na promieniowanie ultrafioletowe, Higieniczna powierzchnia, Możliwość montażu młynka do odpadów, Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny</p>	1	
54	Bateria zlewozmywakowa z elastyczną wylewką, wykonana z wytrzymałego mosiądzu i silikonu	1	

55	Zmywarka, 7 programów mycia. Zmywarka przeznaczona do zabudowy. Wymiary (SxWxG) [cm]: 59.8 x 81.5 x 55 Pojemność [kpl.]: 14 Poziom emisji hałasu [dB]: 44	1	
148	Płyta ceramiczna Wymiary (SxG) [cm]: 77 x 51.8 Wykonanie płyty grzewczej: Ceramika - szlif Kolor płyty grzewczej: Czarny Moc przyłączeniowa [W]: 8700 Sterowanie płyty grzewczej: Sensorowe Funkcje: Wskaźnik ciepła resztkowego	1	
57	Lodówka: Wymiary (WxSxG) [cm] 181 x 54 x 59.5 Pojemność [l] 145 chłodziarka + 84 zamrażarka Bezsronowa (No Frost)	1	
58	Szafka wisząca, półka jest regulowana. konstrukcja obudowy; grubość 18 mm Szerokość: 80.0 cm Głębokość: 38.6 cm Wysokość: 80.0 cm	2	
59	Laminowany blat, 246x2.8 cm	5	
63	Kuchenka mikrofalowa Pojemność [l]: 20 Sterowanie: Elektroniczne Moc mikrofal: 700 Wymiary (GxSxW) [cm]: 36 x 44.6 x 24.5 Funkcje podstawowe: Gotowanie, Podgrzewanie, Rozmrażanie Funkcje: Talerz, Oświetlenie wnętrza, Wyświetlacz	1	
64	Czajnik elektryczny. Pojemność 1,7l.	1	
149	Blat składany, mocowany do ściany. Rama wykonana z litego drewna. Kolor biały z drewnianym blatem. Wymiary 80x130, wys. 85 cm	2	
150	Szafka z szufladami. Szuflady na cichobieżnych prowadnicach z blokadą Drzwi domykają się automatycznie konstrukcja obudowy; grubość 18 mm Szerokość: 80.0 cm Głębokość: 61.6 cm Wysokość: 88.0 cm Obudowa, głębokość: 60.0 cm Obudowa, wysokość: 80.0 cm	1	

151	<p>Szafka z 2 drzwiami i półkami Drzwi domykają się automatycznie konstrukcja obudowy; grubość 18 mm Szerokość: 80.0 cm Głębokość: 61.6 cm Wysokość: 88.0 cm Obudowa, głębokość: 60.0 cm Obudowa, wysokość: 80.0 cm</p>	5	
152	<p>Szafka wysoka do zabudowy piekarnika Szerokość: 60.0 cm Głębokość: 61.6 cm Wysokość: 228.0 cm Obudowa, głębokość: 60.0 cm Obudowa, wysokość: 220.0 cm</p>	1	
153	<p>Piekarnik Elektryczny parowy Wymiary (SxWxG) [cm]: 59.5 x 59.5 x 56.4 Pojemność [l]: 77 Wykonanie wnętrza piekarnika: Emalia Sterowanie: Elektroniczne Rodzaj piekarnika: Elektryczny parowy Typ prowadnic w piekarniku: Drabinkowe + 2 poziom przewodnic teleskopowych Kolor frontu: Czarne szkło Funkcje: Grill (opiekacz), Termoobiegi</p>	1	
154	<p>Szafka wysoka z półkami Szerokość: 60.0 cm Głębokość: 61.6 cm Wysokość: 228.0 cm Obudowa, głębokość: 60.0 cm Obudowa, wysokość: 220.0 cm</p>	1	
155	<p>Okap Szerokość [cm]: 89.8 Wysokość [cm]: 69 - 102 Głębokość [cm]: 45 Rodzaj okapu: Kominowy Tryb pracy: Pochłaniacz, Wyciąg Wydajność maksymalna [m3/h]: 420 Poziom hałasu [dB]: 66 Sterowanie: Mechaniczne Kolor (wykończenie): Stal szlachetna</p>	1	






Wykończenie wewnętrzne


Lp.	Opis produktu	Zdjęcie	Pomieszczenie
1	Płytki gres o wymiarach 15x100 cm. Grubość 10 mm Imituje ona naturalne drewno w ciemnej tonacji wykończona w macie. Płytki posiada 5 klasę ścieralności. Antypoślizgowość R10.		Komunikacja. Toalety w pokojach, Pomieszczenie socjalne, Toaleta ogólna, WC, Łazienka wielofunkcyjna, Gabinet zabiegowy, 3 Gabinety rehabilitacyjne
2	Płytki gres o wymiarach 59,8x59,8. Imitacja kamienia w szarym, kremowym kolorze z delikatnym cieniowaniem. Ścieralność 5 klasy. Antypoślizgowość R10		Brudownik, Szatnia, Kuchnia, Pomieszczenie dostaw. Zmywalnia, Pomieszczenie techniczne, Pomieszczenie porządkowe, Magazyn
3	Panele podłogowe, w ciemnej tonacji. Panele o klasie ścieralności AC6 i synchronicznej strukturze Grubość 12 mm Długość 1.285 m Szerokość 0.192 m		Stołówka, Pokoje jednoosobowe, Gabinety terapeutyczne, Pokoje do relaksacji, Pokój kierownika, Pokój kadr, Pokój dla personelu, Świetlica
4	Listwa przypodłogowa kolor biały RAL 9016 to sztukateria minimalistyczna bez zdobień i ornamentów. Ten biały cokół świetnie sprawdza się w każdej aranżacji wnętrza tej klasycznej jak i nowoczesnej. Sztukateria wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości Polistyrenu. Jest twarda i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Profil fabrycznie pomalowany podwójną warstwą satynowej białej farby. wys. 7cm		Komunikacja, Pomieszczenie socjalne, Gabinet zabiegowy, Gabinety rehabilitacyjne, Świetlica, Stołówka, Pokoje jednoosobowe, Pokoje relaksacji, Pokoje terapeutyczne, Pokój kierownika, Pokój kadr, Pokój dla personelu
5	Płytki gres. Imitacja kamienia w szarym, kremowym kolorze z delikatnym cieniowaniem. Ścieralność 5 klasy. Antypoślizgowość R10		Brudownik, Szatnia, Pomieszczenie techniczne, Pomieszczenie porządkowe, Magazyn



Jednostka projektowa	TECHNIKA I SYSTEMY POLSKA Przemysław Kania Ul. Główna 29, Michałów Reginów, 05-119 Legionowo		
Inwestor	Powiat Ciechanowski Starostwo Powiatowe W Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanów		
Nazwa opracowania	Budowa budynku Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego pn. „Budowa Centrum Wytchnieniowego” - zmiana decyzji Starosty Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia 05.10.2021 r.		
Uprawnienia w specjalności:	Architektonicznej	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Anna Zaremba	11/LOOKK/2018	
Sprawdzający	Piotr Stanisław Marcinkowski	131/00/WŁ	
Tytuł rysunku	Rzut parteru - ściany		
Faza P. Bud.	Data 28.11.2022	Skala 1:100	Nr rysunku W.03


Wykończenie wewnętrzne

Lp.	Opis produktu	Zdjęcie	Pomieszczenie
1	Płytki ścienna w kolorze białym i wykończeniem matowym. Rektyfikowana o wymiarach 59,8x59,8cm.		Łazienki w pokojach, łazienka ogólna, WC, Łazienka wielofunkcyjna, kuchnia
2	Płytki ścienna mozaikowa w kolorze drewna i niebieskim. Wymiary: 29x29 cm		Aneks kuchenny
3	Farba ceramiczna w kolorze białym do ścian i sufitów, matowa. Odporna na wielokrotne zmywanie, zapewniająca trwałą powłokę. Wysokiej jakości w jasnych kolorach. Farba ceramiczna do wykonywania gładkich, niewrażliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro powłok wewnętrznych o jedwabistocie połyskującej powierzchni. Duża odporność mechaniczna uzyskanej powłoki i jej znakomita podatność na czyszczenie szczególnie zaleca do stosowania na powierzchniach mocno obciążonych np.: w szkołach, szpitalach, przedszkolach, budynkach użyteczności publicznej, biurach, hotelach, restauracjach, na korytarzach, klatkach schodowych itp.		Komunikacja, Gabinet rehabilitacyjny, Pokój kadr, Pokój kierownika, Szatnia, Gabinet zabiegowy, Aneks kuchenny
4	Farba ceramiczna w kolorze biały diament do ścian i sufitów, matowa. Odporna na wielokrotne zmywanie, zapewniająca trwałą powłokę. Wysokiej jakości w jasnych kolorach. Farba ceramiczna do wykonywania gładkich, niewrażliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro powłok wewnętrznych o jedwabistocie połyskującej powierzchni. Duża odporność mechaniczna uzyskanej powłoki i jej znakomita podatność na czyszczenie szczególnie zaleca do stosowania na powierzchniach mocno obciążonych np.: w szkołach, szpitalach, przedszkolach, budynkach użyteczności publicznej, biurach, hotelach, restauracjach, na korytarzach, klatkach schodowych itp.		Pokoje jednoosobowe, świetlica, Pokój dla personelu, Stołówka, Pokoje terapeutyczne, pokoje relaksacyjne,
5	Farba ceramiczna w kolorze miętowym do ścian i sufitów, matowa. Odporna na wielokrotne zmywanie, zapewniająca trwałą powłokę. Wysokiej jakości w jasnych kolorach. Farba ceramiczna do wykonywania gładkich, niewrażliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro powłok wewnętrznych o jedwabistocie połyskującej powierzchni. Duża odporność mechaniczna uzyskanej powłoki i jej znakomita podatność na czyszczenie szczególnie zaleca do stosowania na powierzchniach mocno obciążonych np.: w szkołach, szpitalach, przedszkolach, budynkach użyteczności publicznej, biurach, hotelach, restauracjach, na korytarzach, klatkach schodowych itp.		Pokoje jednoosobowe, świetlica, Pokój dla personelu, Stołówka, Pokoje terapeutyczne, pokoje relaksacyjne,




Łazienka w pokoju 1-osobowym


WYKOŃCZENIE ŚCIAN:		WYKOŃCZENIE POSADZEK:	
PS_02	Płytki ściennie, białe + fuga w kolorze płytek Płytki rektyfikowane, matowe Wymiary: 60x60cm	PP_01	Płytki posadzkowe drewnopodobne + fuga w kolorze płytek Płytki rektyfikowane, matowe Wymiary: 15x100cm




RŚ-01 01



RŚ-01 02




RŚ-01 03




RŚ-01 04

Jednostka projektowa TECHNIKA I SYSTEMY POLSKA Przemysław Kania Ul. Główna 29, Michałów Reginów, 05-119 Legionowo			Nazwa opracowania Budowa budynku Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego pn. „Budowa Centrum Wytchnieniowego” - zmiana decyzji Starosty Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia 05.10.2021 r.			
Uprawnienia w specjalności Architektonicznej:		Podpis				
Projektant	Anna Zaremba	11/LOOKK/2018	Tytuł rysunku Widoki ścian pomieszczenie 1/03, 1/05, 1/07, 1/09, 1/11, 1/13, 1/15 – Łazienka do pokoju jednoosobowego			
Sprawdzający	Piotr Stanisław Marcinkowski	131/00/WŁ				
Inwestor Powiat Ciechanowski Starostwo Powiatowe W Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanów			Faza	Data	Skala	Nr rysunku
			P. Bud.	28.11.2022	1:50	W.04




Łazienka wielofunkcyjna


WYKOŃCZENIE ŚCIAN:		WYKOŃCZENIE POSADZEK:	
PS_02	Płytki ścienne, białe + fuga w kolorze płytek Płytki rektyfikowane, matowe Wymiary: 60x60cm	PP_01	Płytki posadzkowe drewnopodobne + fuga w kolorze płytek Płytki rektyfikowane, matowe Wymiary: 15x100cm




RŚ-02 01



RŚ-02 02



RŚ-02 03



RŚ-02 04

Jednostka projektowa: TECHNIKA I SYSTEMY POLSKA Przemysław Kania Ul. Główna 29, Michałów Reginów, 05-119 Legionowo				Nazwa opracowania: Budowa budynku Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego pn. „Budowa Centrum Wytchnieniowego” - zmiana decyzji Starosty Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia 05.10.2021 r.			
Uprawnienia w specjalności Architektonicznej:				Tytuł rysunku: Widoki ścian pomieszczenie 1/21 - Toaleta dla osób niepełnosprawnych			
Projektant	Anna Zaremba	11/LOOKK/2018	Podpis				
Sprawdzający	Piotr Stanisław Marcinkowski	131/00/WŁ					
Inwestor: Powiat Ciechanowski Starostwo Powiatowe W Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanów				Faza	Data	Skala	Nr rysunku
				P. Bud.	28.11.2022	1:50	W.05