



PLYTA STROPOWA PS-1 – ZBROJENIE DOLNE

SKALA 1: 75



NR1 #10 L=1079 szt.116
1079
NR2 #10 L=1200 szt.209
1200
NR3 #10 L=300 szt.91
300
NR4 #10 L=250 szt.39
250
NR5 #10 L=550 szt.1
550
NR6 #10 L=305 szt.44
305
NR7 #10 L=960 szt.60
960
NR8 #10 L=350 szt.39
350
NRd1 #10 L _{gr} =115 szt.24
70–160 stopniowane co 30cm
6szt. L=70
6szt. L=100
6szt. L=130
6szt. L=160



UWAGA:
– Pręty NR2 i NR4 we fragmencie między osiami "C" oraz "D" układać naprzemiennie.
– Pręty NR2 i NR6 we fragmencie między osiami "1" oraz "6" układać naprzemiennie.

SPOSÓB WYMIAROWANIA PRĘTÓW ODGIĘTYCH
(met. A wg. PN-EN ISO 3766)

Średnica gięcia prętów:
Ø₂: 4Ø dla Ø ≤ 16mm
7Ø dla Ø > 16mm

BETON: C20/25 wg. PN-EN:206:1
KLASA EKSPOZYCJI: XC1 wg. PN-EN:206:1
STAL ZBROJENIOWA: RB500W (A–IIIN) wg. PN-H–93220
OTULINA ZBROJENIA: min. 2,5cm

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji, pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz projektami branżowymi.
2. Wymiary podano w cm.
3. Pręty zbrojenia wymiarowane zgodnie z zamieszczonym schematem.
4. Parametry materiałów konstrukcyjnych zgodnie z zamieszczonymi informacjami w tabeli.
5. Rzędne elementów konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu ±0,00 budynku.

WYTYCZNE DLA WYKONANIA ZBROJENIA:

- Grubość płyty stropowej: 20cm zgodnie z rys. szalunkowym.
- Pierwszą warstwę zbrojenia wg. schematu.
- Zbrojenie wieńcy zgodnie z rysunkiem szczegółowym wieńcy.
- Zbrojenie podciągów oraz belek zgodnie z rysunkiem szczegółowym tych elementów.
- Elementy tj. wieńce, podciąg przedstawiono na rysunku szalunkowym płyty stropowej.
- Zbrojenie układać na dystansach betonowych bądź z tworzywa sztucznego.

Rozmiar dystansów dostosować do wymaganej wartości otuliny zbrojenia.

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH JAS-PROJEKT ŁÓDŹ ul. MARATOŃSKA 87c/16		JAS	
TEMAT: BUDYNEK CENTRUM WYCHOWNIOWEGO POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKAŁNE KAT.XI			
TYTUŁ RYSUNKU: Płyta stropowa PS-1 - zbrojenie dolne.			
LOKALIZACJA: ul. Batalionów Chłopskich dz. nr ew. 4873,4714 obręb 0020 scalenie jed. ew. Ciechanów			
INWESTOR: Powiat Ciechanowski, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanów			
BRANŻA: Konstrukcja	FAZA PROJEKTU: Techniczny zamienny	DATA: 04.2023	SKALA: 1:75
PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Jagiełło	NR UPRAWNIENIE: 274/86/WŁ.	PODPIS:	RYS. K-Z.8
SPRAWDZĄCY: mgr inż. Michał Bienkowski	NR UPRAWNIENIE: ŁOD/0298/POOK/05	PODPIS:	
KWADRYK: mgr inż. Łukasz Boczkowski	NR UPRAWNIENIE: -	PODPIS:	