


PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:50



- LEGENDA:**
- projektowane elementy żelbetowe
  - projektowane fundamenty
  - projektowane ściany fundamentowe z bl. bet. kl.20MPa
  - projektowane ściany murowane z bl. silikatowych kl.15MPa

- UWAGI DOTYCZĄCE POSADOWIENIA:**
- Istniejące podłoże gruntowe zawiera lokalnie nasypy niebudowlane, które należy wymienić na grunt nośny aż do osiągnięcia rzędnej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. Wymianę gruntu przeprowadzić do uwyszkania wskaźnika zagęszczenia gruntu  $I_s=0,98$ .
  - Projektowany poziom posadowienia ław fundamentowych w większości znajduje się ponad poziomem istniejącego terenu, dlatego przewiduje się wykonanie w miejscu ław fundamentowych stabilizacji cementowo piaskowej sięgającej do poziomu gruntu rodzimego. Na tak przygotowanej stabilizacji wykonać warstwę chudego betonu, następnie ławy fundamentowe.

**BETON:** C20/25 (W8). C20/25 wg. PN-EN:206:1  
**KLASA EKSPLOATACYJNY:** XC2 (fund.), XC1 wg. PN-EN:206:1  
**STAŁ ZBROJENIOWA:** RB500W (A-IIIN) wg. PN-H-93220  
**OTULINA ZBROJENIA:** min. 5cm (fund.), 2,5cm (pozostałe)

- UWAGI:**
- Rozpatrzyć łącznie z opisem technicznym konstrukcji, pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz projektami branżowymi.
  - Wymiary podano w cm.
  - Parametry materiałów konstrukcyjnych zgodnie z zamieszczonymi informacjami w tabeli.
  - Rzędne elementów konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu  $\pm 0,00$  budynku (124,20m.n.p.m.).

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH JAS-PROJEKT ŁÓDŹ ul.MARATOŃSKA 87c/16				<b>JAS</b>	
Tytuł: BUDYNEK CENTRUM WYCHOWNIENIEGO POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE KAT.Y					
Przekrój A-A.					
Lokalizacja: ul. Batalionów Chłopskich dz. nr ew. 4873,4714 obręb 0020 scalenie jed. ew. Ciechanów					
Inwestor: Powiat Ciechanowski, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów					
Opis: Konstrukcja	Typ projektu: Techniczny zamienny	Data: 04.2023	Skala: 1:50	<b>RYS.</b> <b>K-R.4</b>	
Projektant: mgr inż. Sławomir Jagiełło	Wzrost: 274/86/Wt.				
Pracownik: mgr inż. Michał Biełkowski	Łódź/0208/POOK/05				
Wzrost: mgr inż. Łukasz Boczkowski	—				