

## **Informacja uzupełniająca do Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5 do SWZ)**

Przedmiotem zamówienia zostaje rozszerzony o pomieszczenie numer 205 (salę konferencyjną) – o powierzchni 47,02 m<sup>2</sup>.

Zakres remontu pomieszczenia 205 obejmuje:

ułożenie wykładziny tekstylnej poprzez:

- przygotowanie podłoża poprzez wyrównanie zaprawą klejową;
- ułożenie wykładziny dywanowej klejonej do istniejącego podłoża – wykładziny PCV
- montaż listew cokołowych

W pomieszczeniu 205 nie będzie robót rozbiórkowych, wykładzina dywanowa będzie przyklejona do istniejącego podłoża – wykładziny pcv, a drobne nierówności po demontażu listew przypodłogowych (demontaż listew przypodłogowych nastąpi we własnym zakresie) będą przez wykonawcę wyrównane zaprawą klejową jak w opisie przedmiotu zamówienia dla pozostałych pomieszczeń.