

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 27 A
INWESTOR : Powiatowa Biblioteka Publiczna
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 27 A
BRANŻA : budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Teresa Praśniewska
DATA OPRACOWANIA : 06.09.2019 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.09.2019 r.

Data zatwierdzenia

tech. TERESA PRAŚNIEWSKA
Uprawniony kierownik budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Upr. bud. Nr 111-03/86
06-400 CIECHANÓW, ul. Pułuska 66/8

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty remontowe w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie						
1		ROBOTY WEWNĘTRZNE				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0354- d.1. 13 1	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.	10.00	0.00	0.00
2	analiza własna d.1. 1	Przestawienie regałów książkowych na czas robót remontowych oraz ponowne ich przesunięcie po zakończeniu robót	kpl.	1.00	0.00	0.00
3	KNR-W 2-02 d.1. 0923-01 1	Ośłony okien, drzwi, podłóg, regałów z książkami oraz innych mebli i sprzętów folią polietylenową na czas robót remontowych	m ²	250.00	0.00	0.00
4	KNR-W 4-01 d.1. 0815-08 1 analogia	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego - wokół podbitki z boazerii - klatka schodowa	m	25.48	0.00	0.00
5	KNR-W 4-01 d.1. 0819-05 1	Rozebranie podbitki z boazerii - klatka schodowa	m ²	15.40	0.00	0.00
6	KNR-W 4-01 d.1. 0604-03 1 analogia	Rozebranie izolacji cieplnej z płyt z wełny mineralnej - klatka schodowa	m ²	15.40	0.00	0.00
7	KNR 2-02 1211- d.1. 06 1 analogia	Demontaż wercicali okiennych	m ²	19.39	0.00	0.00
8	KNR-W 4-01 d.1. 0812-05 1	Rozebranie okładziny z płytek - parapety wewnętrzne - przyjęto około 30%	m ²	0.99	0.00	0.00
9	KNR-W 4-01 d.1. 1214-02 1	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych - grzejniki, rurki c.o., oraz fragmenty zawilgoconych lamperii na klatce schodowej	m ²	20.51	0.00	0.00
10	KNR-W 4-01 d.1. 0701-02 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m ² - skucie fragmentów zawilgoconych tynków na klatce schodowej	m ²	5.00	0.00	0.00
11	KNR 4-01 1202- d.1. 09 1	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity	m ²	468.68	0.00	0.00
12	KNR 4-01 0108- d.1. 09 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	7.16	0.00	0.00
13	KNR 4-01 0108- d.1. 10 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 8 km Krotność = 7	m ³	7.16	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Roboty remontowe wewnętrzne				
14	KNR-W 4-01 d.1. 0711-03 2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach - klatka schodowa	m ²	5.00	0.00	0.00
15	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany, ościeża i sufity	m ²	468.68	0.00	0.00
16	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian, ościeża i sufitów przed malowaniem	m ²	468.68	0.00	0.00
17	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i ościeża - kolor pastelowy	m ²	346.56	0.00	0.00
18	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity - kolor biały	m ²	122.12	0.00	0.00
19	KNR 4-01 1212- d.1. 18 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych	m ²	12.74	0.00	0.00
20	KNR 4-01 1212- d.1. 28 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm	m	43.00	0.00	0.00
21	KNR 4-01 1212- d.1. 02 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą	m ²	6.15	0.00	0.00
22	KNR 4-01 1212- d.1. 02 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - ościeżnice stalowe drzwiowe	m ²	6.00	0.00	0.00
23	KNR 4-01 0322- d.1. 02 2	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	10.00	0.00	0.00
24	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża ścian preparatami gruntującymi - przed położeniem gresu na parapetach - przyjęto około 30 %	m ²	0.99	0.00	0.00
25	KNR 0-12 0829- d.1. 04 2	Licowanie parapetów wewn. płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - przyjęto około 30 %	m ²	0.99	0.00	0.00
26	KNR 0-14 2011- d.1. 10 2	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi ognioodpornymi na rusztach metalowych, dwuwarstwowa 50 - 02 - sufity na klatce schodowej	m ²	16.00	0.00	0.00
27	KNR 2-02 0613- d.1. 03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	16.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
2.1		Roboty rozbiórkowe				
28	KNR-W 4-01 d.2. 0212-02 1	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - schody i murki oporowe	m ³	6.28	0.00	0.00
29	KNR 4-01 0108- d.2. 09 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	8.16	0.00	0.00
30	KNR 4-01 0108- d.2. 10 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 8 km Krotność = 7	m ³	8.16	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Roboty remontowe zewnętrzne				
31 d.2. 2	KNR-W 2-02 0101-06	Ściana z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - murek oporowy przy schodach	m ³	2.10	0.00	0.00
32 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża ścian preparatami gruntującymi - przed położeniem tynków zewnętrznych na murkach oporowych	m ²	18.00	0.00	0.00
33 d.2. 2	KNR-W 2-02 0903-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - murek oporowy nowy oraz uzupełnienie tynków na murku oporowym od strony sąsiadów	m ²	18.00	0.00	0.00
34 d.2. 2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - murki oporowe	m ²	18.00	0.00	0.00
35 d.2. 2	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy gruzem betonowym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 30 cm	m ³	10.35	0.00	0.00
36 d.2. 2	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - pod taras wejściowy - gr. 80 cm, pod stopnie schodów odpowiednio 60 cm i 40 cm	m ³	25.65	0.00	0.00
37 d.2. 2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	41.98	0.00	0.00
38 d.2. 2	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	41.98	0.00	0.00
39 d.2. 2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	43.13	0.00	0.00
40 d.2. 2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	57.50	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 27	ROBOTY WEWNĘTRZNE	0.00		0		0.00%
1.1	1 - 13	Roboty rozbiórkowe	0.00		0		0.00%
1.2	14 - 27	Roboty remontowe wewnętrzne	0.00				0.00%
2	28 - 40	ROBOTY ZEWNĘTRZNE	0.00		0		0.00%
2.1	28 - 30	Roboty rozbiórkowe	0.00		0		0.00%
2.2	31 - 40	Roboty remontowe zewnętrzne	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł