
Kosztorys ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatu (męskiego) dla uczniów - III piętro
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 6
INWESTOR : Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 6
BRANŻA : Roboty budowlane
DATA OPRACOWANIA : 17.05.2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.05.2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sanitariat dla uczniów (męski) - III Piętro - roboty budowlane						
d.1	KNR 2-02-0925-0100 analogia	Wygradzenie i wykonanie śluz wejściowych z korytarza do modernizowanych pomieszczeń sanitariatu w celu zabezpieczenia komunikacji ogólnej przed zanieczyszczeniem, śluzy należy wykonać z grubej folii budowlanej na stelażu drewnianym		m ²	25.2	0.000000	0.00
d.1	KNR 0-24-2017-0100 analiza indywidualna	Konstrukcja drewniana do budowy śluz (z pozycji należy usunąć zbędne materiały dotyczące okładzin ściennych) wsp. do R=0.3		m ²	25.2	0.000000	0.00
d.1	KNR 4-01-1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów		m ²	47.51	0.000000	0.00
d.1	KNR 4-01-0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek glazurowanych		m ²	43.75	0.000000	0.00
d.1	KNR-W 4-01-0807-0400	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej		m ²	12.66	0.000000	0.00
d.1	KNR 4-01-0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m ²		szt.	4	0.000000	0.00
d.1	KNR 4-01-0329-0300	Rozkucie ściany z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej w celu poszerzenia otworów drzwiowych		m ³	0.196	0.000000	0.00
d.1	KNR-W 4-01-0353-1300	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych		szt.	2	0.000000	0.00
d.1	KNR 4-01-0211-0300	Skucie nierówności betonu lub zaprawy na ścianach lub podłogach (przyjęto około 20 % powierzchni ścian i posadzek)		m ²	12.03	0.000000	0.00
d.1	KNR 4-01-0322-0200	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych z mechanizmem elektrycznym w ścianach z cegieł		szt.	2	0.000000	0.00
d.1	KNR 0-14-2011-0200	Obudowa pionów wod.-kan płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych		m ²	7.2	0.000000	0.00
d.1	KNR 0-14-2010-0100	Ścianki działowe z płyt GKB na rusztach metalowych - zabudowa naświetla		m ²	1.65	0.000000	0.00
d.1	KNR 2-02-1016-0100	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi łazienkowych		szt.	4	0.000000	0.00
d.1	KNR 4-01-0715-0200	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na ścianach po skutecznej glazurze		m ²	43.75	0.000000	0.00
d.1	KNR 0-12-0829-0300	Licowanie ścian, ościeży i parapetu okiennego płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej		m ²	43.75	0.000000	0.00
d.1	KNR-W 2-02-0840-0800	Listwy narożnikowe - wykończenie okładziny z glazury		m	64.96	0.000000	0.00
d.1	KNR 2-02-0607-0100	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe		m ²	12.66	0.000000	0.00
d.1	KNR 2-02-1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko		m ²	12.66	0.000000	0.00
d.1	KNR 0-12-1118-0300	Posadzki z płytek terakotowych antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą		m ²	12.66	0.000000	0.00
d.1	NNRNKB 2-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufity przed gładzią gipsową		m ²	12.66	0.000000	0.00
d.1	NNRNKB 2-02-1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem - powierzchnie ścian przed gładzią gipsową		m ²	34.85	0.000000	0.00
d.1	KNR-W 2-02-0830-0400	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach powyżej glazury		m ²	34.85	0.000000	0.00
d.1	KNR-W 2-02-0830-0600	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach		m ²	12.66	0.000000	0.00
d.1	KNR-W 2-02-1510-0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian i sufitów-podłóży gipsowych		m ²	47.51	0.000000	0.00
d.1	KNR 2-02-1017-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone		m ²	7.2	0.000000	0.00
d.1		Zakup i montaż pojemnika na mydło - 1 szt metalowego		szt.	1	0.000000	0.00
d.1		Zakup i montaż pojemników na papier toaletowy - 2 sztuki metalowe		szt.	2	0.000000	0.00
d.1	KNR 4-01-0106-0400	Usunięcie z budynku gruzu		m ³	3.47	0.000000	0.00
d.1	KNR 4-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km		m ³	3.47	0.000000	0.00
d.1	KNR 4-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km łącznie do 10 km - mnożnik 9		m ³	3.47	0.000000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł