

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : POWIATOWE CENTRUM KULTURY I SZTUKI
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów ul. Strażacka 5
INWESTOR : Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M Konopnickiej
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów ul. Strażacka 5

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw 2012

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.08.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45311200-2						
1	KSNR 5 0202-d.102	Montaż skrzynek i rozdzielnic elektrycznej 24 elementowej	szt	1		
2	KSNR 5 0203-d.101	Montaż wyłączników tablicowych FR104	szt.	1		
3	KSNR 5 0203-d.101	Montaż wyłączników tablicowych instalacyjnych S193 25 A	szt.	3		
4	KSNR 5 0203-d.101	Montaż wyłączników tablicowych instalacyjnych S191	szt.	10		
5	KSNR 5 0303-d.106	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 28 mm wykonywane przewodami YDY 5x10 mm	m	30		
6	KSNR 5 0303-d.106	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 28 mm podejście do zmywarki YDY 5x4	m	5.0		
7	KSNR 5 0405-d.103	Gniazdo siłowe do zmywarki . Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z -podłoże z cegły	wyp.	1		
8	KSNR 5 0405-d.101	włacznik oświetlenia . Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy -podłoże z cegły	wyp.	1		
9	KSNR 5 0405-d.103	Gniazdo .Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z -podłoże z cegły	wyp.	2		
10	KNR 4-03 1134-d.101	Demontaż opraw świetlówkowych	szt.	1		
11	KNNR 5 0204-d.101	Przewody wtynkowe 3x2,5 układane w tynku	m	20.0		
12	KSNR 5 0502-d.102	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W	kpl.	1		
13	KNR 4-01 0711-d.101	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Naprawy tynku po robotach elektrycznych.	m ²	6.0		
14	KNR 4-03 1203-d.101	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	4		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE CPV 45332000-3						
15	KNR-W 4-02 d.2.0201-03	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielicho- wej o śr. 100 mm	msc.	1		
16	KNR-W 4-02 d.2.0202-08	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielicho- wego o śr. 100 mm	szt.	1		
17	KNNR 4 0208- d.2.03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcis- kowych	m	12.0		
18	KNNR 4 0110- d.2.02	Rurociągi wody o śr. zewnętrznej 25 mm łączone meto- dą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10.0		
19	KNNR 4 0116- d.2.02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two- rzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mie- szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze- wnętrznej 25 mm	szt.	4.0		
20	KNNR 4 0135- d.2.02	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2.0		
21	KNNR 4 0230- d.2.02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- wym	kpl.	1.0		
22	KNNR 4 0137- d.2.02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nomi- nalnej 15 mm	szt.	1.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE CPV 45262690-4						
23	KNR 4-01 0349-d.302	Rozebranie obmurowania pionu kanalizacyjnego ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2.0*0.40*0.15 = 0.120		
24	KNR 4-01 0819-d.315	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek pionu kanalizacyjnego w piwnicy	m ²	2.0*0.40 = 0.800		
25	KNR 4-01 0303-d.301	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2.0*0.40 = 0.800		
26	KNR 4-01 0819-d.301	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza naprawa pionu kanalizacyjnego w piwnicy	plyt.	8		
27	KNR 4-01 0819-d.302	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda nast.	plyt.	40		
28	KNR 4-01 0333-d.321	Przebicie otworów w stropie	szt.	2		
29	KNR 4-01 0333-d.309	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	4		
30	analiza własna d.3	demontaż i ponowny montaż 4 szt wieszaków ruchomych i 2 szt wieszaków stałych ściennych w szatni.	kpl.	1.0		
31	analiza własna d.3	demontaż blatu ludy na długości 2,40 m oraz oraz ścianki na ładzie z płyty drewnopodobnej na słupkach metalowych. (odzysk materiałów)	kpl.	1.0		
32	KNR 4-01 0348-d.303	Rozebranie ludy murowanej . Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	(2.40+0.30+0.30)*1.10 = 3.300		
33	kalkulacja własna d.3na	wywóz mat. z demontażu	m ³	2.0		
34	KNR 4-01 0813-d.305	Wymiana lub uzupełnienie płytek gres 30x30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza po rozkuciu ludy	plyt.	10		
35	KNR 4-01 0813-d.306	Wymiana lub uzupełnienie płytek gres w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda nast.	plyt.	10		
36	KNR 2-02 2003-d.302	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pom jed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m ²	2.48*3.14+2.40*2.85 = 14.627		
37	KNR 2-02 0613-d.303	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 10 cm w ścianie G-K	m ²	2.48*3.14+2.40*2.85 = 14.627		
38	KSNR 2 1002-d.301	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych " 90" fabrycznie wykończonych z kompletem klamek i zamkiem patentowym	m ²	1.0*2.05 = 2.050		
39	KSNR 2 1003-d.304	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych	m ²	1.0*2.05 = 2.050		
40	KNR 4-01 0711-d.301	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Uzupełnienie tynku po przekuciach	m ²	4.0		
41	KNR 4-01 0713-d.301	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach	m ²	(2.40+2.50)*3.14-2.0*1.65 = 12.086		
42	KNR 4-01 0713-d.302	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby l na sufitach i belkach	m ²	2.50*2.40*1.5 = 9.000		
43	KNNR 2 0802-d.306	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	12.08+9.0 = 21.080		
44	kalkulacja własna d.3na	Malowanie farbą lateksowa DEKORAL ścian	m ²	(2.40+2.50)*2*3.15-2.0 = 28.870		
45	KNNR 2 1401-d.305	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich sufitów farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²	9.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: