

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ : Dom Pomocy Społecznej wymiana rynien
ul. Krucza 32 06-400 Ciechanów : ul. Krucza 32 06-400 Ciechanów

: 16.04.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2013 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.04.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	45261910-6	WYMIANA ORYNNOWANIA BUDYNEK "C"					
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien PCW nie nadającej się do użytku	m	155.200			
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych PCW nie nadającej się do użytku	m	50.800			
3 d.1	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej kolor brąz półokrągłych o śr. 15 cm	m	136.900			
4 d.1	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej kolor okrągłych o śr. 12 cm	m	76.200			
5 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm Wymiana pasa nadrynnowego, około 20 % z nowej blachy	m ²	8.214			
6 d.1	KNR-W 2-02 0511-01	Wymiana pokrycia daszków nad wejściami Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - - płyty dachowe	m ²	25.280			
7 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm obróbki na daszkach wejściowych	m ²	11.000			
8 d.1	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej kolor brąz półokrągłych o śr. 12 cm nowe rynny daszków wejściowych	m	12.000			
9 d.1	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm nowe rury spustowe daszków nad wejściami	m	22.400			
10 d.1	analiza własna	Podnośnik na samochodzie do wymiany rynien	kpl	1.000			

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45261910-6	WYMIANA ORYNNOWANIA BUDYNEK "B"				
11 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien PCW nadających się do użytku (przekazać zamawiającemu)	m	245.600		
12 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych PCW nadających się do użytku (do wykorzystania - uzupełnienie rur spustowych daszków.)	m	67.200		
13 d.2	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm	m	245.600		
14 d.2	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm (w tym 6 szt x4,80 m dodatkowych)	m	96.000		
15 d.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm Wymiana pasa nadrynnowego (20 % z nowej blachy)	m ²	12.280		
16 d.2	analiza własna	Podnośnik na samochodzie do wymiany rynien	kpl	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45261910-6	WYMIANA ORYNNOWANIA BUDYNEK "A"				
17	KNR 4-01 0535- d.3 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	116.500		
18	KNR 4-01 0535- d.3 06	Rozebranie rur spustowych z blachy stalowej nie nadającej się do użytku	m	85.000		
19	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm	m	116.500		
20	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m	85.000		
21	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm montaż dodatkowych rur spustowych nad daszkami wejściowymi	m	8.000		
22	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm Wymiana pasa nadrynnowego	m ²	34.950		
23	KNR 4-01 1212- d.3 25	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.	m	134.600		
24	KNR 4-01 0726- d.3 01	Naprawa tynków na gzymsach pod rynną. Uzupelnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły. (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	92.800		
25	KNR 2-02 1604- d.3 01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - punktowe do naprawy tynku. i malowania rynien.	m ²	360.000		
26	KNR 4-01 0526- d.3 04	Naprawa połączenia rynny i rury spustowej. Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m	szt	5.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: