

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana orynnowania i rur spustowych, naprawa gzymsów budynku garażowo-administracyjnego w Ciechanowie			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01-0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	1	4.6*2+1.5*2+3.0*12+4.0+2.8+2.9+3.8	m	61.7000	
				RAZEM	61.7000
2	KNR 4-01-0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	1	54.65+3.25+16.85+2.8+57.9+2.1	m	137.5500	
				RAZEM	137.5500
3	KNR 4-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	1	67.02	m ²	67.0200	
				RAZEM	67.0200
4	KNR 4-01-0701-02	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1.	1	137.55*0.5+(12.3*4.6*2+45.6*3.0*2+12.4*4.6)*0.15	m ²	135.3450	
				RAZEM	135.3450
5	KNR 4-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1.	1	135.345*0.03*1.4	m ³	5.6845	
				RAZEM	5.6845
6	KNR 4-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - do 10 km - mnożnik=9	m ³		
d.1.	1	5.6845	m ³	5.6845	
				RAZEM	5.6845
1.2		Roboty blacharskie			
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - przed położeniem tynków	m ²		
d.1.	2	135.345	m ²	135.3450	
				RAZEM	135.3450
8	KNR 4-01-0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	2	135.345	m ²	135.3450	
				RAZEM	135.3450
9	KNR 2-02-0506-0200	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - pasy podrynnowe	m ²		
d.1.	2	213.1*0.5+(4.9+5.4)*0.5+137.55*0.3	m ²	152.9650	
				RAZEM	152.9650
10	KNR-W 2-02-0519-0400	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1.	2	137.55-2.8	m	134.7500	
				RAZEM	134.7500
11	NNRNKB 2-02-0546-0200 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy o śr. 150 mm - montaż lejów spustowych	szt.		
d.1.	2	19	szt.	19.0000	
				RAZEM	19.0000
12	NNRNKB 2-02-0546-0300 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy śr. 150 mm - montaż narożników	szt.		
d.1.	2	12	szt.	12.0000	
				RAZEM	12.0000
13	NNRNKB 2-02-0546-0400 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe o śr. 150 mm - montaż denek rynnowych	szt.		
d.1.	2	8	szt.	8.0000	
				RAZEM	8.0000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 2- d.1. 02 0519-02 2	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.8	m m	2.8000	
				RAZEM	2.8000
15	NNRNKB d.1. 202 0546-02 2 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe o śr. 100 mm - montaż lejów spustowych 1	szt. szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
16	KNR-W 2- d.1. 02-0526- 2 0400	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 65.6-3.8	m m	61.8000	
				RAZEM	61.8000
17	KNR-W 2- d.1. 02 0526-01 2	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 3.8	m m	3.8000	
				RAZEM	3.8000
18	NNRNKB 2- d.1. 02-0550- 2 0800 analogia	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe - kolanka o śr. 150 mm 19*2	szt. szt.	38.0000	
				RAZEM	38.0000
19	NNRNKB d.1. 202 0550-07 2 analogia	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe - kolanka o śr. 100 mm 2	szt. szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
20	KNR 2-02- d.1. 1604-0100 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 796.5	m ² m ²	796.5000	
				RAZEM	796.5000

tech. TERESA PRAŚNIEWSKA
 Uprawniony kierownik budowy i robót
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Upr. bud. Nr. Cie-33/86
 06-400 GIECHANÓW, ul. Pułtawska 66/8