

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dokończenie termomodernizacji Budyńku Zespołu Placówek Oświatowych
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 49
INWESTOR : Zespół Placówek Oświatowych
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 49
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 18.07.2014 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.07.2014 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Termomodernizacja części administracyjnej Budynku Zespołu Placówek Oświatowych			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów, parapetów zewn. itp. z blachy nie nadającej się do użytku 40.48	m ² m ²	40.48	
				RAZEM	40.48
2	KNR 4-01 d.1.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 19	m m	19.00	
				RAZEM	19.00
3	KNR 4-01 d.1.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 39.5	m m	39.50	
				RAZEM	39.50
4	KNR 4-01 d.1.1 0701-03	Odbicie odpadających tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach - przyjęto około 5 % powierzchni wszystkich tynków 17	m ² m ²	17.00	
				RAZEM	17.00
5	KNR 4-01 d.1.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.41	m ³ m ³	1.41	
				RAZEM	1.41
6	KNR 4-01 d.1.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 1.41	m ³ m ³	1.41	
				RAZEM	1.41
1.2		Roboty dociepleniowe			
7	KNR 4-01 d.1.2 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 17	m ² m ²	17.00	
				RAZEM	17.00
8	KNR 0-23 d.1.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 373.12	m ² m ²	373.12	
				RAZEM	373.12
9	KNNR 2 d.1.2 1902-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm frezowanym FS-15 mocowanym do podłoża na klej i kołki zgruntowaniem i wklejeniem siatki z włókna szklanego + wyprawa akrylowa 265.26	m ² m ²	265.26	
				RAZEM	265.26
10	KNNR 2 d.1.2 1902-06	Docieplenie ścian loggi płytami styropianowymi gr. 5 cm frezowanymi FS-15 mocowanymi na klej i kołki z gruntowaniem i wklejeniem siatki z włókna szklanego + wyprawa akrylowa 32.4	m ² m ²	32.40	
				RAZEM	32.40
11	KNNR 2 d.1.2 1902-09	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 3 cm frezowanymi FS-15 mocowanymi na klej i kołki z gruntowaniem i wklejeniem siatki z włókna szklanego + wyprawa akrylowa 33	m ² m ²	33.00	
				RAZEM	33.00
12	KNR 0-23 d.1.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 155.4	m m	155.40	
				RAZEM	155.40
13	KNR 0-23 d.1.2 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 53.4	m m	53.40	
				RAZEM	53.40
14	KNR 4-01 d.1.2 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacji - cokół 42.46	m ² m ²	42.46	
				RAZEM	42.46
15	KNR 4-01 d.1.2 0414-11 analogia	Zamocowanie do wieńca na śruby rozporowe desek do montażu rynien 39.5	m m	39.50	
				RAZEM	39.50
16	NNRNKB d.1.2 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien 39.5	m m	39.50	
				RAZEM	39.50
17	KNNR 4 d.1.2 0211-03 analogia	Wykonanie odsadzek na rurach spustowych 2	szt. szt.	2.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 4 d.1.2 0220-03 analogia	Montaż czyszczaków na rurach spustowych	szt.	RAZEM	2.00
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	NNRNKB d.1.2 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 120 mm	m		
		19	m	19.00	
				RAZEM	19.00
20	NNRNKB d.1.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
		19.92	m ²	19.92	
				RAZEM	19.92
21	KNR 2-02 d.1.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		39.14	m ²	39.14	
				RAZEM	39.14
22	KNNR 5 d.1.2 0103-05	Montaż rur winidurowych RS22 na ścianach	m		
		30.4	m	30.40	
				RAZEM	30.40
23	KNNR 5 d.1.2 0601-03	Przewody instalacji odgromowej pionowe w rurach winidurowych	m		
		30.4	m	30.40	
				RAZEM	30.40
24	KNNR 5 d.1.2 0404-05 analogia	Montaż drzwiczek na złączach odgromówki	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
25	KNR 2-02 d.1.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		384.8	m ²	384.80	
				RAZEM	384.80
26	KNR-W 2-02 d.1.2 0504-03	Pokrycie okapu papą termozgrzewalną	m ²		
		9.88	m ²	9.88	
				RAZEM	9.88