

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
(PFU)

DLA ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ:

Rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym

ADRES OBIEKTU:

ul. 17 Stycznia, 06-400 Ciechanów

dz. nr ew.: 257/7 - obręb 10-Śródmieście, jednostka ewidencyjna: m. Ciechanów,

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Ciechanowski - Starostwo Powiatowe w Ciechanowie , 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

KODY CPV:

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
45233140-2	Roboty drogowe
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
71320000-7	Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
45311200-2 -	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
31527210-1 -	Latarnie
45314300-4 -	Instalowanie infrastruktury okablowania
45316100-6 -	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45232130-2 -	Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45330000-9 -	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SPIS ZAWARTOŚCI:

- I. CZĘŚĆ OPISOWA
- II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
- III. ZAŁĄCZNIK NR 1

Spis treści

I. CZĘŚĆ OPISOWA	3
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych	3
1.1.1.1. Lokalizacja inwestycji:	3
1.1.1.2. Istniejące zagospodarowanie terenu	3
1.1.1.3. Charakterystyczne parametry obiektu	4
1.1.1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	4
1.1.1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	4
1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	4
1.2.1. Zakres robót i prac projektowych objęty przedmiotem zamówienia:	4
1.2.2. Szczegółowe wytyczne do projektowania	5
1.2.4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	6
1.2.5. Wymagania szczegółowe	7
1.2.5.1. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania terenu budowy	7
1.2.5.2. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do robót ziemnych	7
1.2.5.3. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do parkingu, drogi manewrowej	7
1.2.5.4. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do oświetlenia terenu	8
1.2.5.5. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do oznakowania pionowego i poziomego	8
1.2.5.6. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do wykończenia	8
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	8
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA	9
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	9
2.2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	9
2.3. Odpowiedzialność Wykonawcy	9
2.4. Pozostałe obowiązki Wykonawcy	9
2.5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.	10
III. ZAŁĄCZNIK NR 1. „Koncepcja zagospodarowania terenu "Rozbudowa parkingu przy Starostwie w Ciechanowie”	11

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa parkingu i przy Starostwie Powiatowym w Ciechanowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” realizowana w oparciu o „**Koncepcję zagospodarowania terenu "Rozbudowa parkingu przy Starostwie w Ciechanowie" stanowiącą Załącznik nr 1 do PFU.**

Zadanie obejmuje swoim zakresem w szczególności:

- opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych zgodnie z PFU;
- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;
- uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę;
- rozbudowę parkingu;
- budowę oświetlenia elektrycznego LED
- przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- prowadzenie stałego kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego i konsultacji wszelkich istotnych szczegółów inwestycji, na etapie projektowym, jak i wykonawczym celem uzyskania optymalnego wykonania przedmiotu zamówienia. Specyfikacje materiałowe i techniczne powinny być zgodne z polskimi normami lub dyrektywami europejskimi i powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego;
- udostępnienie na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji, placu budowy oraz stosownych wyjaśnień na każdą wątpliwość Zamawiającego;
- uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, sprawdzeń itp. – niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia;
- opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie;
- zagospodarowanie na swój koszt odpadów powstałych na terenie budowy, zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego karty przekazania odpadów, które zostaną dołączone do dokumentacji powykonawczej.

Zakres powyższych robót zrealizowany zostanie w standardzie nie niższym niż określony w PFU.

1.1.1.1. Lokalizacja inwestycji:

ul. 17 Stycznia, 06-400 Ciechanów
dz. nr ew.: 257/7 - obręb 10-Śródmieście, jednostka ewidencyjna: m. Ciechanów,
teren objęty inwestycją znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

1.1.1.2. Istniejące zagospodarowanie terenu

Teren przewidziany pod budowę zamierzenia inwestycyjnego posiada:

- nawierzchnię ziemną;
- nawierzchnię z kostki betonowej;
- drzewostan o małej gęstości.

W rejonie zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowane są następujące nadziemne i podziemne urządzenia infrastruktury:

- odcinki sieci i przyłącza elektroenergetyczne (wraz ze słupami), w tym infrastruktura elektroenergetyczna od istniejącej stacji transformatorowej;
- odcinki sieci kanalizacji deszczowej;
- odcinki sieci i przyłącza telekomunikacyjne;
- odcinki sieci i przyłącza ciepłownicze.

1.1.1.3.Charakterystyczne parametry obiektu

Zgodnie z „Koncepcją zagospodarowania terenu "Rozbudowa parkingu przy Starostwie w Ciechanowie” stanowiącą Załącznik nr 1 do PFU.

1.1.1.4.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zgodnie z „Koncepcją zagospodarowania terenu "Rozbudowa parkingu przy Starostwie w Ciechanowie” stanowiącą Załącznik nr 1 do PFU.

1.1.1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zamierzenie budowlane obejmuje w szczególności:

- a) rozbudowę parkingu;
- b) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
- c) naprawa zapadniętych nawierzchni istniejących miejsc postojowych wraz z krawężnikami;
- d) budowę nowej drogi manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej;
- e) budowę oświetlenia LED,
- f) usunięcie drzew, karp, konarów i podrostów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania wraz z wykarczowaniem.
- g) przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od studni Kd18 do studni Kd28

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1.Zakres robót i prac projektowych objęty przedmiotem zamówienia:

- 1) W ramach zamówienia Wykonawca opracuje dokumentację techniczną obejmującą:
 - projekt budowlany wielobranżowy
 - projekt stałej organizacji ruchu (jeśli wymagane)
 - projekt wykonawczy branży drogowej
 - projekt wykonawczy branży sanitarnej
 - projekt wykonawczy branży elektrycznej
 - projekt wykonawczy usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą (jeśli wymagane)
 - Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
- 2) W ramach zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie wynikające z obowiązujących przepisów uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę dla robót objętych opracowaną dokumentacją

- 3) W ramach zamówienia Wykonawca wykonana roboty budowlane w oparciu o dokumentację dotyczącą zamówienia

Uzyskanie warunków technicznych od gestorów urządzeń na instalacyjne podłączenie do sieci oraz decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja Wojewódzkiego Konserwatora zabytków leży po stronie Zamawiającego.

1.2.2. Szczegółowe wytyczne do projektowania

W dokumentacji technicznej należy uwzględnić:

- a) W części istniejącej:
- demontaż istniejącego oświetlenia
- b) W części projektowanej:
- wycinkę kolidujących drzew w ilości 9 szt. wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych
 - usunięcie karp w ilości 7 szt.
 - parking z około 55 stanowiskami postojowymi o wymiarach 2.5x5 m wraz z drogą manewrową o szer. 5 m

Minimalne parametry:

- podbudowa: warstwa odsączająca (pospółka) - gr.20 cm, tłuczeń frakcji-0/31,5 – gr.20 cm,
- nawierzchnia parkingu : kostka szara prostokątna typu Holand gr. 8cm, ułożona na podsypce cementowo-piaskowej gr-3cm
- nawierzchnia drogi manewrowej : kostka grafitowa typu Holand gr. 8cm, ułożona na podsypce cementowo-piaskowej gr-3cm
- nawierzchnię parkingu należy ograniczyć krawężnikiem betonowym – 15x30x100cm. W miejscu występowania łuków należy zastosować krawężniki łukowe.
- rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej umożliwiającą prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z projektowanego parkingu. Wody opadowe należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej. Od studni Kd28 do studni Kd18 należy rozebrać istniejącą infrastrukturę kanalizacji deszczowej i wybudować nowy odcinek wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych.
- budowę oświetlenia typu LED wraz z okablowaniem.

Parametry lamp elektrycznych:

- anodowana obudowa aluminiowa
- zastosowane oprawy oświetleniowe powinny być wyposażone w energooszczędne źródła światła typu LED.
- źródła światła LED powinny być objęte min 5 letnią gwarancją.
- źródło światła o barwie ciepłej 3500-3700 K lub naturalnej 4250 K.
- wysokość pomiędzy 4-5 m.

1.2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- projekt budowlany wielobranżowy - 5 egz. Wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie .dwg, .doc, .pdf
- projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie .dwg, .doc, .pdf (jeśli wymagane)
- projekt wykonawczy branży drogowej - 3 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie .dwg, .doc, .pdf

- projekt wykonawczy branży sanitarnej - 3 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie .dwg, .doc, .pdf
- projekt wykonawczy usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą (jeśli wymagane) - 3 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie .dwg, .doc, .pdf
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - 1 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie .doc, .pdf
- dokumentację powykonawczą – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF.

Warunki odbioru dokumentacji projektowej zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Termin wykonania zamówienia zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1.2.4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Termin wykonania zamówienia zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji i wykonywania robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia związanego z budową.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie obowiązany do posiadania dokumentów potwierdzających, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych oraz, że posiadają wymagane parametry.

Roboty budowlane będą odbierane przez przedstawiciela Zamawiającego wraz z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do zarządzania umową – Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów:

- 1) odbiór końcowy;
- 2) odbiór ostateczny, po okresie gwarancji i rękojmi za wady, zwany pogwarancyjnym.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu – w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
- jakość wykonania i dokładność prac,
- zgodność wykonanych prac z dokumentacją projektową.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku, a w późniejszej kolejności do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych

do realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca na własny koszt wykona roboty tymczasowe takie jak: drogi tymczasowe, transport, itp.

1.2.5. Wymagania szczegółowe

Program funkcjonalny określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- Uzyskania we własnym zakresie map do celów projektowych umożliwiających realizację zadania,
- opracowania dokumentacji technicznej wg wymagań, obowiązujących przepisów i norm powołanych w PFU w oparciu o Koncepcję zagospodarowania terenu "Rozbudowa parkingu przy Starostwie w Ciechanowie" stanowiącą Załącznik nr 1 do PFU (wymagane bezwzględnie),
- opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie;
- uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, sprawdzeń itp.,
- zawiadomienia stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych,
- zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,
- prowadzenia dziennika budowy,
- sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z aktualizacją użytków i zgłoszenie zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej,
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej,
- przekazania zrealizowanego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu,
- przygotowania rozliczenia końcowego robót,
- w przypadku konieczności, zapewnienie nadzoru archeologicznego.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

1.2.5.1. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania terenu budowy

Wykonawca przygotowuje zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie:

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody na potrzeby budowy,
- zgromadzenia potrzebnych narzędzi i sprzętu,
- usytuowania maszyn budowlanych,
- urządzenia składowisk materiałów,
- zabezpieczenia placu budowy na czas wykonywania robót budowlanych.

1.2.5.2. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do robót ziemnych

Roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane.

1.2.5.3. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do parkingu, drogi manewrowej

Zgodnie z „Koncepcją zagospodarowania terenu "Rozbudowa parkingu przy Starostwie w Ciechanowie" stanowiącą Załącznik nr 1 do PFU.

1.2.5.4. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do oświetlenia terenu.

W projekcie oświetlenia terenu należy przewidzieć słupy oświetleniowe z oprawami LED. Wykonawca przedstawi zamawiającemu trzy wzory słupów wraz z oprawami. Zamawiający dokona wyboru rodzaju słupów i opraw na etapie akceptacji koncepcji projektu.

1.2.5.5. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do oznakowania pionowego i poziomego

Oznakowanie pionowe docelowe z zastosowaniem folii odblaskowej. Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nowego oznakowania wynikającego z zatwierdzonej stałej organizacji ruchu. Wszystkie konstrukcje wsporcze znaków i sygnałów powinny być ocynkowane ogniowo. Dolną część konstrukcji do wysokości 40cm od powierzchni terenu dodatkowo zabezpieczyć przez malowanie farbami lub emulsjami antykorozyjnymi. Sposób mocowania elementów na konstrukcjach ocynkowanych nie może powodować uszkodzeń powierzchni.

1.2.5.6. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do wykończenia

Roboty wykończeniowe obejmować będą co najmniej uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, uzupełnienie humusu w miejscach przyległych do projektowanego parkingu, wygrabienie terenu przyległego i obsianie mieszanką traw.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje administracyjne – niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Projekt budowlany wielobranżowy stanowiący odzwierciedlenie wykonawczych projektów branżowych. Projekt powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935). Projekt powinien uwzględniać przystosowanie zakresu opracowania do obowiązujących norm i wszelkiego rodzaju przepisów, wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i sprawdzeniami projektów.

Projekty wykonawcze powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Projekty wykonawcze stanowią uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego a następnie realizacji robót budowlanych

Projekty stałej organizacji ruchu należy przedłożyć do zaopiniowania i zatwierdzenia przez odpowiednie organy.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych podzielone na poszczególne branże budowlane. Specyfikacje te należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Przez powyższe specyfikacje należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości robót, sposobu ich wykonania, właściwości wyrobów

budowlanych, zakresu prac dla potrzeb kosztorysowania, wymagania w zakresie kontroli, wykonania badań, odbiorów, prób i rozruchu.

W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi również zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przez cały okres prowadzenia robót jak również i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca przygotowuje odpowiednie materiały i uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Ponadto, Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany z należytą starannością zadbać o ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wytycznymi podanymi przez Zamawiającego oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz przepisami ochrony środowiska i przepisami o odpadach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami oraz użyć materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o opracowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację projektową. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robót w zakresie działek:

dz. nr ew.: 257/7 - obręb 10-Śródmieście, jednostka ewidencyjna: m. Ciechanów.

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla potrzeb wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.

2.3. Odpowiedzialność Wykonawcy

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów Wykonawca winny jest uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia itp.

2.4. Pozostałe obowiązki Wykonawcy

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień/pełnomocnictw. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Grunt pochodzący z prac budowlanych, odpady i nadmiar materiałów przechodzą na własność Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. Odzyski materiałów z rozbiórek należy przekazać za potwierdzeniem odbioru do Zamawiającego, przy czym o ich ponownej przydatności zadecyduje Zamawiający. Odzyski zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odpady przechodzą również na własność Wykonawcy i podlegają utylizacji.

2.5.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wybrane przepisy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz.U. z 2016 r., poz. 655 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1775 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.,Nr120 poz.1126 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 17 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.).

**III. ZAŁĄCZNIK NR 1. „Koncepcja zagospodarowania terenu
"Rozbudowa parkingu przy Starostwie w Ciechanowie”**