



PRZEPUST P6 W KM 4+192,46

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY B-B





- proj. konstrukcja ścieżki rowerowej
- proj. nadsypka z gruntu przepuszczalnego, zag. mech. Is = 0,96
- proj. przepust z rur WIPRO Ø120 cm; L=4 m
- proj. podsypka piaskowa, gr. 5 cm
- proj. ława gr. 60 cm z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm, stab. cementem R=2,5MPa
- grunt rodzimy

proj. umocnienie dna i skarp kamieniem polnym fr. 80/200 mm na chudym betonie z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową



34 nr 4 Ø10 L=120cm 8 nr 11 Ø14 L=60cm 12 nr 3 Ø14 L=45cm 24 nr 2 Ø14 L=288cm 24 nr 1 Ø14 L=288cm

ZBROJENIE ŚCIANKI CZOŁOWEJ I FUNDAMENTU SCHEMAT




8 nr 9 Ø14 L=170cm
8 nr 8 Ø14 L=135cm

16 nr 5 Ø10 L=175cm


12 nr 7 Ø10 L=185cm

16 nr 6 Ø10 L=490cm


POSADOWIENIE PRZEPUSTU



WIDOK OD CZOŁA - WLOT



WIDOK OD CZOŁA - WYLOT



Zestawienie stali

(1 ścianka)

nr pręta	Ø pręta	długość pręta (cm)	ilość (szt.)	Długość wg średnicy (m)	
				Ø 10	Ø 14
1	14	288	24		69,12
2	14	288	24		69,12
3	14	45	12		5,40
4	10	120	34	40,80	
5	10	175	16	28,00	
6	10	490	16	78,40	
7	10	185	12	22,20	
8	14	125	8		10,00
9	14	145	8		11,60
10	10	196	8	15,68	
11	14	60	8		4,80
Razem mb				185,08	170,04
Masa 1 mb				0,617	1,21
Masa 1 asortymentu średnicy				114,20	205,75
Razem				319,95	

BETON KLASY C25/30
STAL 18G2-b, All
grubość otuliny - 5 cm

roads PROJEKTOWANIE DRÓG MARCIN PARZYCH 07-402 Lelis, Durlasy 22 tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biura.pl NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960 www.roads-biura.pl				
INWESTOR Powiat Ciechanowski ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów				JEDNOSTKA PROJEKTOWA NR RYS.: 4.11
OBIEKT droga powiatowa nr 2421W klasy "Z" (Zbiorcza)				SKALA: 1 : 50
LOKALIZACJA droga powiatowa nr 2421W Ciechanów i Gotłoczyna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie				BRANŻA: DROGOWA
TEMAT PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 2421W POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I PIESZO-ROWEROWEJ NA ODCINKU OD UL. PODLEŚNEJ W CIECHANOWIE DO UL. PARKOWEJ (W KM 0+000,00 – 6+894,69) W M.S.C. GOŁOTCZYNA GM. SOŃSK W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gotłoczyna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym"				STADIUM: P.B
NAZWA RYS. PROJEKTOWANE PRZEPUSTY				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Parzych	drogowa	MAZ/0395/POOD/11	
OSTROŁĘKA, 09.2020 r.				TOM: -