


PRZEPUSTY PEHD Ø40 cm SN8 POD ZJAZDEM Z KOSTKI BETONOWEJ
I NAWIERZCHNIĄ BITUMICZNĄ




UWAGA:


1. Kierunek pochylenia przepustu zgodny z kierunkiem pochylenia rowu (wg PZT)
2. Wartość pochylenia przepustu zmienna, ustalana na podstawie rzędnych wlotu i wylotu (wg PZT)
3. na wlocie i wylocie przepustu należy zastosować ścianki czołowe pref. proste lub żelbetowe wylewane na miejscu (wyjątkowo w celu najlepszego dostosowania do terenu oraz uniknięcia kolizji z sieciami możliwość zastosowania ścianek pref. skośnych ze skrzydełkami).

- proj. konstrukcja zjazdu / nawierzchni
- proj. nadsypka z gruntu przepuszczalnego, zag. mech. $I_s = 0,98$
- proj. przepust z rur spiralnie karbowanych PEHD Ø40 cm; SN 8; długość wg PZT
- proj. ława gr. 40 cm z kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm, $I_s = 0,99$
- grunt rodzimy


WIDOK Z GÓRY




WIDOK OD CZOŁA
ŚCIANKI PROSTEJ




WIDOK OD CZOŁA
ŚCIANKI SKOŚNEJ ZE SKRZYDEŁKAMI



POSADOWIENIE PRZEPUSTU



ROWY TRAPEZOWE NIEUMOCNIONE



Główne cechy ścianki prefabrykowanej lub wylewanej na miejscu:

- beton hydrotechniczny klasy C25/30
- mrozoodporność F150, wodoprzepuszczalność W8, nasiąkliwości ≤ 5 .

<div>roads</div> <div>PROJEKTOWANIE DRÓG MARCIN PARZYCH 07-402 Lelis, Durlasy 22 tel. 792 421 423, e-mail: roads.biuro@gmail.com NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960 www.roads-biura.pl</div>				
INWESTOR				JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Powiat Ciechanowski ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów				NR RYS.: 4.2
OBIEKT				SKALA: 1 : 50
droga powiatowa nr 2421W klasy "Z" (Zbiorcza)				BRANŻA: DROGOWA
LOKALIZACJA				STADIUM: PW
TEMAT				
PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 2421W POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I PIESZO-ROWEROWEJ NA ODCINKU OD UL. PODLEŚNEJ W CIECHANOWIE DO UL. PARKOWEJ (W KM 0+000,00 - 6+894,69) W MŚC. GOŁOTCZYŻNA GM. SOŃSK W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym"				
NAZWA RYS.				
PROJEKTOWANE PRZEPUSTY				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Parzych	drogowa	MAZ/0395/POOD/11	
OSTROŁĘKA, 09.2020 r.				TOM: -