




SZCZEGÓŁ OBSADZENIA OPORNIKA



SZCZEGÓŁ OBSADZENIA KRAWĘŻNIKA



WIDOK Z GÓRY - SCHEMAT (SKRZYŻOWANIE/ ZJAZD PUBLICZNY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ OBRAMOWANE OPORNIKIEM LUB KRAWĘŻNIKIEM)



G KONSTRUKCJA ZJAZDÓW PUBLICZNYCH ORAZ PRZEBUDOWYWANYCH SKRZYŻOWAŃ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ :

- Proj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm
- Proj. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 8 cm
- Proj. warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego C50/30 fr. 0/31,5 mm gr. 20 cm
- Grunt rodzimy lub grunt nasypowy przepuszczalny

ELEMENTY ULICZNE:

- proj. krawężnik betonowy 15x30x100 cm
- proj. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
- proj. ława betonowa z oporem C8/10
- proj. opornik betonowy 12x25 cm
- proj. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
- proj. ława betonowa z oporem C8/10

UWAGA !

W celu ułatwienia wykonania oraz poprawy komfortu korzystania ze zjazdów publicznych, przyjęto jednakową konstrukcję jezdni zjazdów publicznych oraz poboczy zjazdów publicznych, tj. konstrukcję G

<div><div>roads</div><div>PROJEKTOWANIE DRÓG MARCIN PARZYCH 07-402 Lelis, Durlasy 22 tel. 792 421 423, e-mail: roads.biuro@gmail.com NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960 www.roads-biura.pl</div></div>				
INWESTOR				JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Powiat Ciechanowski ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów				NR RYS.: 5.1
OBIEKT				SKALA:
droga powiatowa nr 2421W klasy "Z" (Zbiorcza)				1:50
LOKALIZACJA				BRANŻA:
droga powiatowa nr 2421W Ciechanów i Gołotczyzna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie				DROGOWA
TEMAT				STADIUM:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2421W POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I PIESZO-ROWEROWEJ NA ODCINKU OD UL. PODLEŚNEJ W CIECHANOWIE DO UL. PARKOWEJ (W KM 0+000,00 - 6+894,69) W MŚC. GOŁOTCZYŻNA GM. SOŃSK W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym"				PW
NAZWA RYS.				
SZCZEGÓŁ SKRZYŻOWAŃ I ZJAZDÓW PUBLICZNYCH				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Parzych	drogowa	MAZ/0395/POOD/11	
OSTROŁĘKA, 09.2020 r.				TOM: -