


WIDOK Z GÓRY - SCHEMAT
(ZJAZD PUBLICZNY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ OBRAMOWANY OPORNIKIEM)




F KONSTRUKCJA ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z KOSTKI BETONOWEJ :

- Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- Proj. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- Proj. warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego C50/30 fr. 0/31,5 mm gr. 25 cm zag. mech. Is=0,98
- Grunt rodzimy lub grunt nasypowy przepuszczalny

ELEMENTY ULICZNE:

- 3**
- proj. opornik betonowy 12x25 cm
 - proj. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
 - proj. ława betonowa z oporem C8/10

SZCZEGÓŁ OBSADZENIA OPORNIKA



- proj. opornik betonowy 12x25 cm
- proj. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
- proj. ława betonowa z oporem C8/10

UWAGA !

W celu ułatwienia wykonania oraz poprawy komfortu korzystania ze zjazdów publicznych, przyjęto jednakową konstrukcję jezdni zjazdów publicznych oraz poboczy zjazdów publicznych, tj. konstrukcję F

<div><div>roads</div><div>PROJEKTOWANIE DRÓG MARCIN PARZYCH 07-402 Lelis, Durlasy 22 tel. 792 421 423, e-mail: roads.biuro@gmail.com NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960 www.roads-biura.pl</div><div></div></div>				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA				NR RYS.: 5.2
INWESTOR	Powiat Ciechanowski ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów			SKALA: 1:50
OBIEKT	droga powiatowa nr 2421W klasy "Z" (Zbiorcza)			BRANŻA: DROGOWA
LOKALIZACJA	droga powiatowa nr 2421W Ciechanów i Gołotczyzna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie			STADIUM: PW
TEMAT	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2421W POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I PIESZO-ROWEROWEJ NA ODCINKU OD UL. PODLEŚNEJ W CIECHANOWIE DO UL. PARKOWEJ (W KM 0+000,00 – 6+894,69) W MŚC. GOŁOTCZYŻNA GM. SOŃSK W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym"			
NAZWA RYS.	SZCZEGÓŁ SKRZYŻOWAŃ I ZJAZDÓW PUBLICZNYCH			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Parzych	drogowa	MAZ/0395/POOD/11	
OSTROŁĘKA, 09.2020 r.				TOM: -